

LEGENDA

- Konstrukce panelu
- \_SM profily 50x120 mm, 50x50 mm
  - \_opláštění - expoziční strana + boky
    - 2x DTD 12 (vzájem. slepené)
  - \_příčná výztuha 1x DTD 18 mm bez povrchové úpravy
  - \_v soklové části panelu tloušťka opláštění jen jedna deska
- Kryt niky
- \_Al-spodní a horní lišta
  - \_otevíravý kryt
  - \_dva zámky
  - \_bezpečnostní lepené sklo (specifikace viz. technická zpráva)

Profilace panelu nad a pod krytem niky

- \_provedeno vrstevním desk DTD 12

Povrchová úprava



- \_3 vrstvy pigmentového nátěru omyv. - matný

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!  
Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

<div>SGL PROJEKT</div> <div>S . r . o .</div> <div>LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00    tel./fax:+420 220511163    <a href="mailto:sglprojekt@sglprojekt.cz">sglprojekt@sglprojekt.cz</a></div>		ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
				Ing. arch. Silvie Bednaříková	
				Ing. arch. Jakub Žák	
				Ing. arch. Jaroslav Malý	
INVESTOR:		Ing. Helena Literová			
Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje					
AKCE:				STUPEŇ:	
Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary				projekt pro provedení stavby	
				MĚŘÍTKO: 1:25	
VÝKRES:		PANEL P.04/2, VITRÍNA V.05/2		Č. PARÉ:	
				Č. VÝKR:	
DÍL:		Projekt expozice		DATUM: 3/2014	
				ARCHIV:	
				D.2.32	



LEGENDA

Konstrukce panelu

- \_SM profily 50x120 mm, 50x50 mm
- \_opláštění - expoziční strana + boky
  - 2x DTD 12 (vzájem. slepené)
- \_příčná výztuha 1x DTD 18 mm bez povrchové úpravy
- \_v soklové části panelu tloušťka opláštění jen jedna deska

Kryt niky

- \_Al-spodní a horní lišta
- \_otevíravý kryt
- \_dva zámky
- \_bezpečnostní lepené sklo (specifikace viz. technická zpráva)

Profilace panelu nad a pod krytem niky

- \_provedeno vrstevním desk DTD 12

Povrchová úprava

- \_3 vrstvy pigmentového nátěru omyv. - matný

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávací charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!  
Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

<b>SGL PROJEKT</b> s . r . o . LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz		ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
				Ing. arch. Silvie Bednaříková	
				Ing. arch. Jakub Žák	
				Ing. arch. Jaroslav Malý	
INVESTOR:		Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje			
AKCE:		Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		STUPEŇ: projekt pro provedení stavby	
VÝKRES:		PANEL P.04/2, VITRÍNA V.05/2		MĚŘITKO: 1:25	
DÍL:		Projekt expozice		Č. PARÉ:	
				Č. VÝKR:	
				D.2.33	
		DATUM:		3/2014	
		ARCHIV:			