




ŘEZ, M 1:25



PŮDORYS, M 1:25



POHLED, M 1:50



DETAIL, M1:5

LEGENDA

- Konstrukce panelu
- _vnitřní žebra z MDF18
 - _opláštění - 2x MDF10 prořezávaná (vzájemně slepené)
 - _v soklové části panelu tloušťka opláštění jen jedna deska
 - _římsa odskočená (4x MDF10 prořezávaná)

Šuplíky

- _součástí panelu výsuvné šuplíky: konstrukce z MDF 18, čelo oblé -> 2x MDF10 prořezávaná
- _velikost: 275/200/100 mm
- _šuplíky zasklené - float tl.4 mm
- _úchytky bude vzorkována

Kování šuplíků

- _zinkovaný skrytý plnovýsuv s tlumeným dovíráním a možností regulace
- _montáž pod dno šuplíku
- _zajistit proti nechtěnému vytáhnutí šuplíku

- Povrchová úprava
- _3 vrstvy pigmentového nátěru omyvat. - matný

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování! Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

SGL PROJEKT s.r.o. LILJOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz		ARCHITEKT: Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Silvie Bednaříková Ing. arch. Jakub Žák Ing. arch. Jaroslav Malý	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje		STUPEŇ: PROJEKT	
AKCE: Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		MĚŘÍTKO: 1:25, 1:50	
VÝKRES: PANEL P.06/10+11		Č. PARÉ: Č. VÝKR:	
DÍL: Projekt expozice		DATUM: 3/2014 ARCHIV:	
		D.3.14	