


PANEL P.02/2 A SOKL S.01/2 A ZÁVĚS O.01/2




LEGENDA

- Konstrukce panelu
- _SM profily 50x120mm
 - _opláštění - expoziční strana + boky
 - 2x DTD 12 (vzájem. slepené)
 - _příčná výztuha 1x DTD 18 mm bez povrchové úpravy
 - _soklová část nepřiznaná
- Závěsy
- _viz. Technická zpráva

- Pódium
- _konstrukce soklu SM profily 50x180mm včetně vypodložení na výšku 182 mm (případně profil 50x182mm)
 - _pódium z hoblovaných fošen se sraženými hranami, spojované na pero a drážku, povrchová úprava - patinace fošny tl. 32 mm, šířka fošny 150 mm, smrk
 - _čelo soklu pódia opláštění 2x MDF 10 prořezávaná (vzájemně slepené)

- Povrchová úprava
- _ 3 vrstvy pigmentového nátěru omyv. - matný
 - _ povrchová úprava fošen - patinovaná

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!



POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování! Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

SGL PROJEKT S . R . O . LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz		ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
				Ing. arch. Silvie Bednaříková	
				Ing. arch. Jakub Žák	
				Ing. arch. Jaroslav Malý	
INVESTOR:		Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje			
AKCE:		Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		STUPĚŇ: projekt pro provedení stavby	
VÝKRES:		PULTOVÁ VITRÍNA V.02/2 A SOKL SV.01/2, PŮDORYS, ŘEZ		MĚŘITKO: 1:25	
DÍL:		Projekt expozice		Č. PARÉ:	
		DATUM: 3/2014		Č. VÝKR:	
		ARCHIV:		D.2.27	



<div> <div> SGLPROJEKT </div> <div> S . r . o . </div> </div> <div> LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz </div>		ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
				Ing. arch. Silvie Bednaříková	
				Ing. arch. Jakub Žák	
				Ing. arch. Jaroslav Malý	
				Ing. Helena Literová	
INVESTOR:		Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje			
AKCE:		Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		STUPEŇ: projekt pro provedení stavby	
VÝKRES:		PULTOVÁ VITRÍNA V.02/2 A SOKL SV.01/2, DETAIL SOKLU		MÉRÍTKO: 1:2	
DÍL:		Projekt expozice		Č. PARE: Č. VÝKR:	
		DATUM: 3/2014		D.2.2	
		ARCHIV:			