



Panel P.01/1b s vitrínou V.03/1b a grafikou G.01/1 b



LEGENDA

Konstrukce panelu _SM fošny tl. 50mm
_opláštění - 2x DTD 12 (vzájem. slepené)
- vnitřek vitríny 1x DTD 18
_v soklové části panelu tloušťka opláštění
jen jedna deska


Zasklení vitríny _Al rám pouze horní a spodní
profil (bez bočních profilů = sklo
doběhne k panelu přes pryž. těsnění)
_sklo bezpečnostní vrtvené tl.8mm
_2ks bezpečnostních skrytých zámků

Povrchová úprava _ 3 vrstvy pigmentového nátěru omyvat.
- matný

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na
chodbě!

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávací charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel
povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a
architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky
materiálů a použitého kování!
Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!
Panel P.02/1b je proti tomuto výkresu zrcadlově obrácen.



SGL PROJEKT s. r. o. LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz		ARCHITEKT: Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Silvie Bednaříková Ing. arch. Jakub Žák Ing. arch. Jaroslav Malý Ing. Helena Literová	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje		STUPĚŇ: projekt pro provedení stavby MĚŘITKO: 1:20	
AKCE: Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		Č. PARÉ: Č. VÝKR: D.2.23	
VÝKRES: Panel P.01/1b s vitrínou V.03/1b a grafikou G.01/1 b		DATUM: 3/2014 ARCHIV:	
DÍL: Projekt expozice			