


ČALOUNĚNÍ
PES ROUNO
PUR PĚNA H3050
PUR PĚNA H5078
OCELOVÝ VLNovec PROHNUTÝ, DRÁT Ø3,8 MM



LEGENDA


- Konstrukce panelu _SM fošny tl. 50mm
_opláštění - expoziční strana + boky - MDF 18
- kavárenská strana - DTD 18 + DB 0,7
_stabilizační ocelový plech P8, 1200x550 mm
(demontovatelný - pro přiřazení panelu ke zdi. V případě demontáže bude plech zasunut připevněn panelu)
dovnitř
Konstrukce lavice _korpus - DTD 18 + DB 0,7
_sedákový rám - SM hranoly 50x50 mm
_Čalounění - na prohnutém ocelovém vlnovci, DRÁT Ø3,8 MM + PUR pěna, PES rouno H3050, H5078 a potahová látka (.....)
_lavici možno od panelu odpojit - obě části pak fungují samostatně

Povrchová úprava:

- MDF DESKY _3 vrstvy pigmentového nátěru DULUX - matný
- Dýhované desky _Nátěrový systém na bázi přírodních olejů a vosků
- lazurový nátěr + tvrdovoskový nátěr - celkem 3 vrstvy

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování! Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!



SGL PROJEKT s.r.o. LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sgiprojekt@sgiprojekt.cz		ARCHITEKT: Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Silvie Bednaříková Ing. arch. Jakub Žák Ing. arch. Jaroslav Malý Ing. Helena Literová	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje		STUPEŇ: projekt pro provedení stavby MĚŘITKO: 1:25	
AKCE: Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		VÝKRES: LAVICE S PANELOVÝM OPĚRÁKEM P.01/p	
DÍL: Projekt expozice		DATUM: 3/2014 ARCHIV:	
		Č. PARÉ: Č. VÝKR: D.1.06	