


PŮDORYS - ŠUPLÍKY, M 1:25



PŪDORYS - PANEL, M 1:25

LEGENDA

Konstrukce panelu

SM profily 50x120 mm, 50x50 mm

_opláštění - expoziční strana + boky
 - 2x DTD 12 (vzájem. slepené)
 _v soklové části panelu tloušťka opláštění
 jen jedna deska

Konstrukce pro šuplíky a šuplíky

SM profily 50x120 mm, 50x50 mm

- opláštění vnitřní 1x DTD 12 s vodítky pro šuplíky
- šuplík celokovový, těsný se zasklením - float tl. 6 mm a s příhradkou na silikagel, plnovýsuvné, zásuvkové kování, kovová úchytky (bude vzorkováno), čelo MDF 1x18 mm
- celkem 14 ks mělkých šuplíků 503x500x50 mm
- celkem 2 ks hlubších šuplíků 503x500x100 mm
- ocelová kce šuplíku opatřená nátěrem v provedení kovářská patina, matná

Povrchová úprava

3 vrstvy pigmentového nátěru omyv. - matný


Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA


Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!

Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

<div> <div> SGLPROJEKT </div> <div> S . R . O . </div> </div> <div> LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz </div>		ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
				Ing. arch. Silvie Bednaříková	
				Ing. arch. Jakub Žák	
				Ing. arch. Jaroslav Malý	
				Ing. Helena Literová	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje					
AKCE:				STUPEŇ:	
Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary				projekt pro provedení stavby	
				MĚŘITKO: 1:2	
VÝKRES: PANEL P.04/3 A ŠUPLÍKY O.04/3 A O.05/3 PŮDORYSY				Č. PARÉ: Č. VÝKR:	
DÍL:				D.2.4	
Projekt expozice				DATUM: 3/2014	
				ARCHIV:	



ŘEZ ŠUPLÍKY, M 1:25



ŘEZ PANELEM, M 1:25

- LEGENDA**
- Konstrukce panelu**
- SM profily 50x120 mm, 50x50 mm
 - opláštění - expoziční strana + boky
 - 2x DTD 12 (vzájem. slepené)
 - v soklové části panelu tloušťka opláštění jen jedna deska
- Konstrukce pro šuplíky a šuplíky**
- SM profily 50x120 mm, 50x50 mm
 - opláštěnívnitřní 1x DTD 12 s vodítky pro šuplíky
 - šuplík celokovový, těsný se zasklením - float tl. 6 mm a s příhrádko na silikagel, plnovýsuvné, zásuvkové kování, kovová úchytka (bude vzorkováno), čelo MDF 1x18 mm
 - celkem 14 ks mělkých šuplíků 503x500x50 mm
 - celkem 2 ks hlubších šuplíků 503x500x100 mm
 - ocelová kce šuplíku opatřená nátěrem v provedení kovářská patina, matná
- Povrchová úprava**
- 3 vrstvy pigmentového nátěru omyv. - matný

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!

Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

<div>SGL PROJEKT</div> <div>S . R . O .</div> <div>LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax:+420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz</div>		ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
				Ing. arch. Silvie Bednaříková	
				Ing. arch. Jakub Žák	
				Ing. arch. Jaroslav Malý	
				Ing. Helena Literová	
INVESTOR:				Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje	
AKCE:				STUPEŇ:	
Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary				projekt pro provedení stavby	
				MĚŘITKO: 1:25	
VÝKRES:		PANEL P.04/3 A ŠUPLÍKY O.04/3 A O.05/3 ŘEZY		Č. PARÉ:	Č. VÝKR:
DÍL:		Projekt expozice		DATUM:	3/2014
				ARCHIV:	
				D.2.41	