



Sokly exponátů S.01/1b,S.02/1b,S.03/1b



PŮDORYSNÝ ŘEZ BB

EGENDA
materiál:
horní deska soklu_MDF 28
boky soklu_MDF 18
vnitřní výztuž soklu_smrk.hranoly 40/60mm
povrchová úprava:
Povrchová úprava prováděná ve 3 vrstvách.
Nátěrová matná barva /odstín tmavé barvy/, světlolalé
bezolovnaté pigmenty - přesný odstín bude navzorkován a
schválen architektem a investorem dle vzorkovnice RAL s
min. 1600 vzorky barevných odstínů. Vysoká kryvost, stupeň
lesku: 5-matný.

POZNÁMKA
Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel
povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a
architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky
materiálů a použitého kování!
Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!



<div>S G L P R O J E K T</div> <div>S . r . o .</div> <div>LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax:+420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz</div>		ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
				Ing. arch. Silvie Bednaříková	
				Ing. arch. Jakub Žák	
				Ing. arch. Jaroslav Malý	
				Ing. Helena Literová	
Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje					
AKCE:				STUPĚŇ: projekt pro provedení stavby	
VÝKRES:		Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		MĚŘITKO: 1:20	
		Sokly exponátů S.01/1b,S.02/1b,S.03/1b		Č. PARÉ: Č. VÝKR:	
DÍL:		Projekt expozice		D.2.22	
		DATUM: 3/2014			
		ARCHIV:			