


Panel P.02/4 s grafikou G.01/4




LEGENDA

- Konstrukce panelu
- \_SM fošny tl. 50mm
  - \_opláštění - 2x DTD 12 (vzájem. slepené)
  - vnitřek vitríny 1x DTD 18
  - \_v soklové části panelu tloušťka opláštění jen jedna deska
- Zasklení vitríny
- \_Al rám pouze horní a spodní profil (bez bočních profilů = sklo doběhne k panelu přes pryž. těsnění)
  - \_sklo bezpečnostní vrtvené tl.8mm
  - \_2ks bezpečnostních skrytých zámků
- Povrchová úprava
- \_ 3 vrstvy pigmentového nátěru omyvat.
  - matný

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!  
Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!



<b>SGL PROJEKT</b> s . r . o . LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz		<b>ARCHITEKT:</b> Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Silvie Bednaříková Ing. arch. Jakub Žák Ing. arch. Jaroslav Malý Ing. Helena Literová	
<b>INVESTOR:</b> Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje		<b>STUPĚŇ:</b> projekt pro provedení stavby <b>MĚŘITKO:</b> 1:25	
<b>AKCE:</b> Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		<b>Č. PARÉ:</b> <b>Č. VÝKR:</b>	
<b>VÝKRES:</b> Panel P.02/4 s grafikou G.01/4		<b>D.2.47</b>	
<b>DÍL:</b> Projekt expozice		<b>DATUM:</b> 3/2014 <b>ARCHIV:</b>	