



TYPICKÁ PULTOVÁ VITRÍNA




POZN.: ZAJISTIT SOKL PROTI PŘEKLOPENÍ PŘI OTEVŘENÍ VITRÍNY (PŘIKOTVIT K PODLAZE)!

POHLED, M 1:25

ŘEZ, M 1:25



PŮDORYS, M 1:25



DETAIL, M1:5

LEGENDA

- Konstrukce soklu \_SM latě 50/50 mm  
\_opláštění - 1x MDF 18
- Vitrína \_Al-obvodový rám, kotvený k soklu  
\_výklopná pomocí pístového mechanismu  
\_dva zámky  
\_bezpečnostní lepené sklo, tl. 8 mm  
(specifikace viz. Technická zpráva)
- Povrchová úprava \_ sokl: 3 vrstvy pigmentového nátěru  
omyvat.  
\_ matný

pozn.: Zajistit sokl proti převrácení při vyklopení vitríny!

Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování! Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

<b>SGL PROJEKT</b> s.r.o. LILJOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz		ARCHITEKT: Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Silvie Bednaříková Ing. arch. Jakub Žák Ing. arch. Jaroslav Malý	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje		STUPĚŇ: PROJEKT	
AKCE: Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		MĚŘÍTKO: 1:25	
VÝKRES: TYPICKÁ PULTOVÁ VITRÍNA		Č. PARÉ:	Č. VÝKR:
DÍL: Projekt expozice		DATUM: 3/2014	D.O.05
		ARCHIV:	