

LEGENDA

Nosná kce skleněného panelu
_výztuhy příčné plech tl. 4 mm
_roznášecí plech tl. 5 a 10 mm
_kotevní "U" profily, atypický kotevní profil 4 ks
_závitové tyče prům. 15 mm

Skleněný panel
_kalené sklo tl. 14 mm
_tesnění silikonové


Fóie
_celoplošně na sklo, určená pro projekci

Povrchová úprava
_všechny ocelové prvky žárově pozinkovány
_opatřeny 3 x nátěrem černým, matným

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!
Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

S G L P R O J E K T S . r . o . LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz		ARCHITEKT: Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Silvie Bednaříková Ing. arch. Jakub Žák Ing. arch. Jaroslav Malý Ing. Helena Literová	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje			
AKCE: Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		STUPEŇ: projekt pro provedení stavby MĚŘITKO: 1:25	
VÝKRES: SKLENĚNÝ PANEL- VITRÍNA V.06/1a MODUL 1a - PŮDORYS, DETAILS		Č. PARÉ:	Č. VÝKR: D.2.05
DÍL: Projekt expozice		DATUM: 3/2014 ARCHIV:	



LEGENDA

Nosná kce skleněného panelu	<u>výztuhy příčné plech tl. 4 mm</u> <u>roznášecí plech tl. 5 a 10 mm</u> <u>kotvení "U" profily, atypický kotvení profil 4 ks</u> <u>závitové tyče prům. 15 mm</u>
Skleněný panel	<u>kalené sklo tl. 14 mm</u> <u>tesnění silikonové</u>
Fólie	<u>celoplošně na sklo, určená pro projekci</u>
Povrchová úprava	<u>všechny ocelové prvky žárově pozinkovány</u> <u>opatřeny 3 x nátěrem černým, matným</u>

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování!
Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

<div>SGL PROJEKT</div> <div>S . r . o .</div> <div>LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz</div>		ARCHITEKT:		Akad. arch. Jiří Javůrek	
				Ing. arch. Silvie Bednaříková	
				Ing. arch. Jakub Žák	
				Ing. arch. Jaroslav Malý	
				Ing. Helena Literová	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje					
AKCE:				STUPEŇ:	
Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary				projekt pro provedení stavby	
				MĚŘITKO: 1:25	
VÝKRES: SKLENĚNÝ PANEL- VITRÍNA V.06/1a MODUL 1a - POHLED ČELNÍ				Č. PARÉ:	Č. VÝKR:
DÍL: Projekt expozice				DATUM: 3/2014	D.2.06
				ARCHIV:	