


PŮDORYS - VITRÍNA, M 1:25



PŮDORYS - ŠUPLÍKY, M 1:25

LEGENDA

- Konstrukce panelu
- _SM profily 50x120 mm, 50x50 mm
 - _opláštění - expoziční strana + boky
 - 2x DTD 12 (vzájem. slepené)
 - _v soklové části panelu tloušťka opláštění jen jedna deska
- Kryt niky
- _Al-spodní a horní lišta
 - _otevíravý kryt
 - _dva zámky
 - _bezpečnostní lepené sklo (specifikace viz. technická zpráva)
- Konstrukce pro šuplíky a šuplíky
- _SM profily 50x120 mm, 50x50 mm
 - _opláštěnívnitřní 1x DTD 12 s vodítky pro šuplíky
 - _šuplík celokovový, těsný se zasklením - float tl. 6 mm a s přihrádko na silikagel, plnovýsuvné, zásuvkové kování, kovová úchytky (bude vzorkováno), čelo MDF 1x18 mm
 - _celkem 14 ks mělkých šuplíků 503x500x50 mm
 - _celkem 2 ks hlubších šuplíků 503x500x100 mm
 - ocelová kce šuplíku opatřená nátěrem v provedení kovářská patina, matná
- Textový panel
- _textový panel bude podsvícen
 - _bude umožněno odvětrání prostoru nad panelem
 - _osazen do otáčivého panelu
- Konstrukce otáčivého panelu
- _MDF 1x18 mm, kryt textového panelu 1x DTD 12 mm
 - _SM profily 50x50 mm, středová otáčecí osa
 - _zarážka proti otevření a protikusy pro různý uhel otevření celkem4 ks, kovové, černá kovářská patina
- Povrchová úprava
- _3 vrstvy pigmentového nátěru omyv. - matný
 - _přiznané kovové kce - nátěr 3 krát kovářská čern
- Úroveň zvýšené podlahy v sálech odpovídá úrovni podlahy na chodbě!

POZNÁMKA

Dokumentace nemá vyčerpávající charakter. Před začátkem výroby je zhotovitel povinen vytvořit dílenskou dokumentaci, která bude předložena objednateli a architektovi k odsouhlasení! Rovněž budou ke schválení předloženy veškeré vzorky materiálů a použitého kování! Veškeré rozměry budou před zahájením výroby ověřeny zaměřením na stavbě!

S G L P R O J E K T s . r . o . LILJOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220611163 soloprojekt@soloprojekt.cz		ARCHITEKT: Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Silvie Bednaříková Ing. arch. Jakub Žák Ing. arch. Jaroslav Malý Ing. Helena Literová	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje		STUPEŇ: projekt pro provedení stavby MĚŘITKO: 1:25	
AKCE: Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		Č. PARÉ: Č. VÝKR: D.2.42	
VÝKRES: PANEL P.02/3 A VITRÍNA V.02/3 A ŠUPLÍKY O.06/3		DÁTUM: 3/2014 ARCHIV:	
DÍL: Projekt expozice			