

Vysvětlení zadávací dokumentace

v rámci zadávacího řízení:

Ev. č. VZ zadavatele: 1/OR/2017

Ev. č. zakázky: Z2017-001182

Název zakázky: „II/198 Modernizace silnice Bochov - Kozlov“

Zadavatel obdržel dne 12.4.2017 v elektronické podobě žádost jednoho dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

DOTAZ č. 1

Dobrý den,

obracím se na Vás s požadavkem o dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci na výše uvedenou akci.

Ve smyslu § 98 zákona č.134/2016 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a na základě zadávacích podmínek, si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace

Znění dotazu:

1. Ve stavebních objektech SO 101 a SO 103 jsou položky:

| | | |
|--------|--|---|
| 897542 | | VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM Vpusti z polymerbetonových žlabů š. 150 mm, mříž D400 |
|--------|--|---|

V technické zprávě je uvedeno, že odvodnění autobusových zastávek bude realizováno pomocí polymerbetonových žlabů šířky 150 mm v délce 1,0 m pro zatížení D400.

V koordinační situaci jsou zakresleny 4 vpusti a v tabulce odvodnění jsou nazvané jako žlaby.

Může zadavatel upřesnit, co má tedy uchazeč ocenit?

Má skutečně ocenit pouze, např. v SO 101, 4 kusy vpustí v délce 1 m – tedy jedna 0,5 m vpust' a jeden 0,5 m žlab, aby byl tedy dohromady 1m?

Odpověď na dotaz č. 1:

Na základě vyjádření projektanta stavby zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Pro ocenění výše uvedené položky bude dodavatel postupovat tak, aby každá vpust' obsahovala následující části: vpust' dl. 0,5 m + žlab 0,5 m, dohromady dl. 1,0 m.

Jedná se o vysvětlení zadávací dokumentace, kdy jednotlivé části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

V Sokolově dne 18.04.2017

Ing. Vítězslav Janků, MPA
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace