



Aspe
3.6.1.8

Firma ALGON, a.s.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/22137 Mariánská - Abertamská křiž. km cca 8,433-9,433

Objekt: SO 101 - pozemní komunikace

Rozpočet: SO 101 - pozemní komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: ALGON, a.s.

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s daní: 0,00 Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 6 913,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113154431		Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 s překážkami v trase 6913=6 913,00 [A] výpočet ploch ACD	M2	6 913,00	0,00	0,00
2	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 6913*0,03=207,39 [A]	M3	207,39	0,00	0,00
3	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 207,39*14=2 903,46 [A]	M3	2 903,46	0,00	0,00
4	171201101		Uložení sypaniny na skládku bez zhutnění 6913*0,03=207,39 [A]	M3	207,39	0,00	0,00
5	171201201		Poplatek za uložení sypaniny na skládku-skládkovné 6913*0,03=207,39 [A]	M3	207,39	0,00	0,00
1		Zemní práce					0,00
5		Komunikace					
6	565125121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m 6913=6 913,00 [A] výpočet ploch ACD	M2	6 913,00	0,00	0,00
7	567512151		Recyklace podkladu za studena na místě tl 120 mm přes 10000m2 6913=6 913,00 [A] výpočet ploch ACD	M2	6 913,00	0,00	0,00
8	573111111		Postřík živičný infiltrační množství 0,60 kg/m2 6913=6 913,00 [A] výpočet ploch ACD	M2	6 913,00	0,00	0,00
9	573231111		Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2 6913=6 913,00 [A] výpočet ploch ACD	M2	6 913,00	0,00	0,00
10	577134141		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu 6913=6 913,00 [A] výpočet ploch ACD	M2	6 913,00	0,00	0,00
5		Komunikace					0,00

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní KCE a práce				
11	938906144		Pročištění stávajících propustků 2,5+10,5=13,00 [A]	M	13,00	0,00	0,00
9			Ostatní KCE a práce				0,00

Celkem:

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/22137 Mariánská - Abertamská křiž. km cca 8,433-9,433

Objekt:

SO 101 - pozemní komunikace ORN+VRN

Rozpočet:

SO 101 - pozemní komunikace ORN+VRN

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace: ALGON, a.s.

Zhotovitel:

Základní cena:	0,00	Kč
Cena celková:	0,00	Kč
DPH:	0,00	Kč
Cena s daní:	0,00	Kč

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ORN			Ostatní rozpočtové náklady				
1	1		Informační tabule	KS	2,00	0,00	0,00
ORN			Ostatní rozpočtové náklady				0,00
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
2	2		Pomoc práce zříz nebo zajišť ragulaci a ochranu dopravy DIO	KPL	1,00	0,00	0,00
3	3		Zařízení staveniště	KPL	1,00	0,00	0,00
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00

Celkem: 0,00