

Zakázka:

SFDI - II/181 Královské Poříčí, km 6,434 - 7,389

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
SO 101.2: Úprava komunikací - 2. úsek								—
001: Zemní práce								—
1.	SP	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	91,0		—	
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm								
Výkaz výměr: frézování ZÚ a KÚ vozovky na hloubku 40 mm					—			
17,5+17,5					35,0			
rozjezd km 0,870; 56					56,0			
Viz. situace, vzorový řez a diagnostika vozovky					—			
2.	SP	113154335	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	6 398,0		—	
Plný popis: Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm								
Výkaz výměr: odfrézování konstrukčního souvrství na hloubku 110 mm					—			
6398					6 398,0			
Viz. situace, vzorový řez a diagnostika vozovky					—			
3.	SP	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 522,0		—	
Plný popis: Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
Výkaz výměr: pod nezpevněnou krajnicí; 1522					1 522,0			
Viz. TZ, vzorový řez a diagnostika vozovky					—			
005: Komunikace								—
4.	SP	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	1 522,0		—	
Plný popis: Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm								
Výkaz výměr: využití odfrézované živice					—			
vlevo; 696,5					696,5			
vpravo; 825,5					825,5			
Viz. vzorový řez a situace					—			
5.	SP	572753111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem	t	50,0		—	
Plný popis: Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů nebo podkladů krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB)								
Výkaz výměr: Vyrovnávky ACL 16S 50/70					—			
odhad; 50					50,0			
Viz. TZ, položka bude realizována po odsouhlasení TDS					—			
6.	SP	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství od 0,7 kg/m2	m2	12 967,5		—	
Plný popis: Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2								
Výkaz výměr: spojovací postřik asf.emulzí C 60 BP 4 v množství 0,40 kg/m2					—			
odfrézovaná plocha vozovky; 6398					6 398,0			
spojovací postřik asf.emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 kg/m2					—			
ložná vrstva; 6398					6 398,0			
přetažení ohrubné vrstvy v ZÚ a KÚ; 17,5+17,5					35,0			
přebalení rozjezdů v km 0,370+ v km 0,435 + km 0,825 a km 0,870; 38+14+28,5+56					136,5			
Viz. TZ, koordinační situace					—			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
7.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11S (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6 569,5		–	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 S(ABS)								
Výkaz výměr: ohrusná vrstva ACO 11S 50/70					–			
vozovka; 6398					6 398,0			
přetažení ohrusné vrstvy v ZÚ a KÚ; 17,5+17,5					35,0			
přebalení rozjezdů v km 0,370, + v km 0,435 + km 0,825 + km 0,870; 38+14+28,5+56					136,5			
Viz. TZ, koordináční situace					–			
8.	SP	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6 398,0		–	
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH)								
Výkaz výměr: ACL 16S 50/70					–			
vozovka; 6398					6 398,0			
Viz. TZ, koordináční situace					–			
009: Ostatní konstrukce a práce								–
9.	SP	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	25,0		–	
Plný popis: Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního								
Výkaz výměr: Nové směrové sloupky bílé - výměna za poškozené; 15					15,0			
bod č.1 položky bude fakturován po odsouhlasení TDS					–			
Nové směrové sloupky červené - doplnění k sjezdům; 10					10,0			
Viz. TZ a koordináční situace					–			
10.	H	40445150	Sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	25,0		–	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Nové směrové sloupky bílé - výměna za poškozené; 15					15,0			
bod č. 1 položky bude fakturován po odsouhlasení TDS					–			
Nové směrové sloupky červené - doplnění k sjezdům; 10					10,0			
Viz. TZ a koordináční situace					–			
11.	SP	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	954,167		–	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní								
Výkaz výměr: VDZ tl. 0,125 m - V2b (3/1,5); 29,5*2/3					19,667			
VDZ tl. 0,125 m - V2a (3/6/0,125); 856,5+78					934,5			
Viz. koordináční situace					–			
12.	SP	915121112	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry	m	1 912,25		–	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní								
Výkaz výměr: VDZ tl. 0,25 m - V2b (1,5, 1,5); 32,5*0,5					16,25			
VDZ tl. 0,25 m - V4 (0,25); 855+964,5+76,5					1 896,0			
Viz. koordináční situace					–			
13.	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2 866,417		–	
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky								
Výkaz výměr: VDZ tl. 0,25 m - V2b (1,5, 1,5); 32,5*0,5					16,25			
VDZ tl. 0,25 m - V4 (0,25); 855+964,5+76,5					1 896,0			
VDZ tl. 0,125 m - V2b (3/1,5); 29,5*2/3					19,667			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			VDZ tl. 0,125 m - V2a (3/6/0,125); 856,5+78		934,5			
			Viz. koordinační situace		–			
14.	SP	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu	m	139,0		–	
			Plný popis: Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm					
			Výkaz výměr: odhad opravy trhlin po odfrézování; 100		100,0			
			ZÚ + KÚ; 9+7		16,0			
			km 0,870; 23		23,0			
			Viz. situace a TZ		–			
15.	SP	919721223	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m	m2	100,0		–	
			Plný popis: Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 100 kN/m					
			Výkaz výměr: překrytí trhlin po odfrézování sanační sklovláknitou geomříží		–			
			předpoklad; 100*1		100,0			
			Viz. situace, geosyntetikum dle TP 147 a předpisu výrobce		–			
16.	SP	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	139,0		–	
			Plný popis: Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
			Výkaz výměr: odhad opravy trhlin po odfrézování; 100		100,0			
			ZÚ + KÚ; 9+7		16,0			
			km 0,870; 23		23,0			
			Viz. situace a TZ		–			
17.	SP	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	6 489,0		–	
			Plný popis: Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného					
			Výkaz výměr: čištění po odfrézování souvrství vozovky		–			
			vozovka; 6398		6 398,0			
			ZÚ a KÚ; 17,5+17,5		35,0			
			rozjezd km 0,870; 56		56,0			
			Viz. situace a TZ		–			
18.	SP	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 522,0		–	
			Plný popis: Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez					
			Výkaz výměr: v tl. 0,13 m		–			
			krajnice; 1522		1 522,0			
			Viz. TZ, situace a vzorový řez		–			
19.	SP	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	356,148		–	
			Plný popis: Vodorovné přemístění suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 5000 do 6000 m					
			Výkaz výměr: odstraněné nánosy z krajnic, přepočít dle objemové hmotnosti 1 m3 = 1,8 t		–			
			1522*0,13*1,8		356,148			
			Viz. situace		–			
20.	SP	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	4 986,072		–	
			Plný popis: Vodorovné přemístění suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m					
			Výkaz výměr: odstraněné nánosy z krajnic, na skládku do 20 km, tj. 14 km nad 6 km		–			
			1522*0,13*1,8*14		4 986,072			
			Viz. situace		–			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
21.	SP	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění <i>Plný popis: Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění</i>	t	356,148		–	
			Výkaz výměr: Dle položky vodorovné přemístění suti nánosy z krajnic; 1522*0,13*1,8		– 356,148			
22.	SP	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva</i>	t	356,148		–	
			Výkaz výměr: odstraněné nánosy z krajnic, přepočtené dle objemové hmotnosti 1 m3 =1,8 t 1522*0,13*1,8		– 356,148			
			099: Přesun hmot HSV				–	
23.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným <i>Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</i>	t	2 105,851		–	
			Výkaz výměr: zemní práce; 1,539 komunikace; 2103,43 ostatní konstrukce a práce; 0,882 Zjištěno z digitálních výpočtů		1,539 2 103,43 0,882 –			
			SO 150.2: DIO - 2. úsek				–	
			** : Nezařazeno				–	
24.	SP	02720R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0		–	
			Výkaz výměr: řízení dopravy na stavbě náležitě poučenými a vybavenými osobami, odborné školení dle pracovněpr. předpisu		–			
			2 osoby, 12 dní, prac.doba 8 hod;1 Realizace po odsouhlasení TDS		1,0 –			
			009: Ostatní konstrukce a práce				–	
25.	SP	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní <i>Plný popis: Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních</i>	ks	27,0		–	
			Výkaz výměr: DIO 01a a 01b - 2. úsek 27 Situace DIO 01a a 01b - 2. úsek		– 27,0 –			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
26.	SP	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	ks	675,0		–	
Plný popis: Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111								
Výkaz výměr: DIO 01a a 01b - 2. úsek					–			
27 DZ po dobu 25 dní; 27*25					675,0			
Situace DIO 01a a 01b - 2. úsek					–			
SO 900: ORN							–	
ORN: Ostatní rozpočtové náklady							–	
27.	ON	033002000	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,0		–	
Plný popis:								
Výkaz výměr: 4 sítě; 1					1,0			
28.	ON	013203000	Realizační dokumentace stavby	Kč	1,0		–	
Plný popis:								
29.	SP	04320200R	Geodetické vytýčení před zahájením stavby	Kč	1,0		–	
Plný popis:								
30.	ON	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,0		–	
Plný popis:								
31.	ON	034503000	Informační tabule	Kč	2,0		–	
Plný popis:								