

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

ZKRATKA	POPIS
	JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ, IP20
	POHYBOVÉ ČIDLO, 180°, IP20
	VENTILÁTOR S DOBĚHEM, IP20
	SVÍTIDLO, 2×18W, IP20
	SVÍTIDLO, 2×36W, IP20
	DVOUNÁSOBNÁ ZÁSUVKA, 230V, IP20, OCHLAZOVÍKY
	STLAČOVAČ
	ZDROJ, 24V DC/230V AC
	OSOUŠEČ
	AKUSTICKÁ SIRÉNA SIRDAA
	TLAČÍTKO S TYMEM

LOGIKA SPÍNÁNÍ VENTILÁTORŮ

ZAŘÍZENÍ	OVLÁDÁ/SPÍNÁ	PROVĚŘENÉ MÍSTNOSTI
VENTILÁTOR S DOBĚHEM (10minut) M2.1.12 ČM. 105c	POHYBOVÉ ČIDLO SB2.1.12.Q ČM. 105d	ČM. 105a, 105b, 105c
VENTILÁTOR S DOBĚHEM (10minut) M2.1.13 ČM. 104c	POHYBOVÉ ČIDLO SB2.1.13.Q ČM. 104d	ČM. 104a, 104b, 104c
VENTILÁTOR S DOBĚHEM (10minut) M2.1.14 ČM. 107b	POHYBOVÉ ČIDLO SB2.1.14.Q ČM. 107c	ČM. 107a, 107b
VENTILÁTOR S DOBĚHEM (10minut) M2.1.18 ČM. 108b	POHYBOVÉ ČIDLO SB2.1.18.Q ČM. 108c	ČM. 108a, 108b



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	DRUH MÍSTNOSTI	ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELŮ/E
104a	PŘÍSTAVBA WC-DÍVKY	ZASEKÁVÁNÍ POD OMÍTKU, VOLNĚ POD SDK
104b	KABINA WC DÍVKY	ZASEKÁVÁNÍ POD OMÍTKU, VOLNĚ POD SDK
104c	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ DÍVKY	ZASEKÁVÁNÍ POD OMÍTKU, VOLNĚ POD SDK
105a	PŘÍSTAVBA WC-CHLAPCI	ZASEKÁVÁNÍ POD OMÍTKU, VOLNĚ POD SDK
105b	WC-PŘÍSTAVBA-CHLAPCI	ZASEKÁVÁNÍ POD OMÍTKU, VOLNĚ POD SDK
105c	PŘÍSTAVBA WC-CHLAPCI	ZASEKÁVÁNÍ POD OMÍTKU, VOLNĚ POD SDK
106a	WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ CHLAPCE	ZASEKÁVÁNÍ POD OMÍTKU, VOLNĚ POD SDK
106b	PŘÍSTAVBA WC ZAMĚSTNANCI-MUŽI	ZASEKÁVÁNÍ POD OMÍTKU, VOLNĚ POD SDK
107a	WC-ZAMĚSTNANCI-MUŽI	ZASEKÁVÁNÍ POD OMÍTKU, VOLNĚ POD SDK
107b	PŘÍSTAVBA WC + SPRCHA ZAMĚSTNANCI-ŽENY	ZASEKÁVÁNÍ POD OMÍTKU, VOLNĚ POD SDK
108a	WC-ZAMĚSTNANCI-ŽENY	ZASEKÁVÁNÍ POD OMÍTKU, VOLNĚ POD SDK
109	SPRCHOVNA	ZASEKÁVÁNÍ POD OMÍTKU, VOLNĚ POD SDK
110	ŠATNA KOUŘ-ZAMĚSTNANCI	ZASEKÁVÁNÍ POD OMÍTKU, VOLNĚ POD SDK
103	CHODBA	DO PLASTOVÉ LIŠTY V MÍSTNOSTECH

Elektroinstalace LNP – Letopa

Modernizace sociálního zařízení pro 2dívky a 2 učitele SOŠ a SOU Nedašek Rooseveltova 600, Ne dašek		
ul.Roosevelťova 600, Nedašek		
OBJEKT: Rekonstrukce	DATUM: Květen Very-Štěrná Boleš	
INVESTOR: SOŠ a SOU Ne dašek, Roosevelťova 600, Ne dašek		
VYPRACOVAL: Ing.Zdeněk Kučera	ZODP.PROJEKTANT/VEDOUCÍ PROJ.: Ing. Zdeněk Kučera	KONTROLOVAL: Ing. Jaroslav Kučera
ČÍSLO VÝKRESU: E02		
FORMÁT: A4	DATUM: 8.4.2017	
MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ: ZSP	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 191204		
ARCHIVNÍ ČÍSLO: CVM0815U		

ZMĚNA - DUBEN 2017

Požadavek na stávající zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 čl.4.2.3 a 4.2.4
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím
Samočinným odpojením dle ČSN 33 2000-4-41 čl.4.4.3, /PRŮMYSL/
Soustava TN-C-S
Použitím prodlouženého ochranného vodiče PEN
Nulovým článkem v místě napájení
Ochrana před přímým dotykem a ochrana při poruše
Ochrana základní - izolace živých částí
Ochrana krytím a izolací dle ČSN 33 2000-4-41 čl.4.2.1
Napěťová soustava 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz
Provozní soustava 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz
Provozní soustava 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY 3,5,7 a JYTY 3,5,7 v plastových trubkách uložených pod omítkou nebo do dehtanalcementových drážek (kromě míst, kde jsou vedeny kabely s PVC plášti). Kabely CYKY budou uloženy v rozvodnicích do PVC krabic a budou zakončeny v krabicích s PVC svorkami. Kabely JYTY budou uloženy v plastových trubkách. Kabely budou vedeny v trubkách a krabicích s PVC svorkami. Kabely budou vedeny v trubkách a krabicích s PVC svorkami. Kabely budou vedeny v trubkách a krabicích s PVC svorkami