

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Oprava povrchů silnic - SFDI II/21012 - Přebuz - Rudné - 1. etapa
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

Oprava povrchů silnic - SFDI II/21012 - Přebuz - Rudné - 1. etapa

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
01: Oprava povrchů silnic - Přebuz - Rudné - km15,485-17,226		3 108,6		
001: Zemní práce		0,4		
005: Komunikace		3 044,9		
009: Ostatní konstrukce a práce		63,3		
099: Přesun hmot HSV				
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				
V03: Zařízení staveniště				
Celkem (bez DPH)	-			
DPH	-			
Celkem (včetně DPH)	-			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
01: Oprava povrchů silnic - Přebuz - Rudné - km15,485-17,226						–	3 108,6	1 555,1
001: Zemní práce						–	0,4	1 550,9
1.	113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm, včetně naložení a zametání podkladu	m2	7 960,0	–	–	0,3	819,9
2.	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm, včetně naložení a zametání podkladu	m2	930,0	–	–	0,0	119,0
3.	111301111	Sejmutí drnu tl 50 mm s naložením na dopravní prostředek a odvozem	m2	2 498,0	–	–	–	–
4.	113154999	Odstranění živičného krytu frézováním - zápch	m2	22,5	–	–	–	–
5.	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	850,0	–	–	–	612,0
108.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	85,0	–	–	–	–
109.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	85,0	–	–	–	–
110.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	85,0	–	–	–	–
111.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	144,5	–	–	–	–
005: Komunikace						–	3 044,9	–
4.	567512142	Recyklace podkladu za studena na místě SROSM - promísení s pojivem, kamenivem tl 130 mm do 10000m2 - vč. dodávky cementu a asfaltu	m2	7 030,0	–	–	–	–
5.	5732311112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,3 kg/m2	m2	7 960,0	–	–	5,7	–
6.	5732311113	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,6 kg/m2	m2	7 960,0	–	–	6,0	–
7.	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 S tl 40 mm š přes 3 m	m2	7 960,0	–	–	796,0	–
8.	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl 50 mm	m2	7 960,0	–	–	955,2	–
9.	564900002	Vyplnění rýh pro sanaci ulomených okrajů - ŠD 0/45-60% a R-materiál-40% - celková tl. 500 mm - vč. dodávky materiálu (ŠD+R-materiál)	m2	850,0	–	–	807,5	–
103.	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	2 498,0	–	–	474,6	–
104.	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním - kamenivem drceným	m3	85,0	–	–	–	–
009: Ostatní konstrukce a práce						–	63,3	4,1
11.	919122132	Zarovnání a těsnění spár zálivkou za tepla (napojení starého a nového krytu)	m	9,0	–	–	0,0	–
12.	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	9,0	–	–	–	–
13.	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu živičného	m2	7 960,0	–	–	–	–
14.	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	5,5	–	–	–	4,1
14.	912211111	Montáž a dodávka směrového sloupku silničního plastového	ks	188,0	–	–	0,2	–
15.	915211111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry souvislé šířky 125 mm	m	3 500,0	–	–	0,7	–
16.	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	3 500,0	–	–	–	–

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
17.	938902206	Čištění příkopů zpevněných ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,5 m3/m	m	170,0	–	–	–	–
18.	919511112	Čela propustků z lomového kamene - vč. zpevnění příkopu	m3	5,0	–	–	13,0	–
19.	91955116-1	Příplatek za šikmé uříznutí roury	kus	2,0	–	–	–	–
20.	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	10,0	–	–	–	–
21.	286002	Korugovaná trouba PP- B SN 16 DN 400- dl.6 m	kus	2,0	–	–	–	–
22.	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	170,0	–	–	27,2	–
23.	59227513	Tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	ks	515,1	–	–	22,1	–

099: Přesun hmot HSV

						–	–	–
14.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z živičným	t	3 108,582	–	–	–	–
105.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	612,0	–	–	–	–
106.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 508,0	–	–	–	–
107.	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	612,0	–	–	–	–

V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

						–	–	–
33.	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,0	–	–	–	–
34.	012203000	Geodetické práce při provádění stavby (výšková měření, výpočet objemů atd.)	Kč	1,0	–	–	–	–
35.	012303000	Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného provedení stavby vč. komunikace a inž. sítí)	Kč	1,0	–	–	–	–
36.	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	–	–	–	–

V03: Zařízení staveniště

						–	–	–
10.	913110010	Dopravní značení po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání	kpl	1,0	–	–	–	–