


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - OPRAVA OKRAJE VOZOVKY



ASFALTOVÝ BETON (ČSN EN 13108-1)	ACO 11 S (50/70)	tl. 40 mm	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF. EMULZE C60 BP 4			0,30 kg/m2
ASFALTOVÝ BETON (ČSN EN 13108-1)	ACL 16+ (50/70)	tl. 50 mm	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASF. EMULZE C50 BP 4			0,60 kg/m2
RECYKLACE ZA STUDENA (TP 208)	RS 0/45 CA	tl. 130 mm	
ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU		tl. -40 mm	
CELKEM ZVÝŠENÍ TLOUŠTKY VOZOVKY		tl. +50 mm	

VYPLNĚNÍ RÝHY ŠD 0/45 a R-mat. V POMĚRU 60%:40% VE DVOU VRSTVÁCH celk.tloušťka 500mm	tl. 500 mm
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PORUŠENÝCH VRSTEV NA ŠÍŘKU 1,0m a HLOUBKU 0,50m	tl. -500 mm
CELKEM ZVÝŠENÍ TLOUŠTKY VOZOVKY	tl. ± 0 mm

ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE

 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Ing. Ivan ŠKULAVÍK Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov tel., fax. 352 605 418 mobilní telefon +420 602 930 773 e-mail skulavik@box.cz iČO 187 33 336	Změna	Číslo	
	Datum		
Paré číslo			
Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing.Škulavík	Ing.Škulavík	Ing.Škulavík	AutocadLT
Místo	K.ú. Přebuz , Rudné	Katastr	Přebuz , Rudné
Kraj	Karlovarský kraj	Stavební úřad	Sokolov
Stavebník	KSÚS KK p.o., Chebská 282, 356 04 Sokolov		
Stavba	OPRAVA POVRCHŮ SILNIC – SFDI – II/21012 PŘEBUZ – RUDNÉ (km 15,485–17,226)		
Objekt			
Předmět	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – OPRAVA VOZOVKY		
Formát		2 x A4	
Datum		03 / 2017	
Stupeň		ZJEDNODUŠENÁ PD	
Arch.č.		10 / 2017	
Měřítko		1 : 50	
Výkr. č.		04	