

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **Oprava povrchu sil. II/209, Chranišov**

Objednatel: KSÚS KK, p.o.

Zhotovitel:

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
1		Dopravní opatření po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání	kpl	1,0		
		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE				
		KOMUNIKACE				
2		Odstranění živičného krytu frézováním tl. 50 mm, včetně naložení a zametení podkladu	m2	3 400,0		
3		Provedení vyrovnávek z nemodifikovaného asfaltu ACL 16	t	20,0		
4		Řezání krytu do hl. 50 mm	m	30,0		
5		Sanace podkladních vrstev tl. 200 mm	m2	25,0		
6		Aplikace geomříže se skelným vláknem	m2	50,0		
7		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	3 400,0		
8		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO-11+ tl. 50 mm	m2	3 400,0		
9		Zametení a očištění vozovky	m2	3 400,0		
10		Reprofilace krajnic s doplněním materiálu	bm	500,0		
		KOMUNIKACE				
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
11		Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu	ks	4,0		
12		Výšková úprava uličního vstupu zvýšením poklopu	ks	6,0		
13		Předznačení vodorovného liniového značení - čáry	m	1 500,0		
14		Vodorovné dopravní značení - vodící čáry š. 125 mm dvousložkovou plastovou bílou barvou	m	1 000,0		
15		Vodorovné dopravní značení - středová čára š. 125 mm dvousložkovou plastovou bílou barvou	m	500,0		
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
		C e l k e m				
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				
		Celkem				
		Celkem s DPH 21%				Kč