

## DOPLNĚNÍ K

### Dodatečným informacím č. 5 „Zateplení a výměna zdroje tepla č.p. 119, ISŠ Cheb“

Dle zmíněných dodatečných informací dochází ke změně položek pod oddíly:

763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

21-M - Elektromontáže

Přílohou je upravený výkaz výměr k Zateplení ve formátu XLS s názvem „VV 01 - Zateplení - slepy rozpočet (2)“, dle dodatečných inf. č.5 (viz níže, doplněno množství u pol. 106 a) . Prosím při naceňování nabídky použijte tento upravený Výkaz výměr.

U oddílu 21-M je dle dodatečných informací č. 5 u některých položek nulové množství, přesto uveďte jednotkovou cenu, byť výsledná celková cena položky bude nulová.

Plíščilová

| 763  |     | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů |                                                                                            |    |         |  |  |
|------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
|      |     | Výpočtový řádek                              | otvor v podhledu pro montáž tep. izolace (pruh 20x1m)                                      |    | 20      |  |  |
| 99   | 763 | 763131751                                    | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu (pruh 20x1m x 1,1)                                | m2 | 22      |  |  |
| 100  | 283 | 283292760                                    | folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2                                                         | m2 | 22      |  |  |
|      |     |                                              | původně celý pohled: 195,03 * 1,1                                                          |    | 214,533 |  |  |
| 101b | 763 | 763131752                                    | Demontáž a montáž původní vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu                           | m2 | 22      |  |  |
| 101  | 763 | 763131752                                    | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu                                        | m2 | 198,931 |  |  |
| 102  | 631 | 631481410                                    | rohož minerální izolační 600x1200 mm tl.200 mm                                             | m2 | 198,931 |  |  |
|      |     |                                              | 195,03 * 1,02                                                                              |    | 198,931 |  |  |
| 103  | 763 | 763131821                                    | Demontáž SDK podhledu (montážní otvor 20x1m)                                               | m2 | 20      |  |  |
| 104  | 763 | 763135211                                    | Montáž podhledu SDK s nosnou konstrukcí (montážní otvor 20x1m)                             | m2 | 20      |  |  |
| 105  | 590 | 590306020                                    | Podhled SDK, desky+konstrukce                                                              | m2 | 20      |  |  |
|      |     |                                              | původně celý pohled:195,03 * 1,1                                                           |    | 214,533 |  |  |
| 106  | 763 | 998763303                                    | Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m                              | t  | 0,650   |  |  |
| 106a | 763 | 998763303                                    | lešení pro montáž izolace pojízdná „kostka“ výšky 5,8m                                     | ks | 2       |  |  |
| 106b | 763 | 998763303                                    | lávka dl.9m pro montáž v krovu uložená na trámký uložené mezi vazníky použita ve 22 polích | bm | 198     |  |  |

| 21-M |     | Elektromontáže |                                                    |     |        |  |  |
|------|-----|----------------|----------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 162  | R   | 210220001      | Demontáž a montáž stávajících hromosvodových svodů | m   | 72,500 |  |  |
| 163  | R   | 210220002      | Úprava (prodloužení) úchytů hromosvodových svodů   | m   | 72,500 |  |  |
| 164  | R   | 210220003      | Revize hromosvodu                                  | kus | 1,000  |  |  |
| 165  | R   | 210809901      | Demontáž elektroinstalace tělocvičny - osvětlení   | h   | 0      |  |  |
| 166  | R   | 210809902      | Montáž svítidel                                    | kus | 0      |  |  |
| 167  | 341 | 341010001.2    | dodávka svítidel do podhledu s nerozbitnou mřížkou | kus | 0      |  |  |