

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

**AKTUALIZACE 08/2016**

Objednatel:

**KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC  
KARLOVARSKÉHO KRAJE**  
Chebská 282, 356 01 Sokolov, pošta Dolní Rychnov




Zhotovitel DSP/PDPS:



**Valbek, spol. s r.o.**  
Vaňurova 505/17  
460 02 Liberec 3

HIP:

ING. B. FIŠER

	Vypracoval	ING. D. HOLADA	Zak. číslo	14-UL11-046
	Zodp. projektant	M. MADEJ, DIS.	Datum	07/2015
	Tech. kontrola		Stupeň	DSP/PDPS
	Akce <b>Projektová dokumentace stavby: „II/207 Modernizace silnice Smilov - Lažany“ Úsek 3</b>		Počet formátů	2 x A4
			Měřítko	
<b>Zhotovitel:</b> Valbek, spol. s r.o., stf. Ústí n. L. Děčínská 717/21 400 03 Ústí nad Labem	Příloha <b>BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ</b>		Č. přílohy	Paré
			<b>B.4</b>	

**ZEMNÍ PRÁCE**

objekt	V [m <sup>3</sup> ]	VS [m <sup>3</sup> ]	VJ [m <sup>3</sup> ]	ČP [m <sup>3</sup> ]	Z [m <sup>3</sup> ]	N [m <sup>3</sup> ]	ND [m <sup>3</sup> ]	AZ [m <sup>3</sup> ]	SO [m <sup>3</sup> ]	OS [m <sup>3</sup> ]	OR [m <sup>3</sup> ]	P/Ne [m <sup>3</sup> ]	O [m <sup>3</sup> ]
101	5727	46	0	0	1479	171	229	2215	811	347	0	1679	464
<b>CELKEM</b>	<b>5727</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1479</b>	<b>171</b>	<b>229</b>	<b>2215</b>	<b>811</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>1679</b>	<b>464</b>

**Závěr:**

**Z výše uvedené tabulky vyplývá přebytek výkopového materiálu 1679m<sup>3</sup> a přebytek hum.vr. 464m<sup>3</sup>.**

**Přebytečný výkopový materiál a hum. vrstva budou odvezeny na skládku a skládkovány (skládku si určí dodavatel).**

## LEGENDA:

V - VÝKOP

Z - ZÁSYP

SO - SEJMUTÍ HUM.VR./LESNÍ HR.

P - PŘEBYTEK MATERIÁLU

VS - VÝKOP ZEM.STUPŇŮ

N - NÁSYP

OS - HUMÓZNÍ VR. VE SVAHU

Ne - NEDOSTATEK MATERIÁLU

VJ - VÝKOP JAM A RÝH

ND - NÁSYP DODATEČNÝ

OR - HUMÓZNÍ VR. V ROVINĚ

O - HUMÓZNÍ VR. CELKEM

ČP - ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ A KRAJNIC

AZ - AKTIVNÍ ZÓNA