

A**Souhrnné řešení stavby**

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.**

Chebská 282, 356 01 Sokolov



Zhotovitel PDPS

**Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň**Parková 1205/11
326 00 Plzeň

HIP:

N. Pišková, DiS.

	Vypracoval	P. Harmáčková		Zak. číslo	16PL22017
	Zodp. projektant	dle jednotlivých SO		Datum	10/2017
	Tech. kontrola	Ing. T. Petráň		Stupeň	PDPS
	Akce			Počet formátů	3 x A4
	II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně			Měřítko	
Zhotovitel:		Příloha		Č. přílohy	Paré
Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň		BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ		A.4	

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

objekt	V [m³]	N/Z [m³]	AZ [m³]	NZ [m³]	P/N [m³]	So [m³]	Sh [m³]	Po [m³]	No [m³]	Po/No [m³]
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
001	732,38	0,00	0,00	0,00	732,38	12 005,33	3 057,45	0,00		12 005,33
102	39 696,32	16 513,98	13 161,61	13 161,61	23 182,34	0,00	0,00	5 214,89		-5 214,89
103	5 591,41	5 802,05	3 157,29	3 367,93	0,00	0,00	0,00	1 034,59		-1 034,59
116	546,88	535,81	264,51	264,51	11,07	0,00	0,00	62,12		-62,12
117	2 135,69	22,16	570,38	570,38	2 113,53	0,00	0,00	124,05		-124,05
118	1 126,57	28,81	369,97	369,97	1 097,76	0,00	0,00	108,84		-108,84
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
221	1 522,97	1 865,59		1 865,59	1 522,97	0,00	0,00	61,20		-61,20
222	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00		0,00
223	14 305,09	7 749,90	0,00	7 632,40	14 189,59	0,00	0,00	1 030,00		-1 030,00
223.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,61		-325,61
223.1.2	13 837,67	12 468,06	0,00	12 468,06	13 837,67	577,12	0,00	0,00		577,12
223.1.3	24,68	0,00	0,00	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00		0,00
224	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00		0,00
322	285,65	79,90	0,00	19,90	205,75	0,00	0,00	0,00		0,00
451	0,00	103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
502	581,71	454,63	0,00	0,00	127,08	55,80	0,00	55,80		0,00
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,00	516,84	-4 621,16
802	113,09	312,43	0,00	0,00	109,40	0,00	-58,12	564,16	564,16	0,00
802			zemina z deponie:		-312,43					
813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CELKEM	80 557,35	45 936,63	17 523,76	39 720,36	56 899,03	12 638,25	2 999,33	13 719,25	1 081,00	0,00

rekapitulace:

Výkop celkem: **80 255,15 m³**

Násyp celkem: **45 936,63 m³**

Aktivní zóna celkem: **17 506,22 m³**

Nakupovaná zemina: **37 720,36 m³**

celkem přebytečná zemina na skládku: 56 899,03 m³

Sejmutí ornice celkem: **12 638,25 m³**

Sejmutí lesní hrabanky celkem: **2 999,33 m³**

Pokrytí humózními vrstvami celkem: **13 719,25 m³**

Nákup ornice celkem: **1 081,00 m³**

celkem přebytek humózního materiálu (ornice): 0 m³

celkem přebytek humózního materiálu (lesní hrabanky) na skládku bioodpadu: 2999,33 0 m³

LEGENDA:

V-výkop

N/Z-násyp/zásyp

AZ-aktivní zóna

NZ-nakupovaná zemina

Nd-násyp dodatečný

P/N-přebytek/nedostatek materiálu

So-sejmutí ornice

Sh-sejmutí lesní hrabanky

Po-pokrytí humózními vrstvami

No-nákup ornice

Po/No-přebytek/nedostatek materiálu