


SKŘÍŇ RT/4B-2.6





SKŘÍŇ RT/4B-2.6:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ NA PODSTAVCI 100mm
- ve spodní a horní části dveří osadit větrací mřížku o rozměru cca 400x200mm
- IT transformátory (4ks) osadit na nosníky.
KRYTÍ: IP40
ROZMĚR SKŘÍŇE: 800 x 2000 x 400 mm (š x v x h)
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: ŠEDÁ (RAL7035)

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1) TN-S, 3P+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
2) Zdravotnická síť IT (ZIS), 2+PE, 230 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 PORODNICKÉ ODDĚLENÍ
D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ			
INVESTOR: Karlovarský kraj, Závodní 88, 360 06 Karlovy Vary				
NÁZEV AKCE:				
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ			FORMÁT	5x A4
			DATUM	1 / 2017
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 32-16-P
			Č. VÝKRESU	Č. VÝKRESU
VÝKRES			MĚŘITKO	—
SKŘÍŇ RT/4B-2.6				D1.02.4g-32