

CHEVAK Cheb, a.s.  
Tršnická 4/11, 350 02 CHEB  
Tel.: +420 354 414 200, fax: 354 433 554  
e-mail: chevak@chevak.cz  
webová stránka: www.chevak.cz  
IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977  
Obch.rejstřík KS Plzeň, oddíl B, vložka 367  
Datum zápisu: 01.01.1994

Ing. Martin Haueisen  
Bezejmenná 1424/9  
350 02 Cheb

Váš dopis:

Naše značka:

Vyřizuje/linka:

Hana Mlsová/354 414 214

Cheb dne:

22.6.2016

### **Stanovisko k PD k žádosti o stavební povolení č. 20160389**

Název stavby: Cyklostezka podél silnice II 606 v Pomezí nad Ohří - **I. etapa**

Místo stavby: k.ú. Pomezí nad Ohří

Investor: Obec Pomezí nad Ohří, Cheb

Popis stavby dle předložené PD:

Záměrem investora je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty podél průtahu silnice II/606 v obci Pomezí nad Ohří. Součástí výstavby cyklostezky bude i úprava průtahu silnice II/606 tak, aby byl bezpečnější v souladu s TP 145. Dále je řešena úprava související dopravní a technické infrastruktury vyvolaná stavbou cyklostezky. Stavba je rozdělena do tří etap, předložená PD řeší **I.etapu**.

V rámci I. etapy výstavby bude řešena cyklostezka podél silnice II/606 oddělená od komunikace zeleným pruhem se stromořadím. Dále budou řešeny zpomalovací prvky na průtahu silnice II/606 doplněním zpomalovacích ostrůvků a vytvořením bezpečných míst pro přecházení, úprava veřejného prostranství v blízkosti kostela a nové odpočinkové plochy za kostelem; přitížení svahů lomovým kamenem. S realizací I. etapy souvisí nové veřejné osvětlení, nová dešťová kanalizace, úpravy odvodnění, přeložky a ochrany inženýrských sítí, velkoplošná výsrava silnice II/606, úprava navazujících dopravních a chodníkových ploch, sadové úpravy a osazení mobiliáře.

Při výsadbě stromů v ochranném pásmu inženýrských sítí bude výsadbová jáma separována kořenovou bariérou, např. rootcontrol RCL2000 (viz výkresová část C.1.20).

Stožárové patky pro světelné body, které budou umístěny v ochranném pásmu inženýrských sítí (N26 + obdobné body), budou řešeny jako patky s rozšířenou podstavou, pro rozložení zátěže v blízkosti kanalizačního vedení (viz výkresová část C.4.6.10)

Odvodnění ploch (návrh níže uvedených stok pro odvodnění):

Množství vod není oproti stávajícímu stavu navýšeno, nebude zasahováno ani do stávajícího systému odvodnění, finálně vždy vyústěného do nádrže Skalka. V zásadě se jedná pouze o výměnu a prodloužení stávající stoky „B“, vybudování nových stok „A“ a „D“ v místech, kde není možné napojení vpustí na stoky stávající. Výměna a prodloužení stávající stoky „B“ se řeší z důvodu změny dispozice v těchto místech. Dojde k celkovému zatrubnění, namísto kombinace povrchového odvodu příkopem a potrubím. Výměna v celé trase je z důvodu výškové dispozice.

Odvod vod z ploch bude proveden uličními vpustmi. Dešťové vody z parkoviště se předčistí v v sorpční odlučovači lehkých kapalin resp. sorpční vpustí typu SOL-2/4M pro průtok do 4 l/s.

*Plánovanou akci budou dotčeny inženýrské sítě, provozované společností CHEVAK Cheb, a.s.: Vodovodní řady PVC 110, PVC 90, PE 50, vodovodní přípojky + gravitační kanalizační stoky, výtlačné kanalizační řady, gravitační splaškové přípojky a kabelové přípojky pro ČSOV.*

#### Upozornění:

Ve staničení cca 0,315 přechází pod komunikací, jejíž povrch má být obnoven provedením nové ohrusné vrstvy, vodovodní řad PVC 90. Tento vodovodní řad plánuje společnost CHEVAK Cheb, a.s. v místě křížení s komunikací na vlastní náklady vyměnit. Výměna bude provedena v průběhu stavby Cyklostezky podél silnice II 606 - I.etapa, v součinnosti s ostatními pracemi na komunikaci. Zahájení stavebních prací bude společností CHEVAK Cheb, a.s. oznámeno v dostatečném časovém předstihu, minimálně 5 měsíců před zahájením stavby.

**CHEVAK Cheb, a. s. souhlasí s vydáním stavebního povolení výše uvedené stavby s následujícími podmínkami:**

- po dokončení stavby, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu se stavbou, uzavře investor s CHEVAK Cheb, a.s. Dohodu o opatřeních a postupu v případě havárie/nutné údržby na vodohospodářském zařízení. Touto dohodou bude stanoveno, že v případě poruchy/nutné údržby na vodohospodářském zařízení, v jehož ochranném pásmu budou umístěny stromy nebo sloupy VO, budou tyto odstraněny/zpět osazeny na náklady investora a v případě havárie vodohospodářského zařízení neodpovídá společnost za škody, způsobené na zařízení investora. V dohodě budou přesně specifikována problematická/kolizní místa.
- doporučujeme investorovi stavby svolat před zahájením stavby koordinační schůzku pro upřesnění termínů postupu jednotlivých prací a koordinaci s výměnou vodovodního řadu
- k závěrečné kontrolní prohlídce stavby předá investor zástupci CHEVAK Cheb, a. s. geodetické zaměření stavby dešťové kanalizace, přípojek UV a SUV
- toto stanovisko má platnost 1 rok, při jakékoli změně stavby je nutno požádat o nové stanovisko
- toto stanovisko není souhlasem k napojení na zařízení CHEVAK Cheb, a. s. ani souhlasem k dodávce vody a odkanalizování odpadních vod (cizích nebo srážkových vod)

**Podmínky pro provádění stavby:**

- před zahájením výkopových prací požádá investor o vytyčení zařízení provozovaného společností CHEVAK Cheb, a. s. v zájmovém území stavby. Kontakt: tel. 739 543 352 p.Srnka – vodovod a tel. 739 543 353 p.Marek – kanalizace + přípojky elektro pro ČSOV
- při provádění zemních prací požadujeme postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok
- při stavbě musí být respektováno ochranné pásmo vodovodu a kanalizace a další povinnosti dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- při stavbě musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole dodržení vzdáleností dle ČSN při křížení a souběhu ostatních sítí s budovaným nebo stávajícím vodovodem a kanalizací (přípojkami), včetně osazení světelných bodů mimo ochranná pásma vodovodů a kanalizací
- investor přizve zástupce CHEVAK Cheb, a. s., provozu Cheb ke kontrole osazení poklopů na vodovodu a kanalizaci do úrovně nivelety nové vozovky/chodníků a ke kontrole funkčnosti armatur

**Toto stanovisko nahrazuje původní stanovisko č. 20160389 ze dne 7.4.2016.**

**CHEVAK Cheb, a.s.**<sup>13</sup>  
odd. vodorozvoje  
IČ: 49787977, DIČ: CZ49787977  
Trmická 4/11, 350 02 Cheb

*n. 2.*  
Bc. Jiří Puffer  
vedoucí oddělení vodorozvoje

Za správnost vyhotovení:

Hana Mlsová  
referent vodorozvoje