

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
01	Kancelář	17.36	PVC	ŠO	SDK sv.3,0m	PVC
02	Kancelář	20.52	PVC	ŠO	SDK sv.3,0m	PVC
03	Kancelář	11.02	PVC	ŠO	SDK sv.3,0m	PVC
04	Kancelář	18.24	PVC	ŠO	SDK sv.3,0m	PVC
05	Sklad	11.40	PVC	ŠO	KP sv.3,0m	PVC
06	Sklad	9.69	PVC	ŠO	KP sv.3,0m	PVC
07	Sklad nábytku	18.24	PVC	ŠO	KP sv.3,0m	PVC
08	Sklad pomůcek	10.08	PVC	ŠO, DN	KP sv.3,0m	PVC
09	Šatna	6.09	PVC	ŠO, DN	KP sv.3,0m	PVC
10	Školící místnost	45.36	PVC	ŠO, DN	AP sv.3,0m	PVC
11	Kuchyně	13.82	KD ( R9 )	ŠO, DN, KO 2,0m	KP sv.3,0m	tmelená spára
12	WC ženy	7.56	KD ( R9 )	ŠO, KO 2,0m	KP sv.3,0m	Ker. požiábek
13	Schody	12.96	-	M	-	-
14	WC muži	7.79	KD ( R9 )	ŠO, KO 2,0m	KP sv.3,0m	Ker. požiábek
15	Kancelář	14.01	PVC	ŠO	SDK sv.3,0m	PVC
16	Kancelář	15.66	PVC	ŠO	SDK sv.3,0m	PVC
17	RACK	8.93	PVC antistatik	ŠO	bez pohledu	PVC
18	Chodba	50.04	PVC	ŠO	KP sv.2,7m	PVC
19	Schody	6.08	-	M	-	-

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 304.85

PVC - pavičková podlahovina PVC  
PVC antistatik - pavičková podlahovina PVC antistatik  
KD - keramická dlažba protiskluzná ( R9 )


ŠO - štuková omítka  
DN - disperzní nátěr na SDK konstrukci  
KO 2,0m - keramický obklad výšky 2,0m

SDK - sádkartonový podhled 1x12,5mm  
KP - kazetový podhled 600x600mm  
AP - akustický podhled

Legenda

- Výzdvky - keramické zdivo
- Sádkartonové příčky - dvojité opláštěné

Svislý řez A ( 1:50 )



INDEX	ZÁJEV	DATA	JMENO	PODPIS

Vedoucí projektant	Voplat Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Puhař Martin Ing., CSc.	1:50
Projektant		Technická kontrola		
<b>bpo</b> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz				<b>8</b> Počet A4 Stupeň projektu PSP Datum dokončení 25.06.2016 Číslo zakázky 8478-23 Číslo archivu BPO 5-93593
ZAKÁZKA: Výjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení ČÁST (SO,PS): Stavební objekty Architektonicko-stavební řešení OBSAH: Hlavní budova - 3.np nový stav OBJEDNATEL: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.				