





Severovýchodní pohled (1:100)

Jihozápadní pohled (1:100)



Severozápadní pohled (1:100)

Jihovýchodní pohled (1:100)



Legenda skladeb - hlavní garáže

(S1) Hlavní střeška (Umax = 0.23 W/m2K)

Falcovaný hliníkový lakovaný plech
Strukturovaná fólie
Bednění - OSB 4P+D tl.25mm
Kontralatě - provětrávání v.60mm
PIR panely tl. 120mm
Parozábrana
Bednění - OSB 4P+D tl.25mm
- původní bednění odstranit
Střešní vazníky
- předpoklad zesílení dřevěnými příložkami
- zbrusnění + nátěr proti dřevokazným činitelům


(F1) Sokl - nad terénem (Umax = 0.40 W/m2K)

tenkovrstvá mozaiková omítka - mechanicky odolná, voděodolná
certifikovaný zateplovací systém
- izolační desky pro oblast soklu XPS 30, tl.100mm
- lepicí hmota na bázi cementu
stávající vyspravená omítka
- vyrovnání podkladu VPC maltou tl.20mm (20% plochy)
stávající zdivo

(F2) Stěna (Umax = 0.40 W/m2K)

tenkovrstvá probarvená silikátová omítka - paropropustná, voděodolná
certifikovaný zateplovací systém
- fasádní izolační desky EPS 70F - třída reakce na oheň E, tl.100mm
- lepicí hmota na bázi cementu
stávající vyspravená omítka
- vyrovnání podkladu VPC maltou tl.20mm (20% plochy)
stávající zdivo

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhař Martin Ing., CSc.		1:100
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Technická kontrola			
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: Výjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy Projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení ČÁST (SO,PS): Stavební objekty Architektonicko-stavební řešení			Počet A4 4	Pořadové číslo
				Stupeň projektu PSP	13
	Datum dokončení 25.06.2016				
	OBSAH: Velké garáže - pohledy	Číslo zakázky 8478-23			
	OBJEDNATEL: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.	Číslo archivní: BPO 2-93598			