

Stavba :

II/209 Hranice okresu - Nová Role, železniční přejezd v km 19,941 - 22,702

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00
Doplňující práce pro zajištění provozu vozidel, pěších a kolařů vč. potřebných přesunů značení, řízení dopravy osobami, případně řešení nepředvídaných událostí atd.							
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		0,00
Závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.							
3	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.							
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	25,000		0,00
500m2 x 5cm							
5	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	2 500,000		0,00
prořezání spar							
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
6	572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	500,000		0,00
postřík modifikovanou emulzí v množství 0,25 kg/m2 zbytkového asfaltu v místě sanací							
7	572214	B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20 487,000		0,00
postřík modifikovanou emulzí v množství 0,15 kg/m2 zbytkového asfaltu pod mikrokoberec							
8	57328		MIKROKOBBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/5	M2	20 487,000		0,00
9	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	25,000		0,00
10	57A32		ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM DO 10MM	M2	2 048,700		0,00
10% plochy							
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				

11	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 725,625		0,00
12	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 725,625		0,00
13	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	2 500,000		0,00
			ošetření spar a zalití spar asf. modifikovanou zálivkou dle pol. č. 113765				
14	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	20 487,000		0,00
			Oplach vodou před pokládkou mikrokoberce				
15	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	41 474,000		0,00
			Strojní zametení - sanace, před pokládkou mikrokoberce, po dokončení prací				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
			C e l k e m				0,00