

Stavba :

II/210 Oloví - Kraslice v km 78,000 - 79,200

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00
Doplňující práce pro zajištění provozu vozidel, pěších a kolařů vč. potřebných přesunů značení, řízení dopravy osobami, případně řešení nepředvídaných událostí atd.							
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		0,00
Závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.							
3	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.							
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	35,000		0,00
700m2 x 5cm							
5	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	1 500,000		0,00
prořezání spar							
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
6	572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	700,000		0,00
postřík modifikovanou emulzí v množství 0,25 kg/m2 zbytkového asfaltu v místě sanací							
7	572214	B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 000,000		0,00
postřík modifikovanou emulzí v množství 0,15 kg/m2 zbytkového asfaltu pod mikrokoberec							
8	57329		MIKROKOBBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8	M2	9 000,000		0,00
9	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	35,000		0,00
10	57A32		ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM DO 10MM	M2	3 600,000		0,00
40% plochy							
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				

11	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	450,000		0,00
12	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	450,000		0,00
13	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	1 500,000		0,00
			ošetření spar a zalití spar asf. modifikovanou zálivkou dle pol. č. 113765				
14	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	9 000,000		0,00
			Oplach vodou před pokládkou mikrokoberce				
15	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	18 700,000		0,00
			Strojní zametení - sanace, před pokládkou mikrokoberce, po dokončení prací				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
			Celkem				0,00