

Stavba :

II/209 Krásno - Horní Slavkov km 0.000 - 4.850

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	3	4	5	6	7	8	9	
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00	
Doplňující práce pro zajištění provozu vozidel, pěších a kolařů vč. potřebných přesunů značení, řízení dopravy osobami, případně řešení nepředvídaných událostí atd.								
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		0,00	
Závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.								
3	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00	
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.								
0			Všeobecné konstrukce a práce					0,00
5			Komunikace					
4	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	28 178,500		0,00	
postřík modifikovanou emulzí v množství 0,15 kg/m2 zbytkového asfaltu pod mikrokoberec								
5	57327		MIKROKOBЕРЕC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	8 453,550		0,00	
vyrovnávka z mikrokobercové směsi frakce 0 - 5 mm, 25 - 30% plochy								
6	57328		MIKROKOBЕРЕC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/5	M2	28 178,500		0,00	
8	57A32		ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM DO 10MM	M2	4 226,775		0,00	
15% plochy								
5			Komunikace					0,00
9			Ostatní konstrukce a práce					
9	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 818,750		0,00	
10	915113		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM	M2	1 818,750		0,00	
13	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 818,750		0,00	
15	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	28 178,500		0,00	
Oplach vodou před pokládkou mikrokoberce								
16	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	56 357,000		0,00	
Strojní zametení - sanace, před pokládkou mikrokoberce, po dokončení prací								

9	Ostatní konstrukce a práce	0,00
	C e l k e m	0,00