

Stavba :

### III/21026 Dolní Rychnov - Citice km 1.160 - 2.695

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00
			Doplňující práce pro zajištění provozu vozidel, pěších a kolařů vč. potřebných přesunů značení, řízení dopravy osobami, případně řešení nepředvídaných událostí atd.				
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		0,00
			Závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.				
3	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00
			Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.				
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>
5			<b>Komunikace</b>				
4	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	10 438,000		0,00
			postřík modifikovanou emulzí v množství 0,15 kg/m2 zbytkového asfaltu pod mikrokoberec				
5	57327		MIKROKOBREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	3 131,400		0,00
			vyrovnávka z mikrokobercové směsi frakce 0 - 5 mm; 25 - 30% plochy				
6	57328		MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/5	M2	10 438,000		0,00
8	57A32		ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM DO 10MM	M2	1 565,700		0,00
			15% plochy				
5			<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
9	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	575,625		0,00
10	915113		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM	M2	575,625		0,00
13	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	575,625		0,00
15	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	10 438,000		0,00
			Oplach vodou před pokládkou mikrokoberce				
19	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	20 876,000		0,00
			Strojní zametení - sanace, před pokládkou mikrokoberce, po dokončení prací				

9	Ostatní konstrukce a práce	0,00
	C e l k e m	0,00