

Stavba :

II/221 Horní Blatná - Potůčky v km 51,355 - 54,850

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00
Doplňující práce pro zajištění provozu vozidel, pěších a kolařů vč. potřebných přesunů značení, řízení dopravy osobami, případně řešení nepředvídaných událostí atd.							
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		0,00
Závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.							
3	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00
Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.							
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
4	11372D		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2	M3	120,000		0,00
2 000m2 x 6 cm							
5	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	3 000,000		0,00
prořezání spar							
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
6	572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 000,000		0,00
postřík modifikovanou emulzí v množství 0,25 kg/m2 zbytkového asfaltu v místě sanací							
7	572214	B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	23 416,500		0,00
postřík modifikovanou emulzí v množství 0,15 kg/m2 zbytkového asfaltu pod mikrokoberec							
8	57329		MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8	M2	23 416,500		0,00
3 495m x 6,7m							
9	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S	M3	120,000		0,00
2 000m2 x 6 cm							
10	57A32		ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM DO 10MM	M2	2 341,650		0,00
10% plochy							
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				

11	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 310,625		0,00
12	915213		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM	M2	1 310,625		0,00
13	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1 310,625		0,00
14	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	3 000,000		0,00
			ošetření spar a zalití spar asf. modifikovanou zálivkou dle pol. č. 113765				
15	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	23 416,500		0,00
			Oplach vodou před pokládkou mikrokoberce				
16	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	48 833,000		0,00
			Strojní zametení - sanace, před pokládkou mikrokoberce, po dokončení prací				
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
			Celkem				0,00