

Stavba :

III/21210 Lipoltov km 3,500 - 4,494

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	3	4	5	6	7	8	9
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Doplňující práce pro zajištění provozu vozidel, pěších a kolařů vč. potřebných přesunů značení, řízení dopravy osobami, případně řešení nepředvídaných událostí atd.	KPL	1,000		0,00
2	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě.	KPL	1,000		0,00
3	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.	KPL	1,000		0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				
5			Komunikace				
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 postřik modifikovanou emulzí v množství 0,15 kg/m2 zbytkového asfaltu pod mikrokoberec	M2	6 301,960		0,00
8	57327		MIKROKOBBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 vyrovnávka z mikrokobercové směsi frakce 0 - 5 mm; 25 - 30% plochy	M2	1 890,588		0,00
9	57328		MIKROKOBBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/5	M2	6 301,960		0,00
11	57A32		ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM DO 10MM 15% plochy	M2	945,294		0,00
5			Komunikace				
9			Ostatní konstrukce a práce				
12	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	372,750		0,00
13	915113		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM	M2	372,750		0,00
14	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA plochy - 2 x A 12b + "škola", 4 x V 9a	M2	0,000		0,00
15	915213		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM	M2	0,000		0,00
16	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	372,750		0,00
18	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	6 301,960		0,00

Oplach vodou před pokládkou mikrokoberce

19	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	12 603,920		0,00
----	-------	--	-----------------------------------	----	------------	--	------

Strojní zametení - sanace, před pokládkou mikrokoberce, po dokončení prací

9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
---	--	--	-----------------------------------	--	--	--	-------------

			C e l k e m				0,00
--	--	--	--------------------	--	--	--	-------------