




B 401

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.

Vypracoval: ING. ZDENĚK FRANĚK	Zodp. projektant: ING. ZDENĚK FRANĚK	HIP: ING. LUDĚK OBERHOFNER	Techn. kontrola: ING. JAN PROCHÁZKA	Zhotovitel:  PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:	
Obec: MOSTOV	Kraj: KARLOVARSKÝ			
Objednatel: Obec Odrava, Odrava 22, 35002 Cheb				
Zakázka: REKONSTRUKCE LÁVKY PRO CYKLOSTEZKU OHŘE V MOSTOVĚ SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				Č. zakázky: 2016-67 Datum: 10/2017 Formát: Měřítko: Stupeň PD: PDPS Číslo přílohy: 6 Souprava:
Název přílohy: VÝKAZ VÝMĚR				

název akce: Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově
objekt: SO 401 - přeložka veřejného osvětlení

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství
Dodávky zařízení				
1	000720160	skříň+pilř PPS 3x160A(SS100/NKS1S) příp +šrouby	ks	2,00
2	000720691	základ pilře betonový(plastový) komplet č.v.8080	ks	2,00
3	000530122	LED svítidlo venkovní	ks	2,00
součet				
Materiál elektromontážní				
5	000281113	kotevní objímka	ks	2,00
6	000283241	svorka kotevní	ks	2,00
7	000283411	svorka prorážecí	ks	2,00
8	000295452	ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m	ks	2,00
9	000433165	pojistková patrona 6A	ks	2,00
10	000101209	kabel CYKY-J 4x10	m	170,00
11	000101105	kabel CYKY-J 3x1,5	m	30,00
12	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	25,00
13	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	4,00
součet				
Materiál zemní+stavební				
14	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,99
15	000046363	krycí deska plastová 50/30/1,2cm	ks	114,00
součet				
Elektromontáže				
16	210260105	kabel AES vč.napnutí do 4x50mm2	m	64,00
17	210260210	svorka kotevní	ks	2,00
18	210260241	svorka proudová prorážecí kabelu AES do 50mm2	ks	2,00
19	210220372	ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m	ks	2,00
20	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	6,00
21	210191546	pilř plast 1-dílný pro kabelovou skříň	ks	2,00
22	210202103	svítidlo veřejného osvětlení	ks	2,00
23	210810013	kabel(-CYKY) volně uloř.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	170,00
24	210810008	kabel(-CYKY) volně ulořený do 3x6/4x4/7x2,5	m	30,00
25	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	36,00
26	210290851	zatažení vodiče do trubky /1,5mm2	m	30,00
27	210290855	zatažení vodiče do trubky /10mm2	m	72,00
28	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	25,00
29	210202103	LED svítidlo venkovní	ks	2,00
30	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně ulořený do 1x35	m	4,00
součet				
Demontáže				
32	210260105	kabel AES vč.napnutí do 4x50mm2 /dmtž	m	191,00
33	210260231	svorka odbočná kabelu AES do 50mm2 /dmtž	ks	5,00
34	210260210	svorka kotevní kabelu AES do 4x35mm2 /dmtž	ks	1,00

Soupis položek

35	210260221	svorka závěsná kabelu AES zatížení do 20kN /dmtž	ks	4,00
36	210202101	svítidlo VO	ks	4,00
součet				
Zemní práce				
37	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	57,00
38	460420488	kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm	m	57,00
39	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	57,00
40	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	3,99
41	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	19,95
42	460270041	osazení pojistkové skříně	ks	2,00
43	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,10
součet				
Ostatní náklady				
44	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00
součet				
Ochranné a pracovní pomůcky				
45	000001031	držák pojistek D1PH	ks	2,00
součet				