INTAR

SO 101 CLKV - 1PP - NÁVRH					
ozn. míst.	účel místnosti	plocha (m2)	skladba podlahy	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
-1.001	foyer	115,2	SV22	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka,malba
-1.002	šatna	45,6	SV21	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	odhalené cihelné
-1.003	bufet	111,8	SV22	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	klenby
-1.004	šatna - personál	5,9	SV21	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.005	umývárna - personál	4,4	SV21	podlahová stěrka	štuk. omítka,malba	štuk. omítka, malba
-1.006	WC - personál	1,4	SV21	podlahová stěrka	keramický obklad	štuk. omítka, malba
-1.007	chodba	9,3	SV21,29	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.008	sklad - bufet	9,2	SV29	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.009	chodba	32,7	SV30	ker. dlažba-repl.	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.010	odpad - bufet	1,8	SV29	podlahová stěrka	stěnová stěrka	štuk. omítka, malba
-1.011	přípravna - bufet	13,1	SV21	podlahová stěrka	štuk. omítka,malba	štuk. omítka, malba
-1.012	úklidová komora	1,6	SV21	podlahová stěrka	keramický obklad	štuk. omítka, malba
-1.013	průchod do sálu	3,9	SV34	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	SDK podhled
-1.014	průchod do sálu	6,5	SV34	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	SDK podhled
-1.015	hala	34,3	SV21	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.016	kancelář	12,6	SV21	podlahová stěrka	štuk. omítka,malba	štuk. omítka, malba
-1.017	kancelář	19,7	SV21	podlahová stěrka	štuk. omítka,malba	štuk. omítka, malba
-1.018	kancelář	15,5	SV21	podlahová stěrka	štuk. omítka,malba	štuk. omítka, malba
-1.019	čajová kuchyňka	3,6	SV21	podlahová stěrka	štuk. omítka,malba	štuk. omítka, malba
-1.020	úklidová komora	1,2	SV21	podlahová stěrka	keramický obklad	SDK podhled
-1.021	schod. foyer	97,6	SV31	keramická dlažba	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.022	WC muži - personál	7,4	SV21	podlahová stěrka	štuk. omítka,malba	SDK podhled
-1.023	WC ženy - personál	6,0	SV21	podlahová stěrka	keramický obklad	SDK podhled
-1.031	strojovna VZT+ÚT - bufet	13,4	SV23	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.032	strojovna VZT+ÚT	28,1	SV23	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.033	slaboproudá zařízení	4,0	SV23	podl. stěrka antistatická	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.038	chodba	33,0	SV32	ker. dlažba-repl.	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.039	kancelář	17,5	SV29	podlahová stěrka	štuk. omítka,malba	štuk. omítka, malba
-1.101	sklad	36,9	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.106	úklidová komora	2,4	SV26	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba, keramický obklad, stěnová stěrka	štuk. omítka, malba, SDK stropy kabin
-1.107	úpravna mužů	6,3	SV26	podlahová stěrka		
-1.108	WC muži	19,4	SV26	podlahová stěrka		
-1.109	úpravna ženy	6,6	SV26	podlahová stěrka		
-1.110	WC ženy	8,5	SV26	podlahová stěrka		
-1.111	průchod do sálu	18,9	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.113	šatna účinkující - sál	18,4	SV34	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.115	šatna účinkující - sál	18,4	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.117	nájemní jednotka (salon vín)	134,2	SV25	hrubá podlaha	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.131	předsíň - zvuková technika	9,6	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.132	zvuková technika	28,6	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.134	koupelna - muži	4,2	SV26	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba, keramický obklad	štuk. omítka, malba
-1.135	předsíň	3,4	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.136	šatna účinkující - sál	19,5	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.137	koupelna - ženy	4,7	SV26	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba, keramický obklad	štuk. omítka, malba
-1.138	předsíň	4,3	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.139	šatna účinkující - sál	15,8	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.141	gastro-provozní zázemí	9,4	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.142	gastro-zázemí sálu	12,6	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.143	gastro-zázemí sálu-příprava	15,9	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.145	šatna účinkující - sál	18,4	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.147	šatna účinkující - sál	18,4	SV34	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.149	průchod do sálu	19,4	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.151	úpravna ženy	6,6	SV26	podlahová stěrka		
-1.152	WC ženy	11,7	SV26	podlahová stěrka		
-1.153	úpravna mužů	6,3	SV26	podlahová stěrka		
-1.154	WC muži	16,1	SV26	podlahová stěrka		
-1.155	úklidová komora	2,4	SV26	podlahová stěrka		
-1.157	sklad - sál	40,6	SV25	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.161	chodba	157,7	SV27,34	ker. dlažba-repl.	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.162	chodba	40,8	SV33	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.163	chodba	157,9	SV27,34	ker. dlažba-repl.	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.164	chodba	21,9	SV33	podlahová stěrka	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
	VESTAVBA					
-1.201	průchod do sálu levý	19,9				
-1.202	prostor pod galeriemi	131,8				
-1.203	víceúčelový sál "moorhof"	288,4				
-1.204	průchod do sálu pravý	22,8				
	SCHODIŠTĚ					
-1.501	S1 - hlavní schodiště	57,9	stav.	kámen	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.504	S4 - provozní schodiště	13,5	SV27	ker. dlažba-repl., kamenné stupně	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.507	S7 - přední schodiště 2PP-1PP	12,3	SV05	viz PD 2PP	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.508	S8 - zadní schodiště 2PP-1PP	8,0	SV05	viz PD 2PP	štuk. omítka, malba	štuk. omítka, malba
-1.514	S14 - vyrovnávací schodiště	6,4	stav.	viz PD vestavba	viz PD vestavba	viz PD vestavba
-1.515	S15 - schodiště mezi galeriemi	5,2	-	viz PD vestavba	viz PD vestavba	viz PD vestavba
-1.516	S16 - schodiště infocentrum	2,1	-	odmrvzdorný nátěr	-	-
	VÝTAHY					
-1.601	V1 - výtah nákladní	2,1	-	-	omítka / protiprašný nátěr	-
-1.602	V2 - výtah osobonákladní	2,8	-	ochranný nátěr bet.		-
-1.603	V3 - výtah evakuační	6,9	-	-		-
-1.604	V4 - výtah osobonákladní	6,9	-	ochranný nátěr bet.		-
-1.605	V5 - elektrická zdvi2	2,5	-	-	-	-
-1.606	V6 - výtah "moor aufzug"	4,9	-	-		-
	INSTALAČNÍ ŠACHTY					
-1.701	R1 - šachta VZT+SOZ	4,5	-	-	ext. nátěr na beton	-
-1.702	R2 - šachta VZT+SOZ	4,5	-	-	ext. nátěr na beton	-
-1.703	R3 - šachta 1PP-krov	0,63	-	-	protiprašný nátěr	-
-1.704	R4 - šachta 1PP-krov	0,63	-	-	protiprašný nátěr	-
-1.705	R5 - šachta VZT chúc B	3,9	-	-	ext. nátěr na beton	-

SCHODIŠTĚ ZOBRAZENO POUZE SCHÉMATICKY
PODROBNĚ ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM
VÝKRESU Č.174A,175A

POZNÁMKY:
- OTVORY DO INSTALAČNÍCH PROSTOR V 0., 1. MEZIPATRECH ZAZDÍT A ZABETONOVAT AŽ PO INSTALACI VŠECH ROZVODŮ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JSOU KRESLENY A KÓTOVÁNY VE SKLADEBNÍCH ROZMĚRECH 100, 125,150mm
- SERVISNÍ PŘÍSTUPY K VZT (SERVA, VÝMĚNY FILTRŮ) JSOU PODROBNĚ UVEDENY V PROFESI VZT
- ZOBRAZENY JSOU OTVORY A PROSTUPY V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH VĚTŠÍ NEŽ 80x80mm, MENŠÍ PROSTUPY JSOU UVAŽOVANÉ JAKO DODATEČNĚ VRTANÉ
- DRÁŽKY BUDOU FŘEZOVÁNY, REZÁNY - NEBUDOU VYSEKÁVANÝ
- OTVORY BUDOU VYŘEZÁVÁNY NEBO VRTÁNY-NEBUDOU VYSEKÁVÁNY
- PRO VEDENÍ INSTALACÍ MAXIMÁLNĚ VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍ DRÁŽKY, OTVORY A SOPOUCHY
- OZNAČENÉ SKLADBY VIZ. DOPLNĚK TECHNICKÉ ZPRÁVY "SKLADBY KONSTRUKCÍ"
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY JSOU DETAILNĚ ŘEŠENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- POVRCHY OPATŘIT MALBOU (DLE SPECIFIKACE PROJEKTU INTERIÉRU)
- PRŮCHODKY A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY ZABETONOVAT AŽ PO SCHVÁLENÍ SUBDODAVATELI PŘÍSLUŠNÝCH PROFESNÍCH ČÁSTÍ, BETONOVÉ KONSTRUKCE PROVÁDĚT V KOORDINACI S PROJEKTY PROFESÍ
- ZKRATKY PROFESÍ: SDK=SÁDROKARTON, ZTI=ZDRAVOTECHNIKA, VZT=VZDUCHOTECHNIKA, EL=ELEKTRO, SL=SLNOPROUD, ÚT=VYTÁPĚNÍ
- KRUHOVÉ OTVORY KÓTOVÁNY NA STŘED
- OTVORY U POŽÁRNÍCH KLAPEK DODZIT AŽ KE KLAPKÁM
- VŠECHNY SDK PŘÍČKY VYPLNIT MIN. 40mm MINERÁLNÍ IZOLACE. OBJEMOVÁ HMOTNOST IZOLACE DLE TYPU A UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY A DLE PRAVIDEL VÝROBCE
- PŘED BOURÁNÍM OTVORŮ DO STROPNÍCH DESEK OVĚŘIT UMÍSTĚNÍ OCELOVÝCH NOSNÝCH PROFILŮ - NOSNÍKY NESMÍ BÝT POŠKOZENY
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU SPECIFIKOVÁNY V SAMOST. VÝKRESECH STAVEBNÍ ČÁSTI PD - OTVORY JSOU V NÁVRHOVÉ PD
- MATERIÁLOVÉ A KVALITATIVNÍ STANDARDY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- VEŠKERÉ ÚPRAVY NA FASÁDÁCH A NA VENKOVNÍCH KONSTRUKCÍCH VIZ P. D. RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ

1/ OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝCH PODPŮRNÝCH KONSTRUKCÍ (SLOUPY, PRŮVLAKY, PŘEKLADY)
- OTEVŘENÉ PROFILY (I, HEB APOD. - DOZDÍT CIHELNÝM ZDIVEM), ZAPLENTOVAT

LEGENDA MATERIÁLŮ:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ OBKLADY V HISTORICKÝCH PROSTORECH - REPASE
- NOVÉ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ OBKLADY V HISTORICKÝCH PROSTORECH - DOPLNĚNÍ FORMOU REPLIKY PŮVODNÍCH
- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON - VIZ PD STATIKA
- ŽELEZOBETON - VYZTUŽENÉ DOBETONÁVKY
- BETON - DOBETONÁVKY, PODKLADNÍ BETONY
- BETONOVÉ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ tl. 150,200mm VÝPLŇ BETONEM - VIZ PD STATIKA
- ZDIVO - CIHLY PLNÉ, ZDĚNÉ NA MALTU MVC5
- DUTINOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO TYPU THERM NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU, TL. PŘÍČKOVEK 80, 115, 140mm U DOZDÍVEK DLE TL. STĚNY
- AKUSTICKÉ DUTINOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO TYPU THERM NA SYSTÉMOVOU ZDÍCÍ MALTU, TL. 240mm
- SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO SUCHÝ PROVOZ (BÍLÁ), VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE
- SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM 2x12,5mm DESKOU PRO VLHKÝ PROVOZ (ZELENÁ), VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE
- SDK PŘÍČKY S OPLÁŠTĚNÍM DESKAMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽADAVKU KONSTRUKCE - VIZ PBŘ, VLOŽENÁ MIN. IZOLACE DLE DOPORUČ. VÝROBCE
- HUTNĚNÉ ZÁSYPY
- ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ DLAŽBY REPASE, PŘESNÉ OPATŘENÍ BUDE UPRAVENO DLE KONKRÉTNÍ MÍSTNOSTI
- ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU NA STĚNÁCH, PŘESNÉ OPATŘENÍ BUDE UPRAVENO DLE KONKRÉTNÍ MÍSTNOSTI

- (V) ZABETONOVAT OTVOR PO VANĚ-VIZ PD STATIKA
- ▽ HASICÍ PŘÍSTROJ - VIZ PD PBŘS

- PROSTUPY STĚNOU
- PROSTUPY STROPEM DOLŮ
- PROSTUPY STROPEM NAHORU
- (Zxx) ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- (Txx) TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
- (Xxx) OSTATNÍ VÝROBKY
- (Pxx) PŘEKLADY
- (Kxx) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- (Sxx) SKLADBY KONSTRUKCÍ
- (Nxx) OKNA
- (D228) DVEŘE
- (S526) PROSKLENÉ STĚNY

SO 101
SO 102.1
SO 102.2
A
V
B

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX	XXX

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ	STUPEŇ PD: DPS-DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
		OBJEKT: SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
		PROFESE: D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ KARLOVY VARY, sdr. prv. osob. Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080101-4 / AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY:	Mariánskolázeňská 302, KARLOVY VARY pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	DATUM: 08/2016
		FORMÁT: 20 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:
VEDOUCÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz	MĚŘÍTKO: 1:50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES: NÁVRH - PŮDORYS 1PP ČÁST A
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 30080101-4/SO 101/D.1.1.a / ČÍSLO VÝKRESU: 131A / REVIZE: -
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	