


Cenová nabídka

"11/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim"



ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
IČO: 27430774
DIČ: CZ27430774

Krycí list nabídky

na akci:

„II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim“

Údaje o účastníkovi

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	ROBSTAV stavby k.s.
Sídlo Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu	Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
Právní forma	Komanditní společnost
IČO	27430774
Telefon	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

Cenová nabídka


Nabídková cena díla bez DPH	16.449.052,51	Kč
Celkem DPH	3.523.601,02	Kč
Celková cena včetně DPH	19.972.653,54	Kč

V Plzni dne 09.10.2017

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

ROBSTAV stavby k.s.



SÍDLO: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774


Kontaktní a zasilací adresa faktur: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení:

OBSAH

Úvodní list	1
Vyplněný krycí list	2
Obsah nabídky	3
Kvalifikace	4-23
ČP	24
Cenová nabídka	25-36
Návrh SOD	37-43
Další přílohy	44-45
+CD	

ROBSTAV stavby k.s.



SÍDLO: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasílací adresa faktur: 28.října 68b, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: Ko.

1

ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ ZPŮSOBILOST A TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Společnost ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem: Na Stínadlech, 397 01 Písek,

IČ: 27430774,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prokazuje splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvedeným způsobem.

Účastník

- v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ
- v souladu s požadavky § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a c) ZZVZ a
- v souladu s požadavky § 79 odst. 2 písm. a) a d) ZZVZ

prohlašuje, že splňuje veškeré zadavatelem stanovené požadavky na kvalifikaci.


Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Datum: 09.10.2017

Ing. Radek Kozák, zastupující společnost Rekoskov
ROBSTAV stavby k.s.

s.r.o při výkonu funkce komplementáře společnosti

ROBSTAV stavby k.s.



SÍDLO: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasílací adresa faktur: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: k

Čestné prohlášení dle Sbírky zákonů o veřejných zakázkách č. 134/2016, oddíl 1, § 74

My, níže podepsaná spol. **ROBSTAV stavby k.s.**, IČ: 27430774, se sídlem Na Stínadlech 495, 397 01 Písek tímto čestně prohlašujeme, že:

- a) Společnost ROBSTAV stavby k.s., ani Ing. Radek Kozák nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) Společnost ROBSTAV stavby k.s., ani Ing. Radek Kozák nemá v České Republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) Společnost ROBSTAV stavby k.s., ani Ing. Radek Kozák nemá v české Republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) Společnost ROBSTAV stavby k.s., ani Ing. Radek Kozák nemá v české Republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) Společnost ROBSTAV stavby k.s., ani Ing. Radek Kozák nebyl v likvidaci § 187, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku §136 zákona č. 182/2006 Sb., vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu například zákon č.21/1992 Sb., č. 87/1995 Sb., č. 586/1992 Sb., č. 363/1999 Sb.

V Plzni dne 10.10.14

Ing. Radek Kozák
komplementář

Rekoskov s.r.o.

SÍDLO: Muchova 240/6, Dejvice 160 00 Praha 6

Kontaktní a zasilací adresa faktur: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

Čestné prohlášení dle Sbírky zákonů o veřejných zakázkách č. 134/2016, oddíl 1, § 74

My, níže podepsaná spol. **Rekoskov s.r.o.** IČ: 046 38 921, se sídlem Muchova 240/6, Dejvice 160 00 Praha 6, jednající pan Ing. Radek Kozák, čestně prohlašujeme, že:

- a) Společnost Rekoskov s.r.o., ani Ing. Radek Kozák nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) Společnost Rekoskov s.r.o., ani Ing. Radek Kozák nemá v České Republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) Společnost Rekoskov s.r.o., ani Ing. Radek Kozák nemá v české Republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) Společnost Rekoskov s.r.o., ani Ing. Radek Kozák nemá v české Republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) Společnost Rekoskov s.r.o., ani Ing. Radek Kozák nebyl v likvidaci § 187, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku §136 zákona č. 182/2006 Sb., vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu například zákon č.21/1992 Sb., č. 87/1995 Sb., č. 586/1992 Sb., č. 363/1999 Sb.
- f) Společnost Rekoskov s.r.o., není v insolvenčním řízení ani v likvidaci.
- g) Společnost Rekoskov s.r.o., není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V Plzni, dne 10.10.17

Ing. Kozák Radek, jednatel společnosti

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl A, vložka 11191

Datum vzniku a zápisu:	6. března 2006
Spisová značka:	A 11191 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:	ROBSTAV stavby k.s.
Sídlo:	Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek
Identifikační číslo:	274 30 774
Právní forma:	Komanditní společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí výkon zeměměřičských činností projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán - komplementář:	
komplementář:	Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921 Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6 Den vzniku funkce: 2. února 2016
při výkonu funkce	RADEK KOZÁK, dat. nar. [REDAKOVANÉ]
zastupuje:	[REDAKOVANÉ]
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Komplementář jedná jménem společnosti samostatně.
Společníci - komplementáři:	Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921 Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
Společníci - komanditisté:	RADEK KOZÁK, dat. nar. [REDAKOVANÉ] Vklad: 24 000,- Kč Splaceno: 24 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	V důsledku rozdělení společnosti ROBSTAV stavby s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČO: 274 30 774 odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jejího jmění a k jejímu přechodu na nástupnickou společnost OLEARIA s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 242 55 076. Společnost ROBSTAV stavby s. r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na komanditní společnost s obchodní firmou ROBSTAV stavby k.s. V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti ROBSTAV stavby k.s. se sídlem Písek, Pražské Předměstí, Pražská 483, PSČ 397 01, IČ 274 30 774, a sloučení takto odštěpené části jmění s nástupnickou společností REMVIKO k.s. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 263 59 324, tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení ze dne 20.01.2016.

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem 2245, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: _____

Zruč-Senec dne 05.10. 2017

Podpis

Datum

Spisov

Obchod

Sídlo:

Identif

Právní

Předm

Statut

jedn

Poče

Způs

Společ

Spol

Po

Základ

Údaje plat

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 251274

Datum vzniku a zápisu:	15. prosince 2015
Spisová značka:	C 251274 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Rekoskov s.r.o.
Sídlo:	Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
Identifikační číslo:	046 38 921
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. RADEK KOZÁK, dat. nar. [REDAKCE] [REDAKCE] Den vzniku funkce: 15. prosince 2015
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel je oprávněn zastupovat společnost samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
Společníci:	
Společník:	RS HOLDING SE, IČ: 241 82 184 Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6
Podíl:	Vklad: 1,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	1,- Kč

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **2246**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba:

Zruč-Senec dne **05.10. 2017**

Podpis



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 05.10.2017 08:13:50

Obchodní firma: **ROBSTAV stavby k.s.**
Adresa sídla: **Na Stínadlech 495, 397 01, Písek - Pražské Předměstí**
Identifikační číslo osoby: **27430774**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Obchodní firma: **Rekoskov s.r.o.**
Vznik funkce: **02.02.2016**
Osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu:
Jméno a příjmení: **Ing. Radek Kozák (1)**
Vznik funkce: **02.02.2016**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **06.03.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Radek Kozák (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí**
Druh živnosti: **Koncesovaná**
Vznik oprávnění: **13.07.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Přerušení provozování živnosti oznámené podnikatelem: **od 18.01.2010 do 15.01.2020**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **06.03.2006**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Ing. Radek Kozák (1)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Výkon zeměměřických činností**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**

Vznik oprávnění: 06.01.2010
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 06.01.2010
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení:

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: Domažlická 522/99, 318 00, Plzeň - Skvrňany
Identifikační číslo provozovny: 1002130174
Zahájení provozování dne: 20.03.2007
Adresa: Domažlická 521/101, 318 00, Plzeň - Skvrňany
Identifikační číslo provozovny: 1002130182
Zahájení provozování dne: 26.11.2007
Adresa: 28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec
Identifikační číslo provozovny: 1009865960
Zahájení provozování dne: 29.08.2014
Umístění: parc. č. 498
Adresa: 338 08, Kařez
Identifikační číslo provozovny: 1010557955
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Adresa: Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1010557947
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Identifikační číslo provozovny: 1010557939
Zahájení provozování dne: 30.10.2015

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Adresa: 28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec
Identifikační číslo provozovny: 1009865960
Zahájení provozování dne: 29.08.2014
Adresa: Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1010557947
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Umístění: parc. č. 498
Adresa: 338 08, Kařez
Identifikační číslo provozovny: 1010557955
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Identifikační číslo provozovny: 1010557939
Zahájení provozování dne: 30.10.2015

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: 28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec
Identifikační číslo provozovny: 1009865960
Zahájení provozování dne: 29.08.2014
Adresa: Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1010557947
Zahájení provozování dne: 15.10.2015

Umístění: parc. č. 498
Adresa: 338 08, Kařez
Identifikační číslo provozovny: 1010557955
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Identifikační číslo provozovny: 1010557939
Zahájení provozování dne: 30.10.2015
Obor činnosti: Projektování pozemkových úprav
Adresa: 28. Října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec
Identifikační číslo provozovny: 1009865960
Zahájení provozování dne: 29.08.2014
Umístění: parc. č. 498
Adresa: 338 08, Kařez
Identifikační číslo provozovny: 1010557955
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Adresa: Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1010557947
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Identifikační číslo provozovny: 1010557939
Zahájení provozování dne: 30.10.2015
Obor činnosti: Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Adresa: Domažlická 522/99, 318 00, Plzeň - Skvrňany
Identifikační číslo provozovny: 1002130174
Zahájení provozování dne: 20.03.2007
Adresa: Domažlická 521/101, 318 00, Plzeň - Skvrňany
Identifikační číslo provozovny: 1002130182
Zahájení provozování dne: 26.11.2007
Adresa: 28. Října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec
Identifikační číslo provozovny: 1009865960
Zahájení provozování dne: 29.08.2014
Umístění: parc. č. 498
Adresa: 338 08, Kařez
Identifikační číslo provozovny: 1010557955
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Adresa: Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1010557947
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Identifikační číslo provozovny: 1010557939
Zahájení provozování dne: 30.10.2015
Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Adresa: Domažlická 522/99, 318 00, Plzeň - Skvrňany
Identifikační číslo provozovny: 1002130174
Zahájení provozování dne: 20.03.2007
Adresa: Domažlická 521/101, 318 00, Plzeň - Skvrňany
Identifikační číslo provozovny: 1002130182
Zahájení provozování dne: 26.11.2007
Adresa: 28. Října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec
Identifikační číslo provozovny: 1009865960
Zahájení provozování dne: 29.08.2014
Adresa: Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1010557947
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Umístění: parc. č. 498
Adresa: 338 08, Kařez
Identifikační číslo provozovny: 1010557955
Zahájení provozování dne: 15.10.2015

Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Identifikační číslo provozovny: 1010557939
Zahájení provozování dne: 30.10.2015
Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb
Adresa: Domažlická 522/99, 318 00, Plzeň - Skvrňany
Identifikační číslo provozovny: 1002130174
Zahájení provozování dne: 20.03.2007
Adresa: Domažlická 521/101, 318 00, Plzeň - Skvrňany
Identifikační číslo provozovny: 1002130182
Zahájení provozování dne: 26.11.2007
Adresa: 28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec
Identifikační číslo provozovny: 1009865960
Zahájení provozování dne: 29.08.2014
Adresa: Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1010557947
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Umístění: parc. č. 498
Adresa: 338 08, Kařez
Identifikační číslo provozovny: 1010557955
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Identifikační číslo provozovny: 1010557939
Zahájení provozování dne: 30.10.2015
Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod
Adresa: Domažlická 522/99, 318 00, Plzeň - Skvrňany
Identifikační číslo provozovny: 1002130174
Zahájení provozování dne: 20.03.2007
Adresa: Domažlická 521/101, 318 00, Plzeň - Skvrňany
Identifikační číslo provozovny: 1002130182
Zahájení provozování dne: 26.11.2007
Adresa: 28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec
Identifikační číslo provozovny: 1009865960
Zahájení provozování dne: 29.08.2014
Adresa: Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1010557947
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Umístění: parc. č. 498
Adresa: 338 08, Kařez
Identifikační číslo provozovny: 1010557955
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Identifikační číslo provozovny: 1010557939
Zahájení provozování dne: 30.10.2015

4. Výkon zemědělských činností

Adresa: 28. října 1744/68, 301 00, Plzeň - Bolevec
Identifikační číslo provozovny: 1009865960
Zahájení provozování dne: 29.08.2014
Adresa: Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1010557947
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Umístění: parc. č. 498
Adresa: 338 08, Kařez
Identifikační číslo provozovny: 1010557955
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Identifikační číslo provozovny: 1010557939
Zahájení provozování dne: 30.10.2015

5. Projektová činnost ve výstavbě

Adresa: 28. října 1744/68, 301 00, Píseň - Bolevec
Identifikační číslo provozovny: 1009865960
Zahájení provozování dne: 29.08.2014
Umístění: parc. č. 498
Adresa: 338 08, Kařez
Identifikační číslo provozovny: 1010557955
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Adresa: Pražská 483, 397 01, Písek - Pražské Předměstí
Identifikační číslo provozovny: 1010557947
Zahájení provozování dne: 15.10.2015
Adresa: Na čihadle 958/57, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Identifikační číslo provozovny: 1010557939
Zahájení provozování dne: 30.10.2015

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: Italská 1580/26, 120 00, Praha 2 - Vinohrady

Umístění: Kancelář
Adresa: K Bukové 635/15, 326 00, Píseň - Božkov
Identifikační číslo provozovny: 1002130166
Ukončení činnosti v provozovně: 29.08.2014

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Ing. Radek Kozák (1)
Datum narození: [REDAKCE]
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: [REDAKCE]
Datum narození: [REDAKCE]
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: [REDAKCE]
Datum narození: [REDAKCE]
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: [REDAKCE]
Datum narození: [REDAKCE]
Občanství: Česká republika

Obchodní firma: Rekoskov s.r.o.
Identifikační číslo osoby: 04638921
Adresa sídla: Muchova 240/6, 160 00, Praha 6 - Dejvice

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Písek

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpisu jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.



Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **2248**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba:

Zruč-Senec dne **05.10. 2017**

Podpis



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 37647

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Radek Kozák

jméno a příjmení

[REDACTED]

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0202135

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde



Autorizace je udělena ke dni 28.4.2015

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Zruč - Senec
poř. č. vidimace 490/16
tato úplná kopie, obsahující 1 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena
a tato listina je prvopisem,
obsahující 1 stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.
V Zruč - Senec dne 18.2.2016

(Jména a příjmení ověřující osoby)

ROBŠTAV stavby k.s.

ROBSTAV stavby k.s.

SÍDLO: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasilací adresa faktur: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: I

Tel.:



SEZNAM VÝZNAMNÝCH STAVEB

Objednatel	Akce	realizace	Technický dozor objednatele	Cena díla bez DPH v Kč
KOMUNIKACE				
Jihočeský kraj	Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 2, okres Tábor, České Budějovice a Strakonice	10/15 - 11/15		27 459 581,00 Kč
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	Rekonstrukce silnice II/232 Břasy - Liblín, etapa I	08/14 - 07/15		23 669 924,91 Kč
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	II/1903 Domažlice - Tumačov - Mrákov	09/16 - 11/16		23 651 895,66 Kč
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	II/199 Svobodka - hr. Přechod Pavlův Studenec, úsek 2 a 3	06/16 - 08/16		19 864 941,72 Kč

Referenční list

Objednatel: Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k.s.
Muchova 240/6
160 00 Praha 6

Pobočka: Pražská 483
397 01 Písek

Stavba: Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 2, okres
Tábor, České Budějovice a Strakonice

Tato stavba zahrnuje:

- modernizaci komunikace II. a III. třídy v okrese Tábor, České Budějovice a Strakonice o celkové projekční výměře 88 545,5m² obrusné plochy.

Konečná cena díla : 27 459 581,- Kč bez DPH

Termín zahájení výstavby: 10/2015

Termín dokončení výstavby: 11/2015

Zástupce objednatele:

Hodnocení prací:

Stavební práce byly provedeny řádně a odborně, všechny termíny byly splněny.

SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

naše zn.: 10386/16/SÚSPK-P
vyřizuje: Ing. Tomáš Horejš
tel.:
e-mail:
datum: 15.12.2016

ROBSTAV stavby k.s.
Italská 1580/26
120 00 Praha

Referenční list

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k.s.
Italská 1580/26
120 00 Praha
Pobočka: 28. října 68A, 301 00 Plzeň

Stavba: III/1903 Domažlice – Tlumačov - Mrákov

Oprava silnice v úseku od konce obce Domažlice ve směru k obci Tlumačov a dále pak na začátek obce Mrákov (mimo průtah obcí Tlumačov) v délce 5 084,4 km. Odfrézování stávající obrusné vrstvy vozovky v průměrné tl. 40 mm, oprava neúnosných míst a okrajů, a následná pokládka vyrovnávky ACL 16+ v průměrné tl. 35 mm, nové ložní vrstvy ACL 16+ v tloušťce 50 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40 mm. Provedeno dosypání krajnic a vodorovné dopravní značení.

Cena díla: 23 651 895,66 Kč bez DPH

Termín zahájení výstavby: 09/2016

Termín dokončení výstavby: 11/2016

Technický dozor objednatele: [REDACTED]

Stanovené termíny realizace byly dodrženy, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

7

Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni
oddíl Pr. vložka č. 737
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119

Pracoviště:
Kolerovská 162
326 00 Plzeň

-15-

SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

naše zn.: 10381/16/SÚSPK-P
vyřizuje:
tel.:
e-mail:
datum: 15.12.2016

ROBSTAV stavby k.s.
Italská 1580/26
120 00 Praha

Referenční list

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k.s.
Italská 1580/26
120 00 Praha
Pobočka: 28. října 68A, 301 00 Plzeň

Stavba: **Rekonstrukce silnice III/232 Břasy – Liblín,
etapa 1**

Délka rekonstruované komunikace 2 540 m v kategorii S 7,5. Úprava nevyhovující křižovatky silnic II/232, II/233 a III/23212 a tím odstraněna bodová závada. Vybudovány dva ochranné ostrůvky a společně s investorem obcí Břasy doplněny místem pro přecházení. Na začátku i na konci obce Břasy umístěn adaptační úsek ke snížení rychlosti při vjezdu do obce. Upraveno 7 ks autobusových zastávek, nové příkopy a rekonstrukce všech propustků v trase. V intravilánovém úseku v obci Břasy byly doplněny vpusti, které jsou napojeny do stávajících kanalizačních řadů a do dvou nově navržených dešťových stok.

Cena díla: 23 669 924,91 Kč bez DPH

Termín zahájení výstavby: 08/2014

Termín dokončení výstavby: 07/2015

Technický dozor objednatele: [REDACTED]

Stanovené termíny realizace byly dodrženy, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

generální ředitel

Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni
oddíl Pr. vložka č. 737
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119

Pracoviště:
Kotěrovská 162
328 00 Plzeň

Tel.:

SÚSPK

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

naše zn.: 10384/16/SÚSPK-P
vyřizuje:
tel.:
e-mail:
datum: 15.12.2016

ROBSTAV stavby k.s.
Italská 1580/26
120 00 Praha

Referenční list

Objednatel č.1: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Škroupova 18
306 13 Plzeň

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k.s.
Italská 1580/26
120 00 Praha
Pobočka: 28. října 68A, 301 00 Plzeň

Stavba: II/199 Svobodka-hr.přechod Pavlův Studenec,
úsek 2 a 3

Oprava poškozené obrusné vrstvy s mnoha poruchami v délce 6 374m, provedení nové ložné a obrusné vrstvy. Součástí je i úprava krajnic, obnovení VDZ a pročištění příkopů.

Cena díla: 19 864 941,72 Kč bez DPH

Termín zahájení výstavby: 06/2016

Termín dokončení výstavby: 08/2016

Technický dozor objednatele:

el.: [REDACTED]

Stanovené termíny realizace byly dodrženy, stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

generální ředitel

Zapsaná v OR vedeném KS v Plzni
oddíl Pr. vložka č. 737
IČ: 72053119
DIČ: CZ72053119

Pracoviště:
Kotěrovská 162
326 00 Plzeň

120 101

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 37447

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Radek Kozák

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0202135

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni 28.4.2015

- 0202135 -

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu Zruč - Senec
poř. č. vidimace 490/18
tato úplná kopie, obsahující 1 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena
a tato listina je prvopisem,
obsahujícím 1 stran.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.
V Zručí - Senci dne 19.2.2018

(včetně a příjmení ověřující osoby)

ČESKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze

Číslo 3491/97-K

Příloha k diplomu AA*065050

Fakulta stavební

OSVĚDČENÍ

o státní zkoušce

Radek KOZÁK

prof. Ing.

Ing. Radek KOZÁK, Ph.D. v Plzni

obornost: Radek (2) odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách na fakultě stavební ČVUT

studium ve studijní oboru konstrukce a dopravní stavby

Vykonal(a) státní zkoušku

1. z ústní části
dne 29. ledna 19 97 s prospěchem výborně
2. z
dne 19 s prospěchem
3. z
dne 19 s prospěchem
4. z
dne 19 s prospěchem
5. z
dne 19 s prospěchem

a obhájil(a) diplomovou práci na téma

Vytvoření výstižného modelu silničního mostu přes Radbuzu v Plzni


dne 29. ledna 19 97 s prospěchem výborně

Celkový výsledek státní zkoušky

v Praze

dne 29. ledna

19 97



děkan

Mgr. Ing. Radek KOZÁK, Ph.D.	Ing. Radek KOZÁK, Ph.D.	Mgr. Ing. Radek KOZÁK, Ph.D.	Mgr. Ing. Radek KOZÁK, Ph.D.
Mgr. Ing. Radek KOZÁK, Ph.D.	Mgr. Ing. Radek KOZÁK, Ph.D.	Mgr. Ing. Radek KOZÁK, Ph.D.	Mgr. Ing. Radek KOZÁK, Ph.D.

Fakulta stavební

ČESKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební

DIPLOM

Číslo diplomu AA * 085050

S VYZNAMENÁNÍM

C. 3491/97-K

Radek K O Z Á K

(jméno a příjmení)

narozen(a) dne

15. listopadu

1974

v

Plzni

okres

Plzeň

ukončil(a) studium vykonáním státní zkoušky a získal(a) vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru

konstrukce a dopravní stavby

Podle § 21 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách se mu (jí) přiznává akademický titul

inženýr

ve zkratce

Ing.

V

Praze

dne

29. ledna 1997

rektor vysoké školy

děkan fakulty

Strukturovaný profesní životopis

Funkce: hlavní stavbyvedoucí

č. autorizace : 37447

Osobní údaje

Jméno a příjmení:

Ing. Radek Kozák

Datum narození:

[REDACTED]

Národnost:

Česká

Vzdělání

1988-1991 – Masarykovo gymnázium Plzeň

1991-1997 – ČVÚT Praha Obor konstrukce a dopravní stavby

Pracovní zkušenosti

1997-2006

Strabag- příprava staveb + stavbyvedoucí

2006- do současné doby

ROBSTAV stavby k.s.- stavební technik,
stavbyvedoucí, project manager, jednatel
společnosti

Celková délka praxe 20 let.

Praxe na akcích

Rekonstrukce Mikulášského náměstí v Plzni

Investiční náklady – 27 426 710,- Kč bez DPH

Z toho výstavba komunikací (v intravilánu města) – 12 252 024,- bez DPH

Předmět plnění: rekonstrukce komunikace, vodovodní řady a přípojky, kanalizační přípojky, uliční vpusti, veřejné osvětlení, vybavení parteru, veřejná zeleň, ostatní položky

Termín výstavby – 07/10 – 12/12

Funkce- hlavní stavbyvedoucí

Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 1, okres Tábor

Investiční náklady – 54 955 592,- Kč bez DPH

Z toho výstavba komunikací (v intravilánu města) – 54 955 592,- bez DPH

Předmět plnění: rekonstrukce komunikace

Termín výstavby – 08/15 – 10/15

Funkce- hlavní stavbyvedoucí

Tímto čestně prohlašuji, že jako osoba vykonávající funkci hlavního stavbyvedoucího jsem české národnosti a mám úplné znalosti v českém jazyce.

Ing. Radek Kozák
Odborně způsobilá osoba

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

kteřou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. ROBSTAV stavby k.s., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76014, IČ: 27430774, jednající společností REMVIKO k.s., IČ: 263 59 324, se sídlem Praha - Nové Město, Lipová 1468/7, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76007, jednající společností RS HOLDING SE, IČ: 243 82 184, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Italská 1580/26, PSČ 120 00, jejím jménem člen představenstva pan Ing. Radek Kozák

(dále jen jako "zaměstnavatel") na straně jedné

a

2. panem Ing. Radek Kozák, r.č. [REDAKCE], bytem [REDAKCE]

(dále jen jako "zaměstnanec") na straně druhé

Za první

Den nástupu do práce a platnost dohody

Tato dohoda se uzavírá na výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele v maximálním zákonem povoleném rozsahu 300 hodin v kalendářním roce.

Za druhé

Druh práce

Náplní práce zaměstnance je výkon činnosti autorizovaného technika v oboru dopravní stavby a zajištění odborné způsobilosti zaměstnavatele při provádění dopravních staveb, k čemuž je zaměstnanec oprávněn na základě osvědčení o autorizaci číslo 23783. A povinnost vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího, zástupce hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího, když se účastníci této smlouvy dohodli, že tuto činnost bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat také při realizaci veřejných zakázek.

Za třetí

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanci náleží za vykonanou práci odměna, a to ve výši [REDAKCE] Kč za každou 1 hodinu vykonané práce pro zaměstnavatele, které zaměstnanec v kalendářním měsíci vykoná. Smluvní strany se dohodly, že odměna je splatná měsíčně pozadu, a to do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo na odměnu.

Za čtvrté

Pracovní doba

Pracovní doba není rozvrhnutá s tím, že po dohodě obou stran bude určována dle aktuální potřeby zaměstnavatele a možnosti zaměstnance. Obě strany však berou na vědomí, že rozsah práce nesmí přesáhnout 300 hodin v kalendářním roce. Stejnou hranici nesmí přesáhnout ani rozsah práce vykonávané zaměstnancem pro zaměstnavatele na základě dalších obdobných dohod ve stejném kalendářním roce.

Za páté

Práva a povinnosti smluvních stran

Zaměstnanec je povinen jednat v souladu s pokyny zaměstnavatele. Místem výkonu práce je Česká republika.

Zaměstnanec je povinen opatřovat všechny písemnosti, které při výkonu práce pro nebo od zaměstnavatele obdrží. Především nesmí nechávat jakékoliv doklady a listiny bez dozoru na veřejně přístupných místech.

Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích a skutečnostech získaných po dobu výkonu práce pro zaměstnavatele, kdy tyto se považují mezi smluvními stranami za obchodní tajemství dle § 17 obchodního zákoníku, tato povinnost trvá i po ukončení platnosti této smlouvy.

Za šesté

Platnost této dohody

Tato dohoda je uzavírána na dobu neurčitou a může být zrušena dohodou účastníků.

Za sedmé

Závěrečná ujednání


Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit po vzájemné dohodě smluvních stran písemnou formou.

Tato pracovní smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran přebírá jedno.

V Praze dne 5.5.2015

g. Radek Kozák

ROBSTAV stavby k.s.



SÍDLO: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasilací adresa faktur: 28. Října 68A, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení:

Tel:

Čestné prohlášení

Jako osoba oprávněná jednat jménem společnosti **ROBSTAV stavby k.s.**,

se sídlem Na Stínadlech 495, 397 01 Písek,

tímto čestně prohlašuji, Ing. Radek Kozák, který zabezpečí odbornou způsobilost na stavbě, je
v pracovně právním poměru u naší společnosti - jednatel.

Ing. Radek Kozák, zastupující společnost Rekoskov s.r.o. při výkonu funkce komplementáře
společnosti ROBSTAV stavby k.s.

V Plzni dne 10.10.14

**Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a
čestné prohlášení o pravdivosti údajů**

Čestně prohlašuji, že jako účastník o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu výstavby a že jsme si ověřili stav staveniště a seznámili se s celou zadávací dokumentací včetně projektové dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení.

Prohlašuji, že jsme jako účastník o veřejnou zakázku průběžně sledovali, do konce lhůty pro podání nabídek, předmětnou zakázku na Profilu zadavatele z důvodu případných změn, vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace a provedli jejich začlenění do nabídky.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

V Plzni dne 10.10.2017

..... D15-0227430714
jméno a podpis
oprávněného zástupce účastníka

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

Firma: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

spe

Soupis objektů s DPH

Stavba: TÚ_2016_012 - II/198 Modernizace silnice Kojšovice

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 16 779 052,51
OC+DPH: 20 302 653,54

Popis	OC	DPH	OC+DPH
Modernizace silnice II/198	16 738 502,51	3 515 085,53	20 253 588,04
DIO	40 550,00	8 515,50	49 065,50

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

TÚ_2016_012 II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim

101 Modernizace silnice II/198

101 Modernizace silnice II/198

101

16.738.502,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Název položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem		
0		Všeobecná konstrukce a práce							
014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6 488,100			406 580,20		
		zemina							
		odkop z pol. 123738: 3175*1,8=5 715,0000 [A]							
		výkop z pol. 126738: 160,5*1,8=288,9000 [B]							
		výkop z pol. 131738: 169*1,8=304,2000 [C]							
		čištění příkopů z pol. 12932: 400*0,25*1,8=180,0000 [D]							
		Celkem: A+B+C+D=6 488,1000 [E]							
014102.01		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 205,760					
		stmelené vrstvy							
		PHM z pol. 113338: 602,4*2,4=1 205,7600 [A]							
014102.02		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	120,000					
		stmelené vrstvy							
		POZOR: Práce bude provedena pouze na základě rozhodnutí TDI.							
		PHM z pol. 113338.01: 50*2,4=120,0000 [A]							
014102.03		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	330,000					
		stmelené vrstvy							
		POZOR: Práce bude provedena pouze na základě rozhodnutí TDI.							
		sanace krajů vozovky z pol. 113328: 165*2,0=330,0000 [A]							
014102.04		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	94,555					
		betony							
		z pol. 113168: 1,1*2,4=2,6400 [A]							
		z pol. 966158: 9,4*2,4=22,5600 [B]							
		z pol. 966345: 0,758*23,9=18,1162 [C]							
		z pol. 966346: 0,980*41,2=40,3760 [D]							
		z pol. 966357: 1,207*9,0=10,8630 [E]							
		Celkem: A+B+C+D+E=94,5552 [F]							
02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	HOD	50,000					
		Zaměření skutečného provedení stavby							
02911a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HOD	50,000					
		Vybíjení stavby							
02911b		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HOD	15,000					
		Vybíjení stávajících inženýrských sítí							
02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	HOD	50,000					
		Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření tržlin při sanaci							
02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HOD	30,000					
		položka zahrnuje:							
		- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad							
		- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu							
		- výpočetní a grafické kancelářské práce							
		- úřední ověření výsledného elaborátu							
		- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem							
02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000					
		Billboard							
		položka zahrnuje:							
		- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem							
		- veškeré nosné a upevňovací konstrukce							
		- základové konstrukce včetně nutných zemních prací							
		- demontáž a odvoz po skončení platnosti							
02991.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA	KUS	2,000					
		položka zahrnuje:							
		- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem							
		- veškeré nosné a upevňovací konstrukce							
		- základové konstrukce včetně nutných zemních prací							
		- demontáž a odvoz po skončení platnosti							
1		Zemní práce							
11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	30,000			4 887 065,22		
		včetně spálení nebo jiné likvidace							
		4 x skupina keřů, m2 x ks: 18,0+4,0*3=30,0000 [A]							
		odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm							
		doprava dřevín bez ohledu na vzdálenost							
		spálení na hromádách nebo šlápkování							
11201		KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREŽŮ	KUS	190,000					
		ků Toužim							
		stromy o průměru 10 + 20 + 30 + 40 + 50: 3+7+67+52+34=163,0000 [A]							
		ků Kojšovice							
		stromy o průměru 20 + 30 + 40 + 50: 3+5+15+4=27,0000 [B]							
		Celkem: A+B=190,0000 [C]							

[illegible]

	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka					
12373.01	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I s ponecháním na místě pro dosypávky krajnic POZOR: 20% délky trasy (délka 500 m) sanace krajů vozovky (šířka 1 m). Položka v místě opravy krajů voz., dle tab.kub.: 165=165,0000 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka	M3	185,000			
12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM včetně uložení na skládku, nevhodný výkop do násypu (Na základě rozhodnutí TDI se použije do dosypávky krajnic, viz. B3 - Bilance záměrných dle tab.kub.: 3175=3 175,0000 [A]) položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka	M3	3 175,000			
12573	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I omice pro ohumusování svahů včetně nákupu a dovozu potřeba omice pro ohumusování, dle tab. kub.: 11770*0,15=1 765,5000 [A] odpočet sejmuté omice, dle tab. kub.: -352*0,15=-52,8000 [B] Celkem: A+B=1 712,7000 [C]	M3	1 712,700			

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12673

ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NASYPŮ TR. I

M3

1 191,500

výkop podmíněně vhodný, s ponecháním na místě pro dosypávky krajnic (Na základě rozhodnutí DÍ se použije do násypu, viz. B3 - Bilance zemních prací.)
svahové stupně, dle tab.kub.: 1191,5=1 191,5000 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku

126738

ZŘÍZENÍ STUPNŮ V PODLOŽÍ NASYPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM

M3

160,500

vč. uložení na skládku

celkový výkop svahových stupňů, dle tab. kub.: 1352=1 352,0000 [A]
odpočet výkopu použitého do krajnic, z pol. 12673: -1191,5=-1 191,5000 [B]

Celkem: A+B=160,5000 [C]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku

12932

ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M³/M

M

400,000

včetně odvozu a uložení na skládku

stáv. příkop: 400=400,0000 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení

13173

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I

M3

253,500

s ponecháním na místě pro zásyp

potřeba zásypu, dle pol. 17411: 253,5=253,5000 [A]

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti

131738

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM

M3

169,000

včetně uložení na skládku

výkop pro propustky DN400:
 $(3+1,8)/2 \cdot 0,8 \cdot (8,7 \cdot 2 + 8,6 + 8,9 \cdot 2 + 8,5 + 8,8 + 9,3) + (1,7 + 2,3)/2 \cdot (1,0 + 1,8)/2 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot 8 = 157,568$ [A]
 $3,3 \cdot 0,3 \cdot 2 \cdot 8 + 1,5 \cdot 0,3 \cdot 0,6 \cdot 2 \cdot 8 = 20,1600$ [B]
 výkop pro propustky DN600:
 $(5,0 + 1,8)/2 \cdot 1,3 \cdot (11,5 + 11,9 + 11,2 + 11,8) + (1,7 + 2,3)/2 \cdot (1,2 + 1,8)/2 \cdot 0,5 \cdot 2 \cdot 4 = 217,0880$ [C]
 $(17 + 17,5 + 17,5 + 15,5) \cdot 0,3 + (10 + 9,6 + 9,2 + 12,5) \cdot 0,3 \cdot 0,6 = 27,6840$ [D]
 Celkový výkop propustků: $A+B+C+D=422,5000$ [E]
 odpočet potřeby zásypu z pol. 13173: $-253,5 = -253,5000$ [F]

položka zahrnuje:
 - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené
 - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
 - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod,
 - přípitek za lepičství
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
 - vytažování a nošení výkopku
 - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
 - znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napádek
 - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopě

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS

M3

370,800

m3 materiálu z pol. 11332: $370,8 = 370,8000$ [A]

položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
 - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3

935,200

potřeba náspy dle tab.kub.: $1306 = 1\ 306,0000$ [A]
 odpočet m3 dle pol. 171101: $-370,8 = -370,8000$ [B]

Celkem: $A+B=935,2000$ [C]

položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce (náspového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

M3

1 271,000

m3 materiálu z pol. 12373 + 12673: $79,5 + 1191,5 = 1\ 271,0000$ [A]

položka zahrnuje:
 - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
 - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění i různé míry hutnění
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

M3

253,500

zásypaní propustků, odhad 60% z celkového výkopu propustků, z pol. 13173B:

	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nulových částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	17 925,000		
	dle tab. kub.: 17925=17 925,0000 [A]				
18222	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	11 770,000		
	ohumusování, dle tab. kub.: 11770=11 770,0000 [A]				
18242	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	11 770,000		
	m2 dle pol. 18222: 11770=11 770,0000 [A]				
18481	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	652,000		
	odhad 4m2/strom, vlevo + vpravo: (72+91)*4,0=652,0000 [A]				
184B13	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, včetně hloubení jamek s event. výměnou půdy, hnojením, závlivkou, kůly, chrániček ke náhradní výsadbě list. stromů: 70=70,0000 [A]	KUS	70,000		
	položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlivku, kůly, chráničky				
451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C20/25n - XF3	M3	12,030		
	podklad dlažby u (8) propustků DN400, m2 x m x ks: 3,3*0,1*2*8=5,2800 [A]				
	podklad dlažby u (4) propustků DN600, m2 x m: (17+17,5+17,5+15,5)*0,1=6,7500 [B]				
	Celkem: A+B=12,0300 [C]				
	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
	- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
	- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
	- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
	- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků,				
	- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
	- vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel,				
	- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,				
	- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
451314.01	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C25/30 - XF3	M3	34,980		
	beton. lože a základy (8) propustků DN400: (8,7*2+8,6+8,9*2+8,5+8,8+9,3)*0,75*0,2*1,5*0,75*0,5*2*8=19,5600 [A]				
	beton. lože a základy (4) propustků DN600: (11,5+11,9+11,2+12,5)*1,0*0,2*1,5*1,0*0,5*2*4=15,4200 [B]				
	Celkem: A+B=34,9800 [C]				
	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
	- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
	- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
	- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
	- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků,				
	- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
	- vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel,				
	- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,				
	- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC vč. vyspárování M25 - XF3	M3	24,060		
	dlažba u (8) propustků DN400, m2 x m x ks: 3,3*0,2*2*8=10,5600 [A]				
	dlažba u (4) propustků DN600, m2 x m: (17+17,5+17,5+15,5)*0,2=13,5000 [B]				
	Celkem: A+B=24,0600 [C]				
	položka zahrnuje:				
	- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)				
	- zřízení spojovací vrstvy				
	- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky				
	- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru				
	- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním				
	- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
	- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	50,000		

rozměr dlaždic 600 x 400 x 100
v km 0,235 - 0,285: 50=50,0000 [A]
položka zahrnuje:
- povrchovou úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- výplň otvorů dle tvaru nebo omítky s ošetřím, případně kamenivem
- výplň spar předepsaným materiálem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 11,754

beton C25/30 - XF3
prahy dlažby u (B) propustků DN400: (1,5*0,3*0,6)*2*8=4,3200 [A]
prahy dlažby u (4) propustků DN600: (10*0,6*0,2+12,5)*0,3*0,6=7,4340 [B]
Celkem: A+B=11,7540 [C]
položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotveních čel, kapes, náleků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a

Komentáře:

9 356 804,48

56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 1 740,000

MZK
nová k-ce vozovky v km -0,007 až 0,230, dle tab. kub.: 1740=1 740,0000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje posilky, nálety

56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI M3 477,575

SD fr. 0/32
nová k-ce vozovky v km -0,007 až 0,230, dle tab. kub.: 2005*0,2=401,0000 [A]
k-ce sjezdů: (279+231,5)*0,15=76,5750 [B]
Celkem: A+B=477,5750 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje posilky, nálety

56330.01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI M3 1 058,880

doplnění SD fr. 0/45
úprava celého úseku (mimo km -0,007 až 0,230), poměr 60:40, dle tab. kub.:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje posilky, nálety

56330.02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI M3 132,000

doplnění SD fr. 0/45
POZOR: 20% z délky trasy (délka 500 m) sanace krajů vozovky (šířka 1 m). Položka sanace krajů vozovky, poměr 60:40, dle tab. kub.: 220*0,6=132,0000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje posilky, nálety

56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 705,920

doplnění R - materiálu
úprava celého úseku (mimo km -0,007 až 0,230), poměr 60:40, dle tab. kub.:
- dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

56360.01 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 88,000

doplnění R - materiálu
POZOR: 20% z délky trasy (délka 500 m) sanace krajů vozovky (šířka 1 m). Položka sanace krajů vozovky, poměr 60:40, dle tab. kub.: 220*0,4=88,0000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje posilky, nálety

567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUJENÁ CEM A ASF EMULZI M3 2 827,440

RS 0/45 CA
úprava celého úseku vozovky (mimo km -0,007 až 0,230), m2 x tl. 180 mm, dle tab. kub.:
- dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úprava napojení, ukončení

56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM M2 3 570,000

zpevnění dle tab. kub.: 3570=3 570,0000 [A]

	- dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M3	20,250				
57140	VSYPNÝ MAKADAM						
	PMH s posypem drceným kamenivem frakce 2/4 v množství 3,0 kg/m ² k-ce sjezdů: 202,5*0,1=20,2500 [A]						
	- dodání drceného kameniva předepsané kvality a zrnitosti, dodání vtačované směsi předepsané kvality – dle ČSN 73 6128 - očištění podkladu - rozprostření a zhutnění základní vrstvy, rozprostření a zhutnění vtačované směsi – dle ČSN 73 6128						
572123	INFILTRAČNÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	17 406,000				
	PI CSO BP 5, 0,80 kg/m ² nová k-ce vozovky v km -0,007 až 0,230, dle tab. kub.: 1740=1 740,0000 [A] úprava celého úseku (mimo km -0,007 až 0,230), dle tab. kub.: 15666=15 666,0000 [B]						
	- dodání všech předepsaných materiálů pro poštříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
572214	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	17 230,000				
	PSE C 60 BP 5, 0,30 kg/m ² nová k-ce voz. v km -0,007 až 0,230, dle tab. kub.: 1640=1 640,0000 [A] úprava celého úseku voz. (mimo km -0,007 až 0,230), dle tab. kub.: 15225=15 225,0000 [B] na odřez. ploše na ZÚ a KÚ, dle tab. kub.: 365=365,0000 [C]						
	- dodání všech předepsaných materiálů pro poštříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
572733	DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	199,000				
	N DV 20 mm uzavírací asfalt. nátěr 0,8 - 1,1 kg/m ² + 0,6 - 0,9 kg/m ² s posypem drceným kamenivem frakce 8/11 - 4/8 v množství kameniva 6 - 13 kg/m ² a k-ce sjezdů, NDV: 199=199,0000 [A]						
	- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	16 720,000				
	ACO 11+ 50/70 nová k-ce voz. v km -0,007 až 0,230, dle tab. kub.: 1800=1 800,0000 [A] úprava celého úseku (mimo km -0,007 až 0,230), dle tab. kub.: 14875=14 875,0000 [B] na odřez. ploše ZÚ a KÚ, dle tab. kub.: 245=245,0000 [C]						
	- Celkem: A+B+C=16 720,0000 [D] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích						
574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	110,000				
	ACP 16+ 50/70, vyrovnávky v průměrné tl. 50 mm vyrovnávky dle tab. kub.: 110=110,0000 [A]						
	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích						
574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	15 225,000				
	ACP 16+ 50/70 úprava celého úseku (mimo km -0,007 až 0,230), dle tab. kub.: 15225=15 225,0000 [A]						
	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích						
574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 640,000				
	ACP 16+ 50/70 nová k-ce vozovky v km -0,007 až 0,230, dle tab. kub.: 1640=1 640,0000 [A]						
	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích						
899524	POTRUBÍ OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	25,520				79 494,80
	beton C25/30 - XF3 délky propustků pro obetonování vzhledem k sešikmení trub obetonování propustků DN400, m2 x m: 0,18*(8,2*2+8,1+8,4*2+8+8,3+8,8)=11,9520 [A] obetonování propustků DN600, m2 x m: 0,32*(10,5+10,9+10,2+10,8)=13,5680 [B]						

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.

Další konstrukce a práce

1 666 160,25

91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	310,000		
	směr, sloupky dle tab.: 310=310,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
91228.01	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	18,000		
	červené červené směr, sloupky dle tab.: 18=18,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	2,000		
	položka zahrnuje: - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu				
914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000		
	přesun stáv. svislých DZ: 6=6,0000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
	demontáž stáv. DZ pro přesun: 6=6,0000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na				
914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000		
	přesun sloupků stáv. DZ: 6=6,0000 [A] položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupků, stájek a upevňovacího zařízení				
914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
	demontáž sloupků stáv. DZ: 6=6,0000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na				
915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLADKA	M2	1 506,275		
	V4/0,25: 4770*0,25=1 192,5000 [A] V2b 1,5/1,5/0,25: 64,2*0,25=8,0250 [B] V2b 3/1,5/0,125: 621/3*0,125=51,7500 [C] V1a/0,125: 2032*0,125=254,0000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 506,2750 [E] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
918346	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	70,400		
	železobeton, trouby včetně sešikmených koncových trub přímo od výrobce včetně podkladního betonu C12/15 - X0 tl. 100 mm propustky DN400, č. 1 až č. 8: 8,7*2+8,6+8,9*2+8,5+8,8+9,3=70,4000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)				
918358	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	47,100		
	železobeton, trouby včetně sešikmených koncových trub přímo od výrobce včetně podkladního betonu C12/15 - X0 tl. 100 mm propustky DN800, č. 1 až č. 4: 11,5+11,9+11,2+12,5=47,1000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)				
919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	2 300,000		
	řezání dle tab.: 2300=2 300,0000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby				
919111.01	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	500,000		
	POZOR: 20% z délky trasy (délka 500 m) sanace krajů vozovky (šířka 1 m). Položka řezání dle tab.: 500=500,0000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby				
931325	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 600MM2	M	2 600,000		
	zálivka dle tab.: 2600=2 600,0000 [A]				

935212	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M	335,000				
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM včetně vyspárování MC a a dilatačních spar po 12 m těsnářých závlkou v km 1,2 - 1,405: 335=335,000 [A]						
96615	položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování	M3	9,400				
	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 20KM včetně uložení na skládku stáv. čela propustků DN300: 2,0+0,4*3=3,2000 [A] DN400: 1,7+2,2*0,7=4,6000 [B] DN500: 1,6=1,6000 [C] Celkem: A+B+C=9,4000 [D]						
966345	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou	M	23,900				
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM						
966346	stáv. propustky DN300: 9+3,1+8,5+3,3=23,9000 [A]	M	41,200				
	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové						
966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	9,000				
	stáv. propustek DN400: 9+9+6+5,5+3,5+8,2=41,2000 [A]						
966357	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové	M	9,000				
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM						
	stáv. propustek DN500: 9=9,0000 [A]						
	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové						

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

TÚ_2016_012 II/198 Modernizace silnice Kojšovce - Toužim

901 DIO

901 DIO

901

40 550,00

položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
9	3	4	5	6	9	10	10
		Ostatní konstrukce a práce					40 550,00
914134		DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	27,000			
		A15: 4=4,0000 [A] B1: 2=2,0000 [B] E3a: 1=1,0000 [C] E13: 2=2,0000 [D] IP10a: 2=2,0000 [E] IP10b: 2=2,0000 [F] IS11b: 9=9,0000 [G] IS11c: 5=5,0000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=27,0000 [I] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
914434		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	9,000			
		IP22 - č. 1, 2, 5: 1+1+6=8,0000 [A] IS11a - č. 6: 1=1,0000 [B] Celkem: A+B=9,0000 [C] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
914634		DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FOLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	3,000			
		IS11a - č. 3, 4, 7: 1+1+1=3,0000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
914954		SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD, MONT, DEMON	KUS	48,000			
		pro normál DZ: 24=24,0000 [A] pro velké DZ (á 2sl/1ks): 24=24,0000 [B] Celkem: A+B=48,0000 [C] položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)					
916134		DOPRAVNÍ SVĚTLO VYŠTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ,	KUS	2,000			
		souprava 5 světél na Z2: 2=2,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
916314		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	4,000			
		zábрана dl. 3m včetně napájení z baterie včetně záložní baterie položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
916724		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - DOD, MONT, DEMON	KUS	48,000			
		pro sloupky DZ: 48=48,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

číslo smlouvy objednatele:/ODO/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č...../OR/2017

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Petr Štovíček

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Oprávněn jednat ve věcech technických:

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník:

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2.

ROBSTAV stavby k.s.

se sídlem Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

kontaktní adresa: 28. Října 68b, 301 00

zastoupená Ing. Radkem Kozákem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Radek Kozák

Stavbyvedoucí: Ing. Radek Kozák

tel.: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vymezení některých pojmů

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

- „Objednatel“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- „Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- „Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- „Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
- „Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- „ZDPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- „DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu ZDPH.
- „Faktura“ znamená daňový doklad ve smyslu ustanovení § 26 a násl. ZDPH.
- „OSŘ“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- „ExeŘ“ znamená zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů.
- „InsZ“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- „IROP“ znamená Integrovaný regionální operační program
- „TKP“ znamená Technicko-kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací vydané Ministerstvem dopravy ČR
- „TP“ znamená Technické podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR
- „TDI“ znamená Technický dozor investora
- „BOZP“ znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci

I.

- 1.1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, jejímž účelem a předmětem činnosti je zejména výkon zřizovací listinou vymezených vlastnických práv zřizovatele k pozemním komunikacím, včetně jejich součástí a příslušenství, zejména pak silnic II. a III. třídy ve vlastnictví zřizovatele, včetně majetku získaného vlastní činností a dále správa a údržba pozemních komunikací, jejich součástí a příslušenství a ostatních dopravních ploch, v rámci své územní působnosti.
- 1.2. Zhotovitel je podnikatelem v oboru stavebnictví a dle výpisu z obchodního rejstříku s předmětem podnikání „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, přičemž disponuje řádným vybavením, zkušenostmi a schopnostmi, aby řádně a včas provedl Dílo dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je zejména závazek zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péčí provést pro objednatel ve sjednaném rozsahu a kvalitě stavební dílo specifikované touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „Dílo“) a závazek objednatel provedené dílo od zhotovitele při splnění všech podmínek převzít a zaplatit za něj smluvnou cenu díla dle podmínek této smlouvy.

III. Specifikace díla

- 3.1. Předmět smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla „II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim“ dle podmínek této smlouvy o dílo /dále jen předmětný projekt/:

účný popis a účel veřejné zakázky:

jedná se o modernizaci silnice II/198 v extravilánu, úsek Kojšovice – Toužim, ve staničení cca 10,0 – 24,17 km. Celková délka předmětného úseku modernizace silnice II/198 je cca 2,417 km.

Modernizace silnice probíhá ve stávající trase rozšíření v obloucích a úpravu silnice na kategorii S7,5 a s tím související úpravy, jako rozšíření nezpevněných krajnic, úprava sjezdů a propustků.

v rámci předmětu plnění bude zajištěno zejména:

Předmětem plnění je zejména jednostranné rozšíření vozovky na normovou kategorii S7,5. Základní příčný sklon je 2% a maximální příčný sklon v oblouku je 6%. Podélný sklon respektuje stávající trasu, jen na začátku úseku je nivelita zvýšená o 0,5m. Šířka vozovky je 6,5m, v obloucích je vozovka rozšířena dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102. Šířka nezpevněné krajnice je 0,75m. V místě rozšíření vozovky na normový stav se odstraní materiál do hloubky 500mm a budou provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky. Celý úsek silnice bude odfrézován v tl. 60mm, povrch bude dále doplněn novým materiálem ŠD 0/45 a R-materiálem v poměru 60%:40% a následně bude provedena recyklace za studena na místě v tl. 180mm dle TP 208 – výsledná recyklovaná směs bude RS 0/45 CA. V celé šířce zpevnění bude dále položena nová podkladní asfaltová vrstva ACP 16+ (tl. 70mm) a nová obrusná vrstva ACO 11+ (tl. 40mm) se spojovacím a infiltračním postřikem. V trase je deset sjezdů. Sjezdy jsou navrženy v šířce 5,5m. Dojde k demolici čtyř propustků, které vedou pod vozovkou a 7 propustků, které jsou pod sjezdy. Vybudují se nové propustky ze železobetonových trub a budou odlážděny dlažbou z lomového kamene. Odvodnění silničního tělesa je svedeno do příkopu. Bude obnoveno a doplněno svislé a vodorovné dopravní značení.

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

- SO 101 - Modernizace silnice II/198
- SO 901 - DIO

- 3.2. Dílo bude realizováno z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „předmětný projekt“).
- 3.3. Dokumenty konkretizující předmět Díla v době uzavírání této smlouvy (specifikace Díla) a které jsou pro zhotovitele závazné:
- a) Podmínky IROP – Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy
 - b) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh)
 - c) Nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace)
 - d) Stavební povolení

Dokumenty dle odst. 3.3 bodu a) – d) této smlouvy zároveň tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou seřazeny dle priorit sestupně.

- 3.4. Součástí předmětu Díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k provedení Díla, a to zejména:
- a. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací, jak v tištěné podobě (rozměr fotografií 9 x 13 cm), tak v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD),
 - b. vypracování realizační dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., která bude následně sloužit i jako dokumentace skutečného provedení stavby.
 - c. vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními od jednotlivých správců těchto sítí,
 - d. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek,

- e. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím, který bude uveden v úvodní ustanovení smlouvy o dílo, a který má k výkonu k této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu, a který je povinen zúčastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby, které budou organizovány dle potřeby, min. však 1x týdně,
- f. zpracování harmonogramu prováděných prací, který bude zpracován na jednotlivé práce po týdnech a bude obsahovat detailní návrh postupu prací včetně uvedení návrhu opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí souvisejících s realizací zakázky. Dále zadavatel požaduje předložit před předáním staveniště dokumentaci k BOZP dle z. 309/2006 Sb. souvisejících předpisů (vyhodnocení rizik, plán BOZP...),
- g. provádění kontrolní činnosti prací a dodávek na základě příslušných Technicko-kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy ČR (dále jen TKP) a dle Technických podmínek (dále jen TP) a dle plánu kontrolní činnosti, které zhotovitel předloží odpovědnému pracovníkovi objednatele nejpozději v termínu do předání staveniště, označené Staveniště po celou dobu realizace 2 ks informační tabule (dodávka zhotovitele) o velikosti cca 2,1 x 2,2 m s uvedením prvků základní publicity IROP v souladu s Obecnými pravidly a základních údajů o stavbě, dále o investorovi, dodavateli a TDI,
- h. po ukončení Díla osazení 2 ks stálé pamětní desky z odolného a trvalého materiálu (plast) minimální velikosti 0,4 x 0,5 m, na níž bude uveden název projektu a hlavní cíl projektu.
- i. zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezením spojenými s realizací akce a osazení dočasného dopravního značení v průběhu stavebních prací v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně zajištění zřízení a údržby přístupových komunikací a zajištění opravy vozovek stávajících komunikací, které budou využívány pro realizaci stavby a dojde-li výstavbou k jejich poškození (dle platného zákona o pozemních komunikacích),
- j. odvoz ostatního materiálu – suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku,
- k. zajištění všech zařízení staveniště potřebných pro řádné provedení Díla včetně jeho likvidace, zabezpečení a uspořádání staveniště tak, aby byly v souladu s potřebami zhotovitele, předání dokumentací a s požadavky objednatele a aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů; v rámci zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu,
- l. zajištění uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a upravit staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- m. sjednání pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla, které bude uzavřeno objednatelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby (včetně podzhotovitelů apod.),
- n. poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případně překopy komunikací, zařízení staveniště, vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezidoprovážení materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje dodavatel Díla na své náklady, které jsou zahrnuty do její nabídky. Vlastní realizaci stavby bude dodavatel Díla řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby,
- o. zpracování a předání objednateli 2 paré projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby nejpozději při převjímacím řízení vč. zaměření skutečného provedení stavby; dále zhotovitel při převjímacím řízení předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy, dále zhotovitel při převjímacím řízení předá objednateli, protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích, dále veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla
- p. zajištění vypracování geometrického plánu Díla autorizovaným geodetem,
- q. provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla dle této smlouvy,

- r. zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- s. součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž bude spojená i samotná účast při závěrečné prohlídce stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.

- 3.5. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět, nebo které přímo či nepřímo vyplývají z dokumentů uvedených v odst. 3.3 tohoto článku. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla. Zhotovitel na sebe v souladu s § 1765 Občanského zákoníku výslovně přebírá nebezpečí změny okolností.

IV. Doba plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících lhůtách:

Vymezení lhůt:

Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	1.3.2018
Lhůta pro pokácení dřevin:	1.3.2018 – 31.3.2018
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	1.4.2018
Maximální délka realizace stavby (díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (díla):	100 dní od předání a převzetí staveniště

- 4.2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele, zejména za podmínky čl. VIII., odst. 8.4. této smlouvy a dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek dle čl. VIII této smlouvy.
- 4.3. Obě strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení Díla (bez DPH) nebudou mít vliv na termín dokončení Díla a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.
- 4.4. Před dobou sjednanou pro dokončení Díla dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele Dílo či kteroukoli část převzít.
- 4.5. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.

V. Cena a platební podmínky

- 5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	16.779.052,51,-Kč
21 % DPH	3.523.601,02,-Kč
Cena vč. DPH	20.302.653,54,-Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

- 5.2. Objednatel nebude před zahájením prací poskytovat zálohy. Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Objednatel v prodlení s úhradou úplné faktury (odst. 5.8. tohoto článku), uplatní zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platební styk bude prováděn bezhotovostním způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele a bude se uskutečňovat na základě zhotovitelem vystavovaných dílčích měsíčních faktur, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Změní-li se v době realizace daňové předpisy o DPH, je zhotovitel oprávněn v průběhu provádění Díla účtovat objednateli dílčí fakturaci dle nových daňových předpisů. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu na základě dílčího zjišťovacího protokolu, kde bude uveden objednatelský odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (u jednotlivých položek uvedení celkových cen stanovených v nabídce a míry vyčerpanosti u každé položky). Tato dílčí faktura bude vystavena na základě ceny včetně DPH za odsouhlasený objem prací a dodávek. V případě zjištěných vad a nedodání objednatel oprávněn zadržet až 10 % z ceny za provedení Díla formou zádržného. Povinnost zaplacení zadržanou část z ceny za provedení díla vznikne objednateli po jejich úplném odstranění vad z protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran. Zádržné bude objednatelům úhrada bezodkladně na základě tohoto výše uvedeného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu nebo protokolu o předání a převzetí díla, a to nejpozději do 15 dnů. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou.
- 5.3. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související s zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, a to zejména veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s přípravou a plněním závazků zhotovitele, veškeré práce, materiály, energie, doprava, dodávky a suroviny nutné k řádnému provedení díla, (např. rizika, zisk a finanční vlivy (inflace), pojištění, provedení potřebných zkoušek a revizí řízení provozu, provizorní osvětlení staveniště, zabezpečení průchodu pěších přes staveniště, údržbu a vyklizení staveniště, poplatky za skládky, likvidace odpadů, čištění komunikací a kanalizace, poplatky za užívání veřejných ploch, dopravní značení spojené s prováděním stavby, náklady na zařízení staveniště, oplocení staveniště apod.) včetně těch, které případně nejsou ve smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou nutné k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení Díla nezbytné. Zhotovitel nemůže účtovat za provádění prací na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen, vyjma ustanovení čl. V. bod 5.10. smlouvy. Toto riziko nese zhotovitel. Cenovou nabídku (viz příloha) vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo v této příloze uvedl cenu nižší, vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu, kterou uvedl v příloze. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti přílohy a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.
- 5.4. Cena za provedení Díla může být za podmínek uvedených v této smlouvě (odst. 5.10 tohoto článku) měněna pouze na základě souhlasu obou smluvních stran porovnáním více a méně prací, formou dodatku k této smlouvě, který musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlasen objednatel (včetně ocenění). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení Díla.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění Díla. V tomto případě bude cena za provedení Díla úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):
 - a) před řádným předáním Díla zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši rozdílu mezi Cenou za provedení díla (viz. čl. V. odst. 5.1. této smlouvy) a částkou objednatel uhrazené části ceny za provedení Díla do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele, nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele),
 - b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz. čl. VIII. této smlouvy), avšak před uplynutím záruční doby dle čl. IX. této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli slevu z Ceny za provedení Díla ve výši 5 % (slovy: pět procent), tj. Cena za provedení Díla se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 5 % (slovy: pět procent).

- 5.7. Cena za provedení Díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti Ceny za provedení Díla či její splátky budou peněžní prostředky odpovídající Ceně za provedení Díla či její splátce odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.8. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude každý daňový doklad označovat názvem projektu a registračním číslem projektu. Nedílnou součástí daňového dokladu bude objednatel odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je daňový doklad neúplný. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, přičemž splatnost takto vadného daňového dokladu se pro tento případ pozastavuje. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval výše uvedené podmínky této smlouvy. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatel zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatel místně příslušnému správci daně.
- 5.9. Úhrada Ceny za provedení Díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad Díla.
- 5.10. Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení Díla:
- a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla,
 - b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (neodpovídající geologické údaje, apod.),
 - e) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
 - f) pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
 - g) pokud dojde k významné změně termínu realizace Díla ze strany objednatele delší než 8 měsíců.

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V opačném případě, pokud tyto práce nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy ASPE (systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla) pro rok 2017.

Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení Díla, pokud nejsou v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mohou smluvní strany realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, včetně místa pro provádění Díla a včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, v předpokládaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. a dle XIII. této smlouvy. Součástí předání staveniště objednatelem není předání připojovacích bodů k napájení na energetická zařízení či jiné inženýrské sítě a předání výškových a polohopisných geodetických bodů. Tyto činnosti zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho celkové ceny. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5-ti pracovních dnů od vyzvání objednatelem.
- 7.2. Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Součástí smluvní strany dohody, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění Díla (např. podzhotovitelky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se dále zavazuje písemně oznamovat objednateli veškeré podzhotovitele, které navrhuje k realizaci předmětu díla dle této smlouvy a kteří nebyli zhotovitelem uvedeni v nabídce. Tito podzhotovitelé musí být schváleni odpovědnou osobou objednatele před jejich vstupem na staveniště a zahájením jejich prací. V případě změny podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, včetně změny osoby s osvědčením odborné způsobilosti, předá zhotovitel objednateli písemnou žádost o schválení této změny. Součástí této žádosti musí být i veškeré doklady a dokumenty prokazující splnění kvalifikace novým podzhotovitelem minimálně v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázána dle podmínek zadávacího řízení. Rozhodnutí o schválení těchto podzhotovitelů je plně v pravomoci objednatele, avšak nesmí tento souhlas být z vážného důvodu odepřít.
- 7.3. Objednatel je povinen zajistit činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rámci provádění předmětu díla v případě, že taková povinnost vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. a v rámci pozdějších předpisů ze zákona č. 309/2006 Sb., příp. dalších platných právních předpisů. Náležitosti, jako je smluvní vztah a finanční krytí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou v režii objednatele.
- 7.4. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla vytýčit veškeré inženýrské sítě a v jejich blízkosti pracovat pouze v souladu s vyjádřením správců jednotlivých inženýrských sítí, přičemž odpovídá za jejich neporušení.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, platné České státní normy (dále jen ČSN), příslušné technické podmínky a TKP, které jsou pro obě strany závazné v plném rozsahu jako zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak a dále rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále pak zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, po dobu provádění stavebních prací apod. Projednání dopravního řešení omezení provozu na silnici č. II/198 je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací s Dopravním inspektorátem Policie ČR v Karlových Varech a s příslušným silničním správním orgánem.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Dále se zhotovitel zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci objednatele min. 3 pracovní dny předem.
- 7.7. Zhotovitel je v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi výhradně odpovědný za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,

- vytvoření vhodných podmínek pro provádění kontrolních prohlídek stavby a umožnění výkonu technického, příp. autorského, dozoru stavby a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- zajištění vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- zajištění veškerého osvětlení (včetně zajištění provizorních přeložek a náhradního provozu veřejného osvětlení) a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem (nebo podzhotovitelem) na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla,
- za škodu způsobenou všemi účastníky výstavby na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednatelem nebo třetí osobě na majetku, a je povinen hradit takto vzniklou škodu. Zejména se tato odpovědnost zhotovitele za škodu vztahuje na případy jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí),
- za osazení a funkčnost dopravního značení,
- přítomnost kopie ověřené dokumentace stavby na staveništi

7.8. Zhotovitel je povinen před započatím provádění Díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen takovou pojistnou smlouvu, včetně podílu spoluúčasti zhotovitele v minimální výši 1,- Kč, předložit objednateli před podpisem této smlouvy o dílo a následně do pěti pracovních dnů od písemného vyžádání objednatelem. Platnost tohoto pojištění musí být nejméně do doby řádného a bezvadného ukončení a předání Díla včetně období, po které budou odstraňovány vady a nedodělký z přejímacího řízení.

7.9. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení Díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který je uveden v úvodních ustanoveních této smlouvy o dílo a který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby. Tyto kontrolní dny bude organizovat dle potřeby, min. však 1x týdně, technický dozor, který z nich pořídí písemný záznam.

Zhotovitel je dále povinen poskytnout potřebnou součinnost pro řádnou kolaudaci stavby, s čímž je spojená i samotná účast při kolaudaci stavby, pokud ji bude stavební úřad vyžadovat.

7.10. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, vytyčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.

7.11. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby jeho provádění nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí.

7.12. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst. 2, zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena, ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášení o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

7.13. Smluvní strany se dohodly na uzavření kupní smlouvy. Předmětem kupní smlouvy bude odprodej vyfrézované živičné směsi v rámci plnění Díla. Objednatel vyfrézovanou živičnou směs o celkovém předpokládaném objemu 1496,19 t odprodá zhotoviteli za jednotkovou kupní cenu 75,- Kč/t bez DPH. Kupní smlouva bude uzavřena současně s touto smlouvou.

7.14. Smluvní strany se dohodly na uzavření kupní smlouvy na dřevní hmotu. Předmětem kupní smlouvy na dřevní hmotu bude odprodej dřevní hmoty v rámci plnění Díla. Konkrétní množství dřevní hmoty v m3 bude stanoveno na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu na základě odborné kvalifikované kalkulace zpracované kupujícím do sedmi kalendářních dnů po vytěžení dřevní hmoty dle vzorce: Výpočet: PM (prostorový metr) = PLM (plnometr – m3) x 2,2 (stanovený koeficient PM).

Objednatel dřevní hmotu odprodá zhotoviteli za jednotkovou kupní cenu 1 PM = 600,- Kč/t bez DPH.
Kupní smlouva bude uzavřena současně s touto smlouvou

- 7.15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 7.16. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušných orgánů finanční správy a dalších orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.17. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a podkladů ke stavbě. Zhotovitel je však povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla zkontrolovat předanou technickou část dokumentace a podkladů ke stavbě a bez zbytečného odkladu vhodně upozornit objednatel na zjištěné zjevné vady a nedostatky a předat soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla případně, že se v předané dokumentaci a podkladech budou vyskytovat vady, je zhotovitel povinen na ně vhodným způsobem upozornit.

VIII. Předání a převzetí díla (stavby)

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat Dílo objednateli nejpozději v termínech dle čl. IV. této smlouvy. O předání a převzetí díla bude objednatelům pořízen zápis podepsaný oběma stranami. Zápis bude obsahovat i výslovné prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků včetně závazných přiměřených lhůt pro jejich odstranění s přihlédnutím na jejich charakter, nejdéle však do 30 dnů.
- 8.2. Na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla objednatel svolá nejpozději na poslední den předání a převzetí Díla přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve objednatel zhotovitele a technický dozor. Písemné oznámení zhotovitele musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů před termínem přejímacího řízení.
- 8.3. Při předání Díla předá zhotovitel objednateli 2 paré dokumentace dle skutečného provedení stavby a případné zkoušky a hodnocení vývrtů dle TKP. Zhotovitel předloží při předání dokončeného Díla prohlášení o shodě, zkušební protokoly (o měření rovinatosti povrchu silnice, stanovení vlastností asfaltové směsi, o kontrole míry hutnění, protokoly o jakosti použitých betonových směsí a betonů, ...) případně další doklady (certifikáty, záruční listy, mostní list, hlavní mostní prohlídka, ...) na rozhodující použité stavební materiály, příslušné revize a doklady o likvidaci odpadů, geodetické zaměření skutečného provedení Díla, vše také v elektronické podobě.
- 8.4. Za řádně a včas provedené a dokončené Dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené ve sjednaném rozsahu a parametrech a termínu, které je současně bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání stavby.
- 8.5. Objednatel může (není povinen) převzít dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených obecně závaznými předpisy nebo touto smlouvou.
- 8.6. Pokud je dle předchozího odstavce převzato dílo včetně vad, je zhotovitel povinen ve stanovených přiměřených lhůtách vady odstranit. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad Díla nejpozději do tří dnů ode dne předání díla a převzetí díla, je objednatel oprávněn postupovat dle čl. X., případně XI., této smlouvy.

IX. Záruční doba, odpovědnost za vady

- 9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a funkčnost Díla běžící ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatel, a to v délce **60 měsíců na stavební práce, 60 měsíců na kryt vozovky, 36 měsíců na vodorovné dopravní značení plastem** ode dne řádného protokolárního převzetí Díla objednatel od zhotovitele. Podpisem dílčích předávacích protokolů dle čl. V., odst. 5.2. této smlouvy neběží lhůty uvedené v tomto odst. 9.1. Tyto lhůty počínají běžet ode dne protokolárního převzetí Díla dle článku VIII. této smlouvy.

Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady Díla u zhotovitele, a to ústně, nebo písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, určen nárok objednatele z vady Díla, případně požadavek na odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu a na své náklady, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění Díla. V případě neshod zhotovitele a objednatele o charakteru závady se smluvní strany zavazují pokusit se o smírné řešení.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků Díla v termínech dle čl. IX. odst. 9.3. této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků Díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení Díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.
- 9.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části Díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 9.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

X. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 10.1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ porušení ustanovení čl. IV. odst. 4. 1. této smlouvy, ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení s plněním sjednané povinnosti či závazku.
- 10.2. Smluvní pokuta dle předchozího odstavce 10.1 tohoto článku se nepoužije pro případ prodlení spočívajícím v nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu. Smluvní strany se dohodly, že pro tento případ prodlení s vyklizením staveniště ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: 5 setin procenta) z Ceny za provedení Díla, bez DPH, a to za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení č. VIII. odst. 8.6. či čl. IX, odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 10.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení č. IX. odst. 9.3. této smlouvy ze strany zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou reklamovanou podstatnou vadu (vada, která brání řádnému užívání díla, nebo vada z níž hrozí nebezpečí velkého rozsahu) v období záruční lhůty, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů a provádění zkoušek předepsaných projektovou dokumentací, TP a TKP, dokládání předepsaných atestů, např. měření rovinatosti povrchu silnice, provedení vývrtů asfaltové vrstvy, atd., zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, oznamovací povinnost o podzhotovitelích, oznamovací povinnost o změně kvalifikace, dodržování bezpečnosti práce, zajištění dopravního značení a zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatel ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění, atd.) s výjimkou závazků uvedených v odst. 10.1. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a to za každé porušení smlouvy zvlášť. Pokud objednatel uplatní smluvní pokutu, souhlasí zhotovitel se vzájemným vyrovnáním závazků a pohledávek (zápočtem).

- 10.6. Smluvní pokuta je splatná do jedenadvaceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné Smluvní pokuty sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě nevylučují ani neomezují nárok na uplatnění náhrady škody v plné výši.
- 10.7. Smluvní strany si pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle smlouvy sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z neuhrazené části peněžitého závazku denně.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně ruší.
- 11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující skutečnosti:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním předmětu Díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění Díla dle čl. IV. této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provádění Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle čl. IV. odst. 4.4 této smlouvy;
 - c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VII. odst. 7.8. této smlouvy;
 - d) jestliže zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů, či dojde k vydání rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb. – „insolvenční zákon“, ve znění pozdějších předpisů;
 - e) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - f) jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
 - g) jestliže je objednatel v prodlení s úhradou faktur za Dílo dle této smlouvy o více než 90 dní.
- 11.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad Cenu za provedení Díla) vynaložených na dokončení Díla a na úhradu ztrát vzniklých prodlením termínu dokončení Díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XII. Oprávněné osoby

- 12.1. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených ve specifikaci smluvních stran této smlouvy. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 12.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

XIII. Zvláštní ujednání – účinnost smlouvy

- 13.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.2. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatelem zhotoviteli nejdříve po registraci předmětného projektu stavby: „II/198

Modernizace silnice Kojšovice - Toužim" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro programové období 2014 - 2020.

V případě, že k registraci předmětného projektu v rámci IROP pro programové období 2014 - 2020 nedojde a objednatel tak na realizaci předmětného díla neobdrží příslušnou dotaci, tato smlouva se zrušuje.

Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 14.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 14.3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
- 14.4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 14.5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 14.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. Strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050, 2605 odst. 2, § 2609, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, a že tuto smlouvu uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 14.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti pohledávce objednatele vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel rovněž není oprávněn ujednat s jinou osobou, že tato přejímá jeho dluh, který má vůči objednateli, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 14.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 14.10. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

- a) Obecná pravidla pro všechny specifické cíle a výzvy IROP
- b) Specifická pravidla výzvy č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy
- c) Zadávací dokumentace (včetně všech příloh)
- d) Nabídka zhotovitele (včetně položkové kalkulace – rekapitulace ocenění po stavebních objektech)
- e) Stavební povolení

Dne :

Dne : 10.10.14

Na

za objednatele

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje,

příspěvkové organizace

Rekoskov s.r.o při výkonu funkcekomplementáře

za zhotovitel.

Ing. Radek Kozák, zastupující společnost

společnosti ROBSTAV stavby k.s.

RO


sidlo

Kont

Banko

Tel.

ROBSTAV stavby k.s.



SÍDLO: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasílací adresa faktur: 28. října 68A, 301 00 Plzeň

Čestné prohlášení jistota

„II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim“

Jako osoba oprávněná jednat jménem společnosti **ROBSTAV stavby k.s.**,

se sídlem Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

tímto čestně prohlašuji, že jsme dne 10. 10. 2017 zaplatili jistotu ve výši 500 000,- Kč,
formou poukázání uvedené částky na účet

V případě neúspěchu v této veřejné zakázce prosíme jistotu uvolnit v souladu s § 67, odst. 2
zákona na účet:

VS: 27430774

Ing. Radek Kozák, zastupující společnost Rekoskov s.r.o. při výkonu funkce komplementáře
společnosti ROBSTAV stavby k.s.

V Plzni, dne 09.10.2017

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu:
IBAN:
typ:
měna: CZK

číslo výpisu: 192
strana: 2/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 10.10.2017

Průběh zúčtování	Popis transakce	VS	Připsáno
Průběh transakce	Název protičtu	KS	Odepsáno
	Protičet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
10.10.2017	Platba na vrub vašeho účtu JISTOTA - II/198 KOJSOVICE ROBSTAV STAVBY K.S. YU0002C0GQW KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	27430774 0 0	-500 000,00

SOCIETE
GENERALE
GROUP

-45-