


Název stavby : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", operační sály.  
Obsah : ZOV - celková situace stavby, M 1 : 250



Poznámka :- konečné řešení ploch pro zařízení staveniště, umístění jeřábu i dobu provádění prací je nutné přizpůsobit aktuálním potřebám provozovatele nemocnice v době realizace stavby.  
- pozice pro napojení stavby na zdroj el. energie a připojení na zdroj vody bude určena v době realizace stavby po dohodě s provozovatelem nemocnice.

Legenda - ZOV :

- Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", operační sály.
- plocha pro zařízení staveniště.
  - plocha pro zařízení staveniště.
  - plocha pro zařízení staveniště - po dobu provádění jeřábových prací (část B) bude tato plocha zrušena.
  - stanoviště kontejneru.
  - staveništní výtah.
  - stavební buňky.
  - náhradní příjezd vozů RZS (ARO) po dobu provádění jeřábových prací (pavilon B - 2.PP).

Legenda - ZOV :

- stanoviště mobilního teleskopického jeřábu - část A / část B / rezervní stanoviště.
- stanoviště a dosah jeřábového ramene vč. nástavce jsou navrženy při uvažované max. hmotnosti zdvihaného břemene 1.350 kg, navržené pozice vycházejí z použití jeřábu LIEBHERR LTM 1055, při volbě jiného typu jeřábu je nutné znovu posoudit pozice stanovišť.
- stanoviště nákladních automobilů - část A / část B,
- stanoviště pro nakládání a vykládání jeřábem LIEBHERR LTM 1055 : demontované stropních panely, prvky ocelové konstrukce strojovny VZT, stěnové a střešní panely apod.
- po dobu realizace je nutné zachovat únik a odvoz zesnulých z odd. patologie, pavilon B - část B - 2.PP.
- zachování komunikace pro pěší - únik z bočních východů pavilonů A a B, min. š. 1,25 m.
- zachování komunikace pro pěší a zásobování bufetu v pavilonu C v době provádění jeřábových prací, min. š. 2,6 m.
- oplocení staveniště v době provádění jeřábových prací, oplocení v. 2,0 m, nutné max. možné zkrácení doby záboru z důvodu omezení příjmu odd. ARO - příjezd vozů RZS (pavilon B, 1.PP).

Legenda značení inženýrských sítí :

- nadzemní vedení parovodu > stávající stav
- podzemní vedení parovodu > stávající stav
- jednotná kanalizace > stávající stav
- stávající kanalizace - neověřená poloha
- dešťová kanalizace > stávající stav
- rozvody v.o. > stávající stav
- stáv. vzdušné dat. vedení (správce SB Sokolov)
- telekomunikační kabely > stávající stav (správce Telefonica O2)
- telekomunikační kabely > stávající stav (správce Nemos)
- telekomunikační kabely > trasy přeložek (správce Telefonica O2)
- stávající NTL plynovod (správce RWE)
- stávající plynovod - nefunkční vedení
- stávající plynovod (RWE) - neověřená poloha
- stávající podzemní vodovod DN 400 (správce Veolia) - neověřená poloha
- stávající nadzemní vodovod DN 400 (správce Veolia) - zaměřená poloha
- stávající podzemní vodovod (správce Nemos)
- stávající kabelové vedení NN (správce ČEZ Distribuce) - neověřená poloha
- stávající kabelové vedení VN (správce ČEZ Distribuce) - neověřená poloha
- stávající kabelové vedení NN (správce Nemos Sokolov)
- stávající rozvody kyslíku

Legenda - ZOV :

Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", operační sály.

- stanoviště kontejnerů - tříděný odpad - nemocnice
- stanoviště kontejnerů - komunální odpad - nemocnice

Poznámka :

stávající zeleň : v ploše zařízení staveniště budou dle potřeby odstraněny stáv. keře (v min. nutném rozsahu), tyto dřeviny budou v rámci dokončení stavby nahrazeny novou výsadbou, zachovávané dřeviny budou chráněny proti poškození, v celé ploše tohoto staveniště bude také provedeno v rámci dokončovacích prací nové zatravnění vč. srovnání terénu a doplnění ornice. Dojde i k případné opravě a doplnění poškozených obrub dotčené zatravněné plochy.

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53 AIP : Ing. Anton Jurica Ved. proj. : Richard Schart Investor : Karlovarský kraj Akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", OPERAČNÍ SÁLY. Charakter stavby : Stavební úpravy. Stupeň PD : PD pro stavební povolení / DSP. Objekt : Pavilon "B" Výkres : CELKOVÁ SITUACE STAVBY			Projektant : Richard Schart Kreslil : Kontroloval : Ing. Anton Jurica Místo stavby : Sokolov			Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280 Ateliér Sokolov : Křížová 121 - 356 01 Sokolov tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093		
Datum : 03.2016 Zakázka č. : 03/15 Formát : 8 A4 Měřítko : 1:250			Číslo paré : Číslo výkresu : 03/15 - B.2.2					