


Úprava stropu nad 4.NP - část "A", M 1:50
akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", OPERAČNÍ SÁLÝ.




LEGENDA :

- stávající konstrukce : konstrukce železabetonového skeletu sloupy a ztužující stěny
- stávající stropní panely (nebo jejich část) určené k vyjmutí, případně k vybourání, železobet. dutinové stropní panely SP.1 - PZD 4/67, rozm. 2380x1180 tl. 250 mm, hmotnost 1 ks - 1.113 kg
- železobet. dutinové stropní panely SP.11 - PZD 1/67, rozm. 2380x585 tl. 250 mm, hmotnost 1 ks - 517 kg
- železobet. stropní panely SP.14 (instalační) - PZD 4/77, rozm. 2390x585 tl. 250 mm, hmotnost 1 ks - 557 kg
- úpravy stropní konstrukce které NEJSOU předmětem navržené stavby, tyto úpravy jsou navrženy v rámci akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - ložkové odd. - část "A" a část "B".

POZNÁMKA :
Konečné rozměry nových prostupů bude odvozeno z konečného návrhu dimenzí rozvodů VZT vč. izolací !!!
Rozmístění stávajících stropních panelů je převzato z původní projektové dokumentace pavilonu "B".
Skutečné rozmístění a typy panelů nutno ověřit v rámci realizace stavby. Konečné řešení úpravy stropu nad 4.NP bude přizpůsobeno zjištěným skutečnostem.

- POZNÁMKA :**
- Do stropních panelů budou otvory vrtány nebo řezány.
 - Při zřizování prostupů mohou být tyto vedeny jen dutinou panelu, nesmí být porušeno žebro.
 - Před uvolněním stropních panelů musí být odstraněna (prořiznuta) záhlavka mezi panely a panely a průvlaky.
 - Krátká konzola pro uložení stropních panelů na průvlak bude řezána až po odstranění stropních panelů.
 - Kotvení háky kotvení panel-průvlak budou odřezány jen u odstraňovaných stropních panelů.
 - Styk ukončení sloupu - průvlak nebude porušen, úprava styku je součástí kotvení ocelové konstrukce nástavby.
 - U koncového styku sloup-průvlak-atika nebude porušen, úprava styku je součástí kotvení ocelové konstrukce nástavby.
 - U krajních modulů D4-D5 a D23-D24 před odstranění stropního panelu musí být stávající kotvení elementy styku sloup-průvlak propojeny pásovou ocelí 100/10 z oceli S235JR a přivařeny ke stávajícím oběma podlážkám 150/10 nosným koutovým svarem a=8 mm (ovařit kolem dokola)



PAVILON "B" - SCHÉMA - 4.NP :

ZMĚNA č. 1 - 15.9.2017

Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53	Projektant : Richard Scharf	Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov, tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 200
AIP : Ing. Anton Jurka	Kreslil : MIP Design/let 1050C	Ateliér Sokolov : Křtbová 121, 356 01 Sokolov, tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093
Ved. proj. : Richard Scharf	Kontroloval : Ing. Anton Jurka	
Investor : Karlovarský kraj	Místo stavby : Sokolov	
Akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", OPERAČNÍ SÁLÝ.		
Charakter stavby : Stavební úpravy		
Stupeň PD : PD pro stavební povolení (OSP)		
Objekt : PAVILON "B"		
Výkres : ÚPRAVA STROPU NAD 4.NP - část A		
Datum : 03.2016	Číslo paré : 03/15	
Zakázka č. : 12 A4		
Měřítko : 1:50		
Číslo výkresu : 03/15 - D.1.1 - ASR.09.A		