


Půdorys 4.NP - část "B" - BOURÁNÍ, M 1:50  
akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", OPERAČNÍ SÁLY.



LEGENDA :

IP - demontáž stávajících předstěn instalačních jader, na celou s.v. místnosti, materiál : lamino desky montované na rám z ocelových profilů.

POZNÁMKA :

- tloušťky stěn (příček) uvedené ve výkrese jsou tl. vlastních zdících materiálů bez omítek, při výpočtu objemu bouraných konstrukcí je nutné uvažovat i s tl. omítek a obkladů (min. + 50 mm / příčku).
- zachovávané konstrukce, výplně a vybavení je třeba v průběhu realizace stavby ochránit proti poškození.
- nové bourané otvory v dotčených konstrukcích je nutné okamžitě zajistit překladky, dle specifikace ve výkresové dokumentaci.
- bourání ve stropních konstrukcích je popsáno ve výkrese "03/15 - D.1.1 - ASR.09.A : Úprava stropu nad 4.NP - část A" a "03/15 - D.1.1 - ASR.09.B : Úprava stropu nad 4.NP - část B".


LEGENDA :

2x 20x3,4i + 16x2,7i K50 - v takto označených pozicích je nutné zvýšit opatnost při bourání konstrukcí podlahy !!!  
v konstrukci podlahy (nad úrovní nosné stropní konstrukce) jsou ukončeny rozvody ZTI (voda, cirkulace, SK, DK) pro napojení navrženého odd. centrálních operačních sálů, tyto svislé rozvody ZTI nesmí být narušeny pro bezproblémové napojení nové navržených rozvodů 4.NP, doporučuje se tyto pozice zkontrolovat také dle PD skutečného provedení akcí : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část "A", "B",

LEGENDA BOURÁNÍ :

- stávající konstrukce - ponechané vč. konstrukcí železobetonového skeletu.
- stávající konstrukce - bourání,
- stropní konstrukce odhalena až na stropní panely a průvlaky.
- stávající konstrukce - bourání, odstranění rozšířených zděných parapetů - tl. ~100 mm.
- vybourání stávajícího sníženého podhledu vč. jeho nosné konstrukce z profilů, celkem : část "A" - ~205 m<sup>2</sup>, část "B" - ~309 m<sup>2</sup>
- odstranění stávajících dřevěných obkladů stěna a sloupů vč. kotvení, stáv. obklady na s.v. jednotlivých místnostech.
- odstranění stávajících dřevěných nárazových model vč. kotvení.
- odstranění stávajících výplní otvorů (dveří), vč. zárubní,
- odstranění stávajících zařízeníových předmětů.
- stávající konstrukce - bourání, tyto bourací práce jsou součástí staveb :  
Nemocnice Sokolov, pavilon "B", řešení chráněných únikových cest, 2.PP - 5.NP a  
Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část "A", "B",  
TITO PRÁCE NEJSOU PŘEDMĚTEM NAVRŽENÉ STAVBY.
- vybourání stávajících konstrukcí podlah vč. kročejové izolace, stropní konstrukce odhalena až na stropní panely a průvlaky, v rámci stavby : Nemocnice Sokolov, stav. úpravy 3.NP pavilonu "B", CHIR - lůžkové odd. - část "A", "B" byly v těchto plochách provedeny nové konstrukce podlah, které nemusí konstrukčně odpovídat okolním skladbám stávajících podlah.

PAVILON "B" - SCHÉMA - 4.NP :



Ateliér : Ostrov, Staré nám. 53		Projektant : Richard Scharlt		Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53, 363 01 Ostrov	
AUP : Ing. Anton Jurica		Kreslil : HP-DesignJet 1050C		Kreslil : Ing. Anton Jurica	
Ved. proj. : Richard Scharlt		Kontroloval : Ing. Anton Jurica		Kontrola : Ing. Anton Jurica	
Investor : Karlovarský kraj		Místo stavby : Sokolov		Místo stavby : Sokolov	
Akce : Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu "B", OPERAČNÍ SÁLY.					
Charakter stavby : Stavební úpravy					
Stupeň PD : PD pro stavební povolení (DSP)					
Objekt : PAVILON "B"					
Výkres : PUDORYS 4.NP - část B - BOURÁNÍ					
Datum : 03.2016		Číslo paré :		03/15 - D.1.1 - ASR.02.B	
Zakázka č. :		15.A4			
Měřítko : 1:50					
Číslo výkresu :					