

Objednávka č. 238/18/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace**
se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 04
jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
odpovědný pracovník: Bc. Petr Fiala, správní inspektor

IČ: 70947023
DIČ: CZ70947023
Bank.spoj.: [REDACTED] KB a.s., pobočka K. Vary
Telefon: 352 356 111

Zhotovitel:

ROCKNET s.r.o.
se sídlem: Červený Hrádek 10, Jirkov, PSČ: 431 11

zastoupená: Ladislavem Šmucem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 25782

odpovědný pracovník: Ing. Petr Bursík, obchodní ředitel

IČ: 27357694
DIČ: CZ27357694
Bank. spoj. [REDACTED]
Telefon: [REDACTED] – Ing. Petr Bursík

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	III. Cena
Objednáváme u Vás: II/209 – Loket, ul. Nádražní – havarijní zabezpečení skalního masívu Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení havarijního zabezpečení skalního masívu mezi silnicí II. třídy č. 209 ve stan. 11,532 – 11,642 km (ul. Nádražní) a silnicí III. třídy č. 00635 (ul. Československé armády) ve městě Loket. Jedná se o centrum města s vysokou intenzitou automobilové a pěší dopravy. Po očištění skalního masívu byly odhaleny navětralé a uvolněné bloky s vysokým rizikem pádu na komunikaci. Na místo byl přizván geolog a geotechnik, RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D., který označil riziková místa a navrhl sanaci a zajištění skalního masívu. Operativně, před zimním obdobím, je potřeba provést odtěžení uvolněných bloků a odkopávku hornin, ukotvení bloků pomocí tlakové injektáže cementovou směsí a samozávrtných ocelových tyčí, plombování z kamene a betonové směsí a zajištění instalací dvouzákrtové sítě, oko 80 x 100 mm, drát 2,7 mm.	366.785,20 Kč bez DPH (443.810,09 Kč vč. DPH)

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
Zahájení: 26. 11. 2018 Ukončení: 31. 12. 2018	Loket, ul. Nádražní silnice II/209	-----	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců. 3. V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 30 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Ladislav Šmucr
jednatel společnosti

Sokolov, dne 22.11.2018

Razítko a podpis

Jirkov, dne 16.11.2018 Razítko a podpis

Výkaz výměr

Číslo položky	Předmět činnosti	MJ	Ilkem
Očištění, těžba, výkopy a odkopávky, odvozy a skládka			
20.	Těžba skalního masivu, příčiny a ruční nářadí, pomocí horolezecké techniky	m3	12 600,00
21.	Těžba skalního masivu zbýjící technikou, pomocí horolezecké techniky	m3	14 400,00
23.	Odkopávky hornin ze skalního masivu od mocnosti 50cm, pomocí horolezecké techniky	m3	1 940,00
25.	Přesuny rubaniny vodorovné do vzdálenosti 10m, pomocí horolezecké techniky	m3	10 500,00
26.	Připílek za každých dalších 10m - přesuny rubaniny vodorovné, pomocí horolezecké techniky	m3	2 352,00
32.	Nakládka a odvoz rubaniny na skládku nebo mezidoposky do 4000m (1m3 = 2,2t)	t	13 860,00
33.	Připílek za každý další kilometr nakládka a odvoz rubaniny	t	431,20
34.	Skládkovné za uložení a likvidaci rubaniny	t	8 624,00
Vrty a injeckáže			
35.	Vrty do 50mm pomocí horolezecké techniky (31ks x 4m + 3ks x 7m)	m	69 600,00
41.	Injeckáže nízkotlaké do 0,6MPa cementovou směsí, včetně dodávky injeckážní směsi, pomocí horolezecké techniky	m3	12 800,00
Betonáž, zdění, vyzdívání, plomby			
49.	Plomby a zdivo nadzákladové z místního kamene včetně dodávky betonové směsi, pomocí horolezecké techniky	m3	31 000,00
Kotevní prvky, sloupky, sítě, lana			
51.	Samozávrtná tyč R32 délka 2 m + matka, podložka a korunka, dodávka a montáž	kus	122 640,00
54.	Nátěr ocelových prvků - zink barva, antikorozní ochrana, výdatnost 0,35 kg/m2 (3x)	m2	4 550,00
55.	Sítování skalních stěn horolezecky, dodání a montáž pásů ocelové sítě - dvouzákrutové sítě, oko 80 x 100 mm, drát 2,7 mm (předpoklad 120m2)	m2	53 400,00
56.	Lano ocelové šestipramenné 6 x 19 drátů pozinkované 1770 MPa D 10/12mm PVC	bm	3 588,00
57.	Sítování skalních stěn - instalace vodorovných nosných lan	bm	2 530,00
58.	Lanová svorka pro ocelové lano D13 mm	kus	650,00
60.	Spojovací c-kroužky pr. dr 3 mm - 1600 ks/karton	kart	1 320,00
Součtová tabulka			
Celkem bez DPH			366 785,20 Kč
Celkem včetně DPH			443 810,09 Kč