

PŮDORYS 1.NP

měřítko 1 : 50

POZNÁMKY:


- Kompletní demolicе objektu
- Objekt spojovací chodby bude zachován

LEGENDA MATERIÁLU:


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PŘEDPOKLÁDANÉ KONSTRUKCE:
- nosné zdivo z pórobetonových tvárníc
- příčky z cihel

OBJEM MATERIÁLU:

Nosné zdivo	pórobetonové tvárnice	73,438 m³
Příčky	cihelné zdivo	33,736 m³
Věnce	železobeton	4,507 m³
Překlady	železobeton	3,483 m³
Strop	keramické stropní panely	52,731 m³
Strop zateplení	minerální tep. izolace	23,562 m³
Krov	dřevo	16,585 m³
Atika	cihelné zdivo	2,597 m³
Terasa	beton	23,522 m³
Základy	beton	85,658 m³
Podkladní beton	beton	26,429 m³
Podlahy		22,775 m³



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Vedoucí zakázky	Přehled Martin Ing.	Měřítko
Projektant	Klímeš Václav	Technická kontrola	1:50
	ZAKÁZKA: Výjezdová základna ZZS v Sokolově - stavební úpravy		Počet A4
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ČÁST: Projektová dokumentace bouracích prací Dokumentace		6
OBSAH: Půdorys 1. NP		Stupeň projektu PSP	
		Datum dokončení 25.6.2016	
		Číslo zakázky 8478-23	
OBJEDNATEL: Zdravot. záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.		Číslo archivu BPO 5-93349	
STAVEBNÍK:			