

## Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

### Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Oprava povrchů silnic II/208 Krásno - Bečov km 7,367-10,643
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

### Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
-----------------	-------

Zakázka:

**Oprava povrchů silnic II/208 Krásno - Bečov km 7,367-10,643**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>01: Dopravní část</b>		<b>8 834,0</b>		
001: Zemní práce		58,3		
003: Svislé konstrukce				
004: Vodorovné konstrukce		8,7		
005: Komunikace		8 717,1		
009: Ostatní konstrukce a práce		50,0		
099: Přesun hmot HSV				
V03: Zařízení staveniště				
<b>Celkem (bez DPH)</b>	–			
<b>DPH</b>	–			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	–			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
<b>01: Dopravní část</b>						–	8 834,0	425,2
<b>001: Zemní práce</b>						–	58,3	348,6
1.	113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm, včetně naložení a zametání podkladu - most	m2	55,0	–	–	0,0	5,7
2.	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm, včetně naložení a zametání podkladu	m2	2 587,75	–	–	0,1	331,2
odpočet pro doplnění 7cm u krajnice odhad;-200 (10,5+26+30)*7 28*4 (18+8+6)*2,5 (16+21+52+42,5)*2 (16+18+57+25+22+10+35+8,5+52+10+31+11+3+18)*1,5 (20+28+75+52,5+15+20+25+45+10+70+72,5+20+15+15+42+50+49+17+20+7+25+24,5+15+12,5+8+22+41,5+16+10+10+39+22,5+16+15+12+31+10+15,5+81+48+154+21+6+69)*1								
3.	111301111	Sejmutí drnu tl 50 mm s naložením na dopravní prostředek, odvoz na skládku a poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	m2	3 121,0	–	–	–	–
– (310*0,5) 3276*2*0,5								
4.	113154999	Odstranění živičného krytu frézováním - zápichy	m2	156,0	–	–	–	–
2*78								
5.	113201111	Vytrhání betonových žlabovek	m	30,0	–	–	–	6,9
6.	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm - autobus.zastávky - použít pro vyrovnaní	m2	12,0	–	–	–	4,8
7.	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny - propustek	m3	17,595	–	–	–	–
–15,3*0,5 15,3*1,5*1,1								
8.	58337302	Štěrkopísek frakce 0-16	t	35,19	–	–	35,2	–
17,595*2								
9.	174101101	Zásyp rýh sypaninou se zhutněním - propustek	m3	11,475	–	–	–	–
15,3*1,5*0,5								
10.	58331200	Štěrkopísek - zásypový materiál	t	22,95	–	–	23,0	–
11,475*2								
<b>003: Svislé konstrukce</b>						–	–	–
1.	327310001	Oprava poruchy mezi vozovkou a opěrnou zdí betonem C20/25 - vč. vyčištění a rozšíření	m2	1,0	–	–	–	–
<b>004: Vodorovné konstrukce</b>						–	8,7	–
1.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku - propustek	m3	4,59	–	–	8,7	–
15,3*1,5*0,2								

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
<b>005: Komunikace</b>						-	8 717,1	-
1.	577134141	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 S tl 40 mm š přes 3 m sjezdy; 8+9+25+39+20+57,5 rozšíření; 450+192+210+280+95+280+300+450 komunikace; 3276*7	m2	25 347,5	-	-	2 534,8	-
2.	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 70 mm š přes 3 m -55 rozšíření; 450+192+210+280+95+280+300+450 komunikace; 3276*7	m2	25 134,0	-	-	4 524,1	-
3.	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,6 kg/m2 -55 oprava; 2587,75 rozšíření; 450+192+210+280+95+280+300+450 komunikace; 3276*7	m2	27 721,75	-	-	19,7	-
4.	5732311110	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,4 kg/m2 rozšíření; 450+192+210+280+95+280+300+450 sjezdy; 8+9+25+39+20+57,5 komunikace; 3276*7	m2	25 347,5	-	-	-	-
5.	573231111a	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 kg/m2 200	m2	200,0	-	-	0,2	-
6.	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 50 mm š do 3 m oprava; 2587,75	m2	2 587,75	-	-	335,5	-
7.	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 70 mm š do 3 m - hrana vozovky - viz "vzorový příčný řez II" 200	m2	200,0	-	-	36,3	-
8.	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do písku - vč. doplnění tvárnic pískem 47,5+40+50+35	m2	172,5	-	-	16,9	-
9.	59228115	Tvárnice betonová zatravněovací 10, 60x40x10 cm 172,5*4*1,03	kus	710,7	-	-	23,5	-
10.	564971415	Rozšíření ploch u autobusových zastávek z asfaltového recyklátu tl 250 mm 6*2	m2	12,0	-	-	4,0	-
11.	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm 6242*0,6	m2	3 745,2	-	-	1 213,4	-
12.	569903311	Oprava zemních krajnic se zhutněním - vč. dodávky drceného kameniva f. 16- 63 (22,5+82)*0,6*0,5	m3	31,35	-	-	-	-
13.	566904112	Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem ACP (OK) 15*1,5*0,15	m3	3,375	-	-	8,7	-
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						-	50,0	76,6
1.	911331135	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zabíraním sloupků do 4 m 28*2	m	56,0	-	-	2,2	-
2.	911331412	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zabíraním sloupků do 2 m	m	48,0	-	-	1,0	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
3.	912211111	2*12*2 Montáž a dodávka směrového sloupku silničního plastového - bílého	ks	484,0	-	-	0,5	-
4.	915211112	2*242 Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm - stěrkový plast	m	3 280,0	-	-	1,1	-
5.	915211111	3280 Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm - stěrkový plast	m	6 560,0	-	-	1,3	-
6.	915611111	3280*2 Předznačení vodorovného liniového značení	m	9 840,0	-	-	-	-
7.	919735111	3280*3 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	116,4	-	-	-	-
8.	919122132	7*2 51,2*2 Zarovnání a těsnění spár zálivkou za tepla (napojení starého a nového krytu)	m	116,4	-	-	0,0	-
9.	961021112	Bourání stávajícího propustku z kamene a betonu	m3	20,0	-	-	2,4	49,8
10.	919511112	20 Čela propustků z lomového kamene - vč. zpevnění příkopu	m3	5,1	-	-	13,3	-
11.	919551116	2*2*0,2*2 3*2,5*0,2 5*2*0,2 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm	m	15,3	-	-	-	-
12.	286001	15,3 Roura plastová korugovaná SN 16 DN 800 - dl. 6000 mm	kus	3,0	-	-	-	-
13.	91955116-1	3 Příplatek za šikmé uříznutí roury	kus	2,0	-	-	-	-
14.	938902322	2 Čištění betonových žlabovek ručně při tl. nánosů do 100 mm - vč. odvozu	m	310,0	-	-	-	26,7
15.	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm - doplnění	m	30,0	-	-	4,9	-
16.	59227513	Tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	90,9	-	-	3,9	-
17.	916991121	30*3*1,01 30*1*0,2 Lože pod příkopové tvárnice z betonu prostého	m3	6,0	-	-	13,5	-
18.	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	46,0	-	-	0,0	-
19.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	46,0	-	-	5,2	-
20.	40444231	Značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm - Z3	kus	46,0	-	-	0,1	-
21.	40445225	Sloupek Zn 60 - 350	kus	46,0	-	-	0,3	-
22.	40445240	Patka hliníková HP 60	kus	46,0	-	-	0,1	-
23.	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	6,0	-	-	-	0,2
24.	911330001	Zvýšení stávajícího svodidla - namontování nových sloupků (53ks) do římsy šrouby - demontáž a zpětná montáž stáv. svodnice	m	105,0	-	-	-	-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Suť
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						-	-	-
1.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z živičným	t	8 831,996	-	-	-	-
2.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	56,7	-	-	-	-
6, 9+49, 8								
3.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	510,3	-	-	-	-
56, 7*9								
4.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	56,7	-	-	-	-
<b>V03: Zařízení staveniště</b>						-	-	-
1.	913110010	Dopravní značení po dobu výstavby (DIO) vč. zvláštního užívání	kpl	1,0	-	-	-	-