



Inplan CZ s.r.o.
dopravní stavby
městské inženýrství

Majakovského 707/29
360 05 Karlovy Vary
www.inplan.cz

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Král	Hlavní projektant: Ing. Petr Král	Stavebník: KSÚS KK Chebská 282, 356 04, Sokolov	
Projektant: Petr Švorba	Technická kontrola: Ing. Ota Řezanka		
Zakázka:		Datum: 11/2016	Paré číslo:
II/210 Modernizace silnice Anenské údolí		Úroveň: DSP+PDPS	
Příloha:		Číslo zakázky: 592016	
Bilance zemních prací		Měřítko: -	Číslo přílohy: B3

Dokumentaci lze užívat ve smyslu příslušné smlouvy o dílo, kopírování a rozšiřování bez předchozího souhlasu je zakázáno.

VÝPOČET KUBATUR ZEMNÍCH PRACÍ – SO 101

SEJMUTÁ ORNICE		Plocha [m2]		Tloušťka [m]		Kubatura [m³]					
		4276		0,1		428					
VÝKOP - SKLANÍ MASIV - NÁSYP											
Pořad. Číslo řezu	staničení	Plocha příčného řezu			Pol. vzdálenost příčných řezů	Kubatura			Příčný přehoz	Přebývá výkop	Chybí násyp
		výkop	skála	násyp		výkopu	skála	násypu			
	km	m²	m²	m²		m	m³	m³			
1	0,020	3,96	5,03	0,04	30	118,800	150,900	1,200	1,200	117,600	0,000
2	0,040	3,29	4,71	0,36	20	65,800	94,200	7,200	7,200	58,600	0,000
3	0,060	5,16	0,00	0,89	20	103,200	0,000	17,800	17,800	85,400	0,000
4	0,080	5,72	0,00	0,33	20	114,400	0,000	6,600	6,600	107,800	0,000
5	0,100	5,23	5,54	0,00	20	104,600	110,800	0,000	0,000	104,600	0,000
6	0,120	1,39	19,70	0,34	20	27,800	394,000	6,800	6,800	21,000	0,000
7	0,140	3,15	37,81	0,00	20	63,000	756,200	0,000	0,000	63,000	0,000
8	0,160	4,25	8,41	0,06	20	85,000	168,200	1,200	1,200	83,800	0,000
9	0,180	6,06	0,67	0,00	20	121,200	13,400	0,000	0,000	121,200	0,000
10	0,200	22,48	1,45	2,21	20	449,600	29,000	44,200	44,200	405,400	0,000
11	0,220	3,45	5,43	0,11	20	69,000	108,600	2,200	2,200	66,800	0,000
12	0,240	10,08	0,00	0,21	20	201,600	0,000	4,200	4,200	197,400	0,000
13	0,260	11,56	0,00	0,05	20	231,200	0,000	1,000	1,000	230,200	0,000
14	0,280	6,05	0,00	2,77	20	121,000	0,000	55,400	55,400	65,600	0,000
15	0,300	1,55	0,00	3,50	20	31,000	0,000	70,000	31,000	0,000	39,000
16	0,320	0,72	0,00	1,70	20	14,400	0,000	34,000	14,400	0,000	19,600
17	0,340	2,78	0,00	6,50	20	55,600	0,000	130,000	55,600	0,000	74,400
18	0,360	13,40	0,00	0,00	20	268,000	0,000	0,000	0,000	268,000	0,000
19	0,380	12,88	0,00	0,00	20	257,600	0,000	0,000	0,000	257,600	0,000
20	0,400	15,84	0,00	0,54	30	475,200	0,000	16,200	16,200	459,000	0,000
CELKEM					2978,00	1825,30	398,00	398,00	398,00	2580,00	0,00