

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hled'sebe**Objekt:** 001 část KSÚS KK**Rozpočet:** SO 001a Příprava staveniště**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 001a Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU - PŘEBYTEČNÝ VÝKOP Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. (2841-189)*1.8=4 773,600 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	T	4 773,600		
2	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 868*1.66+5.12*0.734+490.5*0.115 SO 101=1 501,046 [B] Cenová soustava: -	T	1 501,046		
3	014102b		POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT (BEZ DEHTU) Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 124*2.2SO 101=272,800 [B] Cenová soustava: -	T	272,800		
4	014102c		POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETONU Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 3*0.205+5*2.4SO 101=12,615 [B] Cenová soustava: -	T	12,615		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

1 Zemní práce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 001a Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11130		SEJMUTÍ DRNU Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku 84 SO 101=84,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	84,000		
6	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezích Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	KUS	2,000		
7	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 2480*0.35 SO 101=868,000 [B] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	868,000		
8	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	124,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 001a Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). SO 101 2480*0,05=124,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
9	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 9*0.32+7*0.32 SO 101=5,120 [B] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	5,120		
10	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 3SO 101=3,000 [B] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M	3,000		
11	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M	502,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 001a Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 486+12+4.5SO 101=502,500 [B] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
12	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem stavby na základě kupní smlouvy 2480*0.15SO 101=372,000 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	372,000		
13	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku 84*0.1SO 101=8,400 [B] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	8,400		
14	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC TŘ. I Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v	M3	2 841,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 001a Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 2841SO101=2 841,000 [B] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 2841-189=2 652,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	2 652,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 001a Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 189SO101=189,000 [B] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	189,000		
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. 2480+651.84+108.1+80+8SO 101=3 327,940 [B] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	3 327,940		
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 001a Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
18	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 12SO101=12,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	KUS	12,000		
19	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	KUS	11,000		
20	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti 81SO101=81,000 [B] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	81,000		
21	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M	110,000		
22	93753b		MOBILIÁŘ - OZNAČNÍK S KOŠEM - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje: - demontáž, mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 001a Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: -							
23	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 5*0.3=1,500 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	1,500		
24	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	KUS	5,000		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hled'sebe**Objekt:** 001 část KSÚS KK**Rozpočet:** SO 101 Okružní křižovatka**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
 Objekt: 001 část KSÚS KK
 Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18230a		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ - Z NAKUPOVANÝCH MTERIÁLŮ Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 651.84-84-273.18=294,660 [A] Cenová soustava: -	M3	294,660		
2	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 84+273.18=357,180 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	357,180		
1			Zemní práce				
2			Zakládání				
3	21262		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a	M	412,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
4	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál (2852*0.4)+(108.1*0.4)+(80*0.4)+(8*0.4)=1 219,240 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	1 219,240		
5	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	2 480,000		
2	Zakládání						

4	Vodorovné konstrukce						
6	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,	M3	40,560		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů $94*0.24+69*0.24+6*0.24=40,560 [A]$				
			Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
7	46591		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním	M2	180,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 94+69+6=169,000 [A] (29*0.2)+(55*0.1)=11,300 [B] Celkem: A+B=180,300 [C] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace pozemní				
8	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 98.7*0.21+73*0.21+7*0.21=37,527 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	37,527		
9	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 80*0.29+8*0.29=25,520 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	25,520		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 2852=2 852,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	2 852,000		
11	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 2604+108.1=2 712,100 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	2 712,100		
12	572141		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	2 480,000		
13	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 2480*2=4 960,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	4 960,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	2 480,000		
15	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+ TL. 80MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	2 480,000		
16	574F78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+ TL. 80MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M2	2 480,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
5			Komunikace pozemní				
8			Trubní vedení				
17	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	27,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
18	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	KUS	6,000		
19	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	KUS	35,000		
8			Trubní vedení				
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
20	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M	16,500		
21	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	22,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
22	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	KUS	18,000		
23	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu $((69+77)*0.25)+((204+60+84)*0.125)+18+84=182,000 [A]$ Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	182,000		
24	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M	31,000		
25	917424a		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM BEZ DODÁVKY	M	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 101 Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. Cenová soustava: -				
26	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M	66,000		
27	91771		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M	521,000		
28	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M	110,000		
29	93752		MOBILIÁŘ - OZNAČNÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	TÚ_2016_051	III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt:	001	část KSÚS KK
Rozpočet:	SO 101	Okružní křižovatka

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku							
Cenová soustava: -							
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
OST	Ostatní						
30	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - HUTNÍCI ZKOUŠKY	KČ	1,000		
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami							
Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -							
OST	Ostatní						
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hled'sebe**Objekt:** 001 část KSÚS KK**Rozpočet:** SO 351 Přeložka vodovodu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	HOD	16,000		
2	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	DEN	6,000		
3	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 92*0.6*1.3=71,760 [A] 92*0.2*0.2=3,680 [B] Celkem: A+B=75,440 [C] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	75,440		
4	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 75.44*0.5 Přepočtené koeficientem množství=37,720 [A] Celkem: A=37,720 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	37,720		
5	151101101		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 92*1.4*2=257,600 [A] Celkem: A=257,600 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	257,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	151101111		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	257,600		
7	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	71,760		
8	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 33.12*2=66,240 [A] Celkem: A=66,240 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	66,240		
9	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 75.44-33.12=42,320 [A] Celkem: A=42,320 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	42,320		
10	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	38,640		
11	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	42,320		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 42.32*2 Přepočtené koeficientem množství=84,640 [A] Celkem: A=84,640 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	84,640		
13	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 92*0.6*(1.3-0.5-0.1-0.1)=33,120 [A] Celkem: A=33,120 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	33,120		
14	175102101		Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 92*0.6*0.5=27,600 [A] Celkem: A=27,600 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	27,600		
15	583312800		kamenivo těžené drobné frakce 0-1 kamenivo těžené drobné frakce 0-1 27.6*2 Přepočtené koeficientem množství=55,200 [A] Celkem: A=55,200 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	55,200		
1	Zemní práce						

13 Zemní práce - hloubené vykopávky

16	130001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	21,528		
----	-----------	--	--	----	--------	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 71.76*0.3 Přepočtené koeficientem množství=21,528 [A] Celkem: A=21,528 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
13			Zemní práce - hloubené vykopávky				
2			Zakládání				
17	211561111		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm 92*0.2*0.2=3,680 [A] Celkem: A=3,680 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	3,680		
18	211971110		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 92*0.12*3.1415=34,682 [A] Celkem: A=34,682 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	34,682		
20	212755214		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	92,000		
19	693111460		textilie 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m textilie 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	M2	38,150		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			34.682*1.1 Přepočtené koeficientem množství=38,150 [A] Celkem: A=38,150 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
2			Zakládání				
4			Vodorovné konstrukce				
21	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 92*0.6*0.1=5,520 [A] Celkem: A=5,520 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	5,520		
4			Vodorovné konstrukce				
8			Trubní vedení				
50	286123440-1		nákružek lemový s přírubou DN 80 nákružek lemový s přírubou DN 80 Cenová soustava: R-pol. -	KUS	5,000		
26	286123450-1		nákružek lemový s přírubou DN100 nákružek lemový s přírubou DN100 Cenová soustava: R-pol. -	KUS	1,000		
54	286123460-1		nákružek lemový s přírubou DN 125 nákružek lemový s přírubou DN 125 Cenová soustava: R-pol. -	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	286136000		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m 52.3*1.09 Přepočtené koeficientem množství=57,007 [A] Celkem: A=57,007 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	57,007		
32	286136020		potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 125x11,4. L=12m potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 125x11,4. L=12m 39.7*1.09 Přepočtené koeficientem množství=43,273 [A] Celkem: A=43,273 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	43,273		
38	286140080		tvarovka navrtávací T-kus d 90-32 tvarovka navrtávací T-kus d 90-32 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000		
36	286149360		elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90 elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 90 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	3,000		
44	286149380		elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 125 elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 125 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
34	286149480		elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90 elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
42	286149500		elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 125 elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 125 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	3,000		
46	286149620		elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 125 elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 125 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000		
40	286159760		elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 125 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 125 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
48	422213030		šoupátko DN 80 šoupátko DN 80 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	3,000		
52	422213050		šoupátko DN 125 šoupátko DN 125 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
49	422910730		souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,5 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	3,000		
53	422910740		souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,5 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	552535-01		dvoukomorová spec.příruba na litinu DN 80 dvoukomorová spec.příruba na litinu DN 80 Cenová soustava: R-pol. -	KUS	1,000		
25	552535-02		dvoukomorová spec.příruba na litinu DN 100 dvoukomorová spec.příruba na litinu DN 100 Cenová soustava: R-pol. -	KUS	1,000		
23	552535100		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/80 mm tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/80 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000		
28	552535230		tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µmT-kus DN 125/125 mm tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µmT-kus DN 125/125 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000		
58	562306330		poklop uliční šoupátkový kulatý,polyamid/litina,7.2.13 poklop uliční šoupátkový kulatý,polyamid/litina,7.2.13 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	5,000		
22	857244122		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	857314122		Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	1,000		
29	871241211		Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	52,300		
31	871261211		Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 125 x 11,4 mm Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 125 x 11,4 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	39,700		
33	877241110		Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 90 Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 90 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	4,000		
35	877241112		Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 90 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 90 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	3,000		
37	877241122		Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na potrubí z PE trub d 90/32 Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na potrubí z PE trub d 90/32	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
39	877271101		Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 125 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 125	KUS	2,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
41	877271110		Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 125 Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 125	KUS	3,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
43	877271112		Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 125 Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 125	KUS	2,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
45	877271113		Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 125 Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 125	KUS	1,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
47	891241112		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	KUS	3,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
51	891272122		Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 125 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 125	KUS	2,000		
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
55	892271111		Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	M	96,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 351 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
56	892273122		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	96,000		
57	899121102		Osazení poklopů plastových šoupátkových Osazení poklopů plastových šoupátkových Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	5,000		
59	899721111		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 52.3+39.7+2*2=96,000 [A] Celkem: A=96,000 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	96,000		
60	899722113		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	92,000		
8			Trubní vedení				
998			Přesun hmot				
61	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	0,849		
998			Přesun hmot				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	TÚ_2016_051	III/21114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt:	001	část KSÚS KK
Rozpočet:	SO 351	Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
OST		Ostatní					
62	999020001		Vytyčovací práce	KUS	1,000		
			Vytyčovací práce				
			Cenová soustava: R-pol. -				
63	999020002		Geodetické zaměření přípojky	KUS	1,000		
			Geodetické zaměření přípojky				
			Cenová soustava: R-pol. -				
OST		Ostatní					
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
64	999010001		Přechodné dopravní značení	KUS	1,000		
			Přechodné dopravní značení				
			Cenová soustava: R-pol. -				
65	999010002		Vedlejší náklady	%	256 381,320		
			Vedlejší náklady				
			Cenová soustava: R-pol. -				
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe**Objekt:** 001 část KSÚS KK**Rozpočet:** SO 481 Trakční vedení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 481 Trakční vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1.6*1.6*2.2*2=11,264 [A] Celkem: A=11,264 [B] Cenová soustava: -	M3	11,264		
2	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1.6*1.6*2.2*2=11,264 [A] Celkem: A=11,264 [B] Cenová soustava: -	M3	11,264		
3	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 1.6*1.6*2.2*2=11,264 [A] Celkem: A=11,264 [B] Cenová soustava: -	M3	11,264		
4	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (1.6*1.6*2*2.2)*1.8=20,275 [A] Celkem: A=20,275 [B] Cenová soustava: -	T	20,275		
5	272361821		Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R) 2*0.17=0,340 [A] Celkem: A=0,340 [B]	T	0,340		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 481 Trakční vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
6	275313811		Základové patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/30 XF4 Základové patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/30 XF4 1,6*1,6*2,2*2=11,264 [A] Celkem: A=11,264 [B] Cenová soustava: -	M3	11,264		
8	460080201		Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí 2*(1,6*2,2*4)=28,160 [A] Celkem: A=28,160 [B] Cenová soustava: -	M2	28,160		
9	460080301		Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí 2*(1,6*2,2*4)=28,160 [A] Celkem: A=28,160 [B] Cenová soustava: -	M2	28,160		
7	589333310		směs pro beton třída C20/30 XF4 frakce do 8 mm směs pro beton třída C20/30 XF4 frakce do 8 mm 1,6*1,6*2,2*2=11,264 [A] Celkem: A=11,264 [B] Cenová soustava: -	M3	11,264		
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 481 Trakční vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	345713550		trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 $2*2*1.5+3*2*1=12,000$ [A] Celkem: A=12,000 [B] Cenová soustava: -	M	12,000		
17	946201200		uložení odpadu kód 170101 beton uložení odpadu kód 170101 beton $(2*1.8*1.8)*2*2.3=29,808$ [A] Celkem: A=29,808 [B] Cenová soustava: -	T	29,808		
10	953943122		Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání $6+4=10,000$ [A] Celkem: A=10,000 [B] Cenová soustava: -	KUS	10,000		
12	961044111		Bourání základů z betonu prostého Bourání základů z betonu prostého $2*1.8*1.8*2=12,960$ [A] Celkem: A=12,960 [B] Cenová soustava: -	M3	12,960		
13	979081111		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km $(2*1.8*1.8)*2*2.3=29,808$ [A] Celkem: A=29,808 [B] Cenová soustava: -	T	29,808		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 481 Trakční vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	979081121		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (2*1.8*1.8)*2*2.3*10=298,080 [A] Celkem: A=298,080 [B] Cenová soustava: -	T	298,080		
15	979082113		Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1000 m Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1000 m (2*1.8*1.8)*2*2.3=29,808 [A] Celkem: A=29,808 [B] Cenová soustava: -	T	29,808		
16	979093111		Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění (2*1.8*1.8)*2*2.3=29,808 [A] Celkem: A=29,808 [B] Cenová soustava: -	T	29,808		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						

D1D2 MATERIÁL+ MONTÁŽ

18	R10001		Spojka troleje dvoudílná pro TRAM/TBUS Spojka troleje dvoudílná pro TRAM/TBUS Cenová soustava: -	KS	2,000		
19	R10003		Lano nerezové 35mm2, vč.+5% prořez Lano nerezové 35mm2, vč.+5% prořez Cenová soustava: -	M	150,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 481 Trakční vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	R10004		Trolejový drát Cu 100 mm2, vč.+5% prořez Trolejový drát Cu 100 mm2, vč.+5% prořez Cenová soustava: -	M	200,000		
21	R10015		TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano TBUS závěs do oblouku 10-13° na lano Cenová soustava: -	KS	3,000		
22	R10016		TBUS závěs do oblouku 13-30° na lano TBUS závěs do oblouku 13-30° na lano Cenová soustava: -	KS	2,000		
23	R10035		Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem Cenová soustava: -	KS	3,000		
24	R10036		Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem Rozebiratelné ukončení lana N 35 s izolátorem Cenová soustava: -	KS	3,000		
25	R10038		Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem Nerozebiratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem Cenová soustava: -	KS	1,000		
26	R10041		Páskovaný kardan 37 mm Páskovaný kardan 37 mm Cenová soustava: -	KS	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 481 Trakční vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	R10042		Montáž trolejového vedení do nové stopy Montáž trolejového vedení do nové stopy Cenová soustava: -	KM	0,200		
28	R10043		Provizorní zakotvení trolejbusové stopy - komplet Provizorní zakotvení trolejbusové stopy - komplet Cenová soustava: -	KS	2,000		
D1D2	MATERIÁL+ MONTÁŽ						
D4	TRAKČNÍ STOŽÁRY						
29	210030911		Montáž stožáru trubkového Montáž stožáru trubkového Cenová soustava: -	KUS	2,000		
30	R10047		Tr.stožár C/10 Tr.stožár C/10 Cenová soustava: -	KS	2,000		
D4	TRAKČNÍ STOŽÁRY						
D6	DEMONTÁŽE						
31	R10055		Trakční stožár-Demontáž Trakční stožár-Demontáž Cenová soustava: -	KS	2,000		
32	R10056		Demontáž -Trolejové vedení	M	100,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 481 Trakční vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Demontáž -Trolejové vedení				
			Cenová soustava: -				
D6			DEMONTÁŽE				
O01			Geodetické zaměření, revize a autorský dozor				
33	R10058		Revize+ technická prohlídka + průkaz UTZ/E	KPL	1,000		
			Revize+ technická prohlídka + průkaz UTZ/E				
			Cenová soustava: -				
34	R10059		Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení	HOD	8,000		
			Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení				
			Cenová soustava: -				
35	R10060		Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	HOD	4,000		
			Hodinová zúčtovací sazba jeřábník				
			Cenová soustava: -				
36	R10061		Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	HOD	10,000		
			Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista				
			Cenová soustava: -				
37	R10062		Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	HOD	4,000		
			Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista				
			Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 481 Trakční vedení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	R10063		Hodinová zúčtovací sazba technik odborný AD	HOD	10,000		
			Hodinová zúčtovací sazba technik odborný AD				
			Cenová soustava: -				
O01			Geodetické zaměření, revize a autorský dozor				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hled'sebe**Objekt:** 001 část KSÚS KK**Rozpočet:** SO 501 Přeložka plynovodu STL**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 501 Přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					
1	115101201		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	HOD	10,000		
2	115101301		Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	DEN	4,000		
14	130001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	3,669		
3	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	40,768		
4	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	20,384		
5	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	40,768		
6	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	15,288		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 501 Přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
7	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	33,124		
8	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	7,644		
9	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	33,124		
10	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	66,248		
11	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	7,644		
12	175102101		Obsypání potrubí při překozech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 Obsypání potrubí při překozech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	19,110		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 501 Přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	211561111		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	2,548		
16	211971110		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	24,013		
18	212755214		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	63,700		
19	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M3	3,822		
13	583312800		kamenivo těžné drobné frakce 0-1 kamenivo těžné drobné frakce 0-1 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	38,220		
17	693111460		textilie 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m textilie 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M2	26,414		
20	899721111		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	M	67,700		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 501 Přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 -				
21	899722113		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 -	M	63,700		
22	998276101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	T	0,062		
HSV			Práce a dodávky HSV				
M			Práce a dodávky M				
23	230205042		Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	63,700		
25	230205235		Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 50 mm, tl.stěny 4,5 mm Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 50 mm, tl.stěny 4,5 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	6,000		
29	230205242		Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 63 mm, tl.stěny 5,7 mm Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo D 63 mm, tl.stěny 5,7 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	18,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 501 Přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	230230062		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 6,3 MPa DN 80 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 6,3 MPa DN 80 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	63,700		
36	230230076		Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 Cenová soustava: CS ÚRS 2015 01 -	M	63,700		
37	286-001		Zaškrcení stávajícího potrubí d 50 Zaškrcení stávajícího potrubí d 50 Cenová soustava: R-pol. -	KUS	4,000		
38	286-001.1		Odstranění zaškrcení a osazení opravárenské elektrotvarovky PE d50 Odstranění zaškrcení a osazení opravárenské elektrotvarovky PE d50 Cenová soustava: R-pol. -	KUS	4,000		
24	286134830		potrubí plynovodní PE100 SDR 11, návín se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm potrubí plynovodní PE100 SDR 11, návín se signalizační vrstvou 63 x 5,8 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	M	69,433		
32	286140000		tvarovka navrtávací T-kus s 360° odbočkou, d 63-32 tvarovka navrtávací T-kus s 360° odbočkou, d 63-32 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
31	286140710		tvarovka navrtávací T-kus s ventilem, s odbočkou 360°, d 63-63 tvarovka navrtávací T-kus s ventilem, s odbočkou 360°, d 63-63	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 501 Přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -				
30	286149340		elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63 elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
33	286149460		elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 63 elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 63 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
27	286149570		elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 50 elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 50 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
28	286149760		elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63-50 elektroredukce, PE 100, PN 16, d 63-50 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
26	286150220		elektrozáslepka, PE 100, d 50 elektrozáslepka, PE 100, d 50 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	2,000		
34	286159720		elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63 elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63 Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01 -	KUS	10,000		
M			Práce a dodávky M				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: SO 501 Přeložka plynovodu STL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	999020001		Vytyčovací práce Vytyčovací práce Cenová soustava: R-pol. -	KUS	1,000		
40	999020002		Geodetické zaměření přípojky Geodetické zaměření přípojky Cenová soustava: R-pol. -	KUS	1,000		
OST	Ostatní						

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
41	999010001		Přechodné dopravní značení Přechodné dopravní značení Cenová soustava: R-pol. -	KUS	1,000		
42	999010002		Vedlejší náklady Vedlejší náklady Cenová soustava: R-pol. -	%	148 780,630		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hled'sebe**Objekt:** 001 část KSÚS KK**Rozpočet:** VRN 1 Vedlejší rozpočtové náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: VRN 1 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Cenová soustava: OTSKP-SPK 2017 -	KPL	1,000		
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Cenová soustava: OTSKP-SPK 2017 -	KPL	1,000		
3	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Cenová soustava: OTSKP-SPK 2017 -	HA	1,000		
4	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Cenová soustava: OTSKP-SPK 2017 -	KPL	1,000		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Cenová soustava: OTSKP-SPK 2017 -	KPL	1,000		
6	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ - dokumentace skutečného provedení stavby: 1x digitální odevzdání + 4x paré v	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 001 část KSÚS KK
Rozpočet: VRN 1 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tištěné podobě Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem Cenová soustava: OTSKP-SPK 2017 -	HM	1,000		
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE - údaje a rozměry dle zadávací dokumentace Cenová soustava: OTSKP-SPK 2017 -	KUS	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe**Objekt:** 002 část obec Velká Hleďsebe**Rozpočet:** SO 001b Příprava staveniště**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 001b Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - KAMENIVO 5.2*1.66+73.28*0.734+192*0.115 SO 102=84,500 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	84,500		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT (BEZ DEHTU) 1.3*2.2SO 102=2,860 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	2,860		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETONU 3*0.205+1.5*2.4SO 102=4,215 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	T	4,215		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
4	11130		SEJMUTÍ DRNU 452 SO 102=452,000 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	452,000		
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNÉHO 5.2 SO 102=5,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	5,200		
6	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 1.3 SO 102=1,300 [A]	M3	1,300		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 001b Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
7	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU 73.28 SO 102=73,280 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	73,280		
8	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 3SO 102=3,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	3,000		
9	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 192SO 102=192,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	192,000		
10	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - odkup vyfrézovaného materiálu zhotovitelem stavby na základě kupní smlouvy 1.9SO 102=1,900 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,900		
11	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 45.2SO 102=45,200 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	45,200		
12	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 1SO102=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 001b Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	171303		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS ISO102=1,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M3	1,000		
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 19+7+81+31.05+620+180+167+94+57+48+26+178.82 SO 102=1 508,870 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	1 508,870		
1	Zemní práce						
9	Ostatní konstrukce a práce						
15	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 51=51,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M	51,000		
16	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 5SO102=5,000 [B] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KUS	5,000		
17	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ 81SO102=81,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	M2	81,000		
18	93711		MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY - DEMONTÁŽ, ODVOZ NA MÍSTO URČENÍ	KUS	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 001b Příprava staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4=4,000 [A] Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny				
19	93767		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - DEMONTÁŽ, ODVOZ NA MÍSTO URČENÍ Technická specifikace: Položka zahrnuje: - demontáž, mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	KUS	1,000		
20	9379		BILLBOARD - DEMONTÁŽ Technická specifikace: Položka zahrnuje: - demontáž, mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce Cenová soustava: -	KUS	1,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe**Objekt:** 002 část obec Velká Hleďsebe**Rozpočet:** SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	178,820		
1			Zemní práce				
2			Zakládání				
2	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál $31.05*0.4+620*0.2+180*0.2+167*0.2+94*0.4+57*0.4+48*0.4=285,420$ [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	285,420		
3	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu $19+27=46,000$ [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	46,000		
2			Zakládání				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé a kompletní konstrukce				
4	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA Technická specifikace: položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar. 40*1.5*0.3=18,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	18,000		
5	32732		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,	M3	0,900		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů $3*1*0.3=0,900$ [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
3	Svislé a kompletní konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
6	43119		SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ KAMENNÝCH Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. $5*0.3=1,500$ [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	1,500		
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál $620*0.04+180*0.04+167*0.04+94*0.04+57*0.04+48*0.04+88*0.04=50,160$ [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	50,160		
8	46591		DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy	M2	199,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 94+57+36+12=199,000 [A] Celkem: A=199,000 [B] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
9	465921		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 620+180+167=967,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	967,000		
10	465921a		DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO - VODÍČÍ, HMATOVÁ DLAŽBA Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných dlaždic do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 7+81=88,000 [A] Cenová soustava: -	M2	88,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace pozemní				
11	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry $36 \cdot 0.22 + 57 \cdot 0.3 = 25,020$ [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	25,020		
12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry $31.05 + 94 + 48 = 173,050$ [A] $94 + 48 = 142,000$ [B] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	142,000		
13	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry $28.35 + 620 + 180 + 167 + 57 = 1\,052,350$ [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	1 052,350		
14	56361		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	36,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
15	572141		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 19+27+36=82,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	82,000		
16	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 19+19+36=74,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	74,000		
17	572212		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	54,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení 27+27=54,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
18	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 19=19,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	19,000		
19	574A41		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	36,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 27=27,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	27,000		
21	574C77		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	19,000		
22	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+ TL. 80MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	27,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 27=27,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
23	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 80MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M2	19,000		
24	574F78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+ TL. 80MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích	M2	27,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 27=27,000 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
25	57740A		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu 19*0.05=0,950 [A] Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M3	0,950		
26	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou	M2	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
5			Komunikace pozemní				
8			Trubní vedení				
27	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	KUS	1,000		
8			Trubní vedení				
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
28	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	KUS	5,000		
29	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	411,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
30	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. 40+21=61,000 [A]	M	61,000		
			Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
31	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. 59+10.5=69,500 [A]	M	69,500		
			Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
32	917424a		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM BEZ DODÁVKY Technická specifikace: Položka zahrnuje: pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. 196+18+292=506,000 [A]	M	506,000		
			Cenová soustava: -				
33	917427		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací	M	19,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonové lože i boční betonovou opěrku. Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -				
34	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	M	5,000		
35	93767a		MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY Technická specifikace: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku Cenová soustava: -	KUS	1,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
OST			Ostatní				
36	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - HUTNÍCI ZKOUŠKY Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Cenová soustava: OTSKP-SPK 2016 -	KČ	1,000		
OST			Ostatní				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 102 Chodníky, stezka, parkovací místa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe**Objekt:** 002 část obec Velká Hleďsebe**Rozpočet:** SO 431 Veřejné osvětlení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
741			Elektroinstalace				
1	005724720		osivo směs travní krajinná - rovinná osivo směs travní krajinná - rovinná Cenová soustava: -	KG	2,700		
2	011314000		Archeologický dohled Archeologický dohled Cenová soustava: -	KS	1,000		
3	012103000		Geodetické práce před výstavbou Geodetické práce před výstavbou Cenová soustava: -	KM	0,293		
4	012303000		Geodetické práce po výstavbě Geodetické práce po výstavbě Cenová soustava: -	KM	0,293		
5	031002000		Související práce pro zařízení staveniště Související práce pro zařízení staveniště Cenová soustava: -	KS	1,000		
6	034002000		Zabezpečení staveniště Zabezpečení staveniště Cenová soustava: -	KS	1,000		
7	044002000		Revize Revize	KS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
8	065002000		Mimostaveništní doprava materiálů Mimostaveništní doprava materiálů	KS	1,000		
			Cenová soustava: -				
9	111633460		suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg	T	0,004		
			Cenová soustava: -				
10	111633460	1	suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg	T	0,003		
			Cenová soustava: -				
11	111633460	2	suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg	T	0,005		
			Cenová soustava: -				
12	111633460	3	suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg	T	0,002		
			Cenová soustava: -				
13	111633460	4	suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg suspenze asfaltová GUMOASFALT SA 12/ 10 kg	T	0,001		
			Cenová soustava: -				
14	1702054-N.x		Světelné místo N.x Světelné místo N.x	KS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
15	1702054-P.5, P.		Světelné místo atyp P.5, P.7 Světelné místo atyp P.5, P.7	KS	2,000		
			Cenová soustava: -				
16	1702054-P.x		Světelné místo P.x Světelné místo P.x	KS	5,000		
			Cenová soustava: -				
17	1702054-P.x	1	Světelné místo P.2 Světelné místo P.2	KS	1,000		
			Cenová soustava: -				
18	1702054-RVO		Rozvaděč veřejného osvětlení typový Rozvaděč veřejného osvětlení typový	KS	1,000		
			Cenová soustava: -				
19	1702054-V.x		Světelné místo V.x Světelné místo V.x	KS	4,000		
			Cenová soustava: -				
20	210192642		Montáž skříní kabelových obezděných s omítkou typ KS II Montáž skříní kabelových obezděných s omítkou typ KS II	M2	1,000		
			Cenová soustava: -				
21	210192642-D		Demontáž skříní kabelových obezděných s omítkou typ KS II	M2	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Demontáž skříní kabelových obezděných s omítkou typ KS II Cenová soustava: -				
22	210202013-D		Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník Cenová soustava: -	KUS	3,000		
23	210202013-D	1	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník Cenová soustava: -	KUS	1,000		
24	210202013-D	2	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník Cenová soustava: -	KUS	1,000		
25	210204001-D		Demontáž stožárů osvětlení parkových betonových Demontáž stožárů osvětlení parkových betonových Cenová soustava: -	KUS	1,000		
26	210204011		Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Cenová soustava: -	KUS	4,000		
27	210204011	1	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m Cenová soustava: -	KUS	3,000		
28	210204011	2	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m				
			Cenová soustava: -				
29	210204011	3	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	2,000		
			Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m				
			Cenová soustava: -				
30	210204011	4	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	1,000		
			Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m				
			Cenová soustava: -				
31	210204011-D		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	KUS	1,000		
			Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m				
			Cenová soustava: -				
32	210204103-D		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	KUS	3,000		
			Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg				
			Cenová soustava: -				
33	210220020		Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	M	8,000		
			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě				
			Cenová soustava: -				
34	210220020	1	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	M	6,000		
			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			mm2 ve městské zástavbě Cenová soustava: -				
35	210220020	2	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě Cenová soustava: -	M	10,000		
36	210220020	3	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě Cenová soustava: -	M	4,000		
37	210220020	4	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě Cenová soustava: -	M	90,000		
38	210220020	5	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě Cenová soustava: -	M	77,000		
39	210220020	6	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	M	108,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
40	210220020	7	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	M	2,000		
			Cenová soustava: -				
41	210810053		Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně	M	90,000		
			Cenová soustava: -				
42	210810053	1	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně	M	77,000		
			Cenová soustava: -				
43	210810053	2	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených pevně	M	108,000		
			Cenová soustava: -				
44	341110300		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	M	44,000		
			Cenová soustava: -				
45	341110300	1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	M	27,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 Cenová soustava: -				
46	341110300	2	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 Cenová soustava: -	M	45,000		
47	341110300	3	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 Cenová soustava: -	M	22,000		
48	341110300	4	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 Cenová soustava: -	M	9,000		
49	341110760		kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 Cenová soustava: -	M	16,000		
50	341110760	1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 Cenová soustava: -	M	12,000		
51	341110760	2	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 Cenová soustava: -	M	20,000		
52	341110760	3	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	M	8,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 Cenová soustava: -				
53	341110760	4	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 Cenová soustava: -	M	16,000		
54	341110760	5	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 90 * 1.05 =94,500 [A] Celkem: A=94,500 [B] Cenová soustava: -	M	94,500		
55	341110760	6	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 Cenová soustava: -	M	80,850		
56	341110760	7	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 Cenová soustava: -	M	113,400		
57	341110760	8	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 Cenová soustava: -	M	25,000		
58	341110760	9	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 Cenová soustava: -	M	4,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	341123160		kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2 kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2 Cenová soustava: -	M	10,000		
60	345713520		trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 Cenová soustava: -	M	80,850		
61	345713540		trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090 Cenová soustava: -	M	40,000		
62	354311610		svorka univerzální 669102 pro lano 4-25 mm2 svorka univerzální 669102 pro lano 4-25 mm2 Cenová soustava: -	KUS	2,000		
63	354420360		svorka uzemnění SP nerez připojovací svorka uzemnění SP nerez připojovací Cenová soustava: -	KUS	4,000		
64	354420360	1	svorka uzemnění SP nerez připojovací svorka uzemnění SP nerez připojovací Cenová soustava: -	KUS	3,000		
65	354420360	2	svorka uzemnění SP nerez připojovací svorka uzemnění SP nerez připojovací Cenová soustava: -	KUS	5,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	354420360	3	svorka uzemnění SP nerez připojovací svorka uzemnění SP nerez připojovací Cenová soustava: -	KUS	2,000		
67	354420360	4	svorka uzemnění SP nerez připojovací svorka uzemnění SP nerez připojovací Cenová soustava: -	KUS	1,000		
68	354420370		svorka uzemnění SK nerez křížová svorka uzemnění SK nerez křížová Cenová soustava: -	KUS	8,000		
69	354420370	1	svorka uzemnění SK nerez křížová svorka uzemnění SK nerez křížová Cenová soustava: -	KUS	6,000		
70	354420370	2	svorka uzemnění SK nerez křížová svorka uzemnění SK nerez křížová Cenová soustava: -	KUS	10,000		
71	354420370	3	svorka uzemnění SK nerez křížová svorka uzemnění SK nerez křížová Cenová soustava: -	KUS	4,000		
72	354420370	4	svorka uzemnění SK nerez křížová svorka uzemnění SK nerez křížová Cenová soustava: -	KUS	2,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
73	354420620		pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn Cenová soustava: -	KG	8,400		
74	354420620	1	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn Cenová soustava: -	KG	6,300		
75	354420620	2	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn Cenová soustava: -	KG	10,500		
76	354420620	3	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn Cenová soustava: -	KG	4,200		
77	354420620	4	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn Cenová soustava: -	KG	94,500		
78	354420620	5	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn Cenová soustava: -	KG	80,850		
79	354420620	6	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn Cenová soustava: -	KG	113,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
80	354420620	7	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn Cenová soustava: -	KG	2,100		
81	357117150		skříň přípojková plastová SSP100/NVP1P 3x100A skříň přípojková plastová SSP100/NVP1P 3x100A Cenová soustava: -	KUS	1,000		
82	358252200		pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG pojistka nízkoztrátová PHNA000 10A provedení normální, charakteristika gG Cenová soustava: -	KUS	1,000		
83	451577877		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm Cenová soustava: -	M2	76,500		
84	460030011		Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky Cenová soustava: -	M2	81,000		
85	460030015		Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy Cenová soustava: -	M2	81,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
86	460050003		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 Cenová soustava: -	KUS	1,000		
87	460050703		Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 Cenová soustava: -	KUS	4,000		
88	460050703	1	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 Cenová soustava: -	KUS	3,000		
89	460050703	2	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 Cenová soustava: -	KUS	5,000		
90	460050703	3	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 Cenová soustava: -	KUS	2,000		
91	460050703	4	Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
92	460080034		Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	M3	3,328		
			Cenová soustava: -				
93	460080034	1	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	M3	2,496		
			Cenová soustava: -				
94	460080034	2	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	M3	4,160		
			Cenová soustava: -				
95	460080034	3	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	M3	1,664		
			Cenová soustava: -				
96	460080034	4	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 20/25	M3	0,832		
			Cenová soustava: -				
97	460080112		Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	M3	0,500		
			Cenová soustava: -				
98	460080201		Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	M2	16,640		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
99	460080201	1	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	M2	12,480		
			Cenová soustava: -				
100	460080201	2	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	M2	20,800		
			Cenová soustava: -				
101	460080201	3	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	M2	8,320		
			Cenová soustava: -				
102	460080201	4	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	M2	4,160		
			Cenová soustava: -				
103	460080301		Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	M2	16,640		
			Cenová soustava: -				
104	460080301	1	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	M2	12,480		
			Cenová soustava: -				
105	460080301	2	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	M2	20,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
106	460080301	3	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	M2	8,320		
			Cenová soustava: -				
107	460080301	4	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	M2	4,160		
			Cenová soustava: -				
108	460120013		Zásyp jam ručně v hornině třídy 3 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3	M3	0,850		
			Cenová soustava: -				
109	460150133		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3	M	90,000		
			Cenová soustava: -				
110	460150263		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	M	108,000		
			Cenová soustava: -				
111	460150304		Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	M	77,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
112	460270163		Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 cm, výšky 45 cm a šířky do 60 cm Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 cm, výšky 45 cm a šířky do 60 cm	KUS	1,000		
			Cenová soustava: -				
113	460421082		Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	M	90,000		
			Cenová soustava: -				
114	460421082	1	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	M	108,000		
			Cenová soustava: -				
115	460560123		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	M	90,000		
			Cenová soustava: -				
116	460560263		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	M	108,000		
			Cenová soustava: -				
117	460560284		Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 100 cm, z horniny třídy 4	M	77,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
118	460600061		Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	T	1,584		
			Cenová soustava: -				
119	460620002		Položení drnu včetně zalití vodou na rovině Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	M2	81,000		
			Cenová soustava: -				
120	460620007		Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	M2	81,000		
			Cenová soustava: -				
121	460650065		Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 30 cm Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 30 cm	M2	77,000		
			Cenová soustava: -				
122	585948220		malta zdicí Hasit 918 30 kg bal. malta zdicí Hasit 918 30 kg bal.	T	0,060		
			Cenová soustava: -				
123	741110053		Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	M	77,000		
			Cenová soustava: -				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
124	741122024		Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY) Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY) Cenová soustava: -	M	16,000		
125	741122102		Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYLo) Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYLo) Cenová soustava: -	M	44,000		
126	741122102	1	Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYLo) Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYLo) Cenová soustava: -	M	27,000		
127	741122102	2	Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYLo) Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYLo) Cenová soustava: -	M	45,000		
128	741122102	3	Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYLo) Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYLo) Cenová soustava: -	M	22,000		
129	741122102	4	Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYLo) Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (CYKYLo) Cenová soustava: -	M	9,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
130	741122222		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) Cenová soustava: -	M	16,000		
131	741122222	1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) Cenová soustava: -	M	12,000		
132	741122222	2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) Cenová soustava: -	M	20,000		
133	741122222	3	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) Cenová soustava: -	M	8,000		
134	741122222	4	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) Cenová soustava: -	M	4,000		
135	741123224		Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (AYKY) Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 mm2 uložený volně (AYKY) Cenová soustava: -	M	10,000		
136	741128022		Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	M	77,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
137	741130005		Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	KUS	24,000		
			Cenová soustava: -				
138	741130021		Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	KUS	24,000		
			Cenová soustava: -				
139	741130021	1	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	KUS	18,000		
			Cenová soustava: -				
140	741130021	2	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	KUS	30,000		
			Cenová soustava: -				
141	741130021	3	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	KUS	12,000		
			Cenová soustava: -				
142	741130021	4	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	KUS	18,000		
			Cenová soustava: -				
143	741130021	5	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	KUS	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
144	741130021	6	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	KUS	6,000		
			Cenová soustava: -				
145	741130024		Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	KUS	32,000		
			Cenová soustava: -				
146	741130024	1	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	KUS	24,000		
			Cenová soustava: -				
147	741130024	2	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	KUS	40,000		
			Cenová soustava: -				
148	741130024	3	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	KUS	16,000		
			Cenová soustava: -				
149	741130024	4	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 na svorkovnici	KUS	8,000		
			Cenová soustava: -				
150	741130025		Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	KUS	24,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
151	741130025	1	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² na svorkovnici Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² na svorkovnici	KUS	8,000		
			Cenová soustava: -				
152	741220002		Montáž skříní přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 150x65-200x100 mm prázdná Montáž skříní přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 150x65-200x100 mm prázdná	KUS	1,000		
			Cenová soustava: -				
153	741372151		Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	KUS	4,000		
			Cenová soustava: -				
154	741372151	1	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	KUS	3,000		
			Cenová soustava: -				
155	741372151	2	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	KUS	5,000		
			Cenová soustava: -				
156	741372151	3	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	KUS	2,000		
			Cenová soustava: -				
157	741372151	4	Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa	KUS	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa Cenová soustava: -				
158	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu Cenová soustava: -	T	0,150		
159	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Cenová soustava: -	T	22,680		
160	998225111	1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Cenová soustava: -	T	65,450		
161	998225111	2	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Cenová soustava: -	T	19,440		
162	998225194		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	T	22,680		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 431 Veřejné osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
163	998225194	1	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m Cenová soustava: -	T	65,450		
164	998225194	2	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 5000 m Cenová soustava: -	T	19,440		
741	Elektroinstalace						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe**Objekt:** 002 část obec Velká Hleďsebe**Rozpočet:** SO 801 Sadové úpravy**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	005724100		osivo směs travní parková osivo směs travní parková 694.09*0.03 Přepočtené koeficientem množství=20,823 [A] Celkem: A=20,823 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KG	20,823		
2	052052172101		kůly, délka 2 m, průměr 5 cm, frézované kůly, délka 2 m, průměr 5 cm, frézované Cenová soustava: -	KUS	3,000		
3	103111000		rašelina zahradnická VL rašelina zahradnická VL 0.4*0.5*6=1,200 [A] Celkem: A=1,200 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M3	1,200		
4	103911000		kůra mulčovací VL kůra mulčovací VL 136.62*0.103 Přepočtené koeficientem množství=14,072 [A] Celkem: A=14,072 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M3	14,072		
5	181301101		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm 136.62+651.89=788,510 [A] Celkem: A=788,510 [B]	M2	788,510		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
6	181411131		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	651,890		
7	181411132		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	42,200		
8	182301121		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	42,200		
9	183101215		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KUS	12,000		
10	183111111		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3	KUS	189,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			189=189,000 [A] Celkem: A=189,000 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
11	183111112		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3 (rosa Palmergartner Frankf Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3 (rosa Palmergartner Frankfurt) Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KUS	92,000		
12	183111114		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KUS	1,000		
13	183403113		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 651.89+136.62=788,510 [A] Celkem: A=788,510 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	788,510		
14	183403153		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 651.89+136.62=788,510 [A] Celkem: A=788,510 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	788,510		
15	183403161		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	1 303,780		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 651.89*2 Přepočtené koeficientem množství=1 303,780 [A] Celkem: A=1 303,780 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
16	183403213		Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2 Obdělání půdy frézováním na svahu přes 1:5 do 1:2 Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	42,200		
17	183403253		Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	42,200		
18	183403261		Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2 Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2 42.2*2 Přepočtené koeficientem množství=84,400 [A] Celkem: A=84,400 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	84,400		
19	184102111		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm 189=189,000 [A] Celkem: A=189,000 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KUS	189,000		
20	184102112		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	KUS	92,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
21	184102113		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KUS	10,000		
22	184102114		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KUS	3,000		
23	184215112		Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KUS	3,000		
24	184215412		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KUS	3,000		
25	184911311		Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	136,620		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	184911421		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	M2	136,620		
27	185802113		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko $(136.6+651.89)*20/1000000=0,016$ [A] Celkem: A=0,016 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	T	0,016		
28	185802114		Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám $3*5*0.01=0,150$ [A] Celkem: A=0,150 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KG	0,150		
29	185802123		Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko $42.2*20/1000000=0,001$ [A] Celkem: A=0,001 [B] Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	T	0,001		
30	185804312		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	M3	49,842		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -				
31	2511911551		Tabletové hnojivo Silvamix C Tabletové hnojivo Silvamix C Cenová soustava: -	KG	0,150		
32	251911550		hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) Cenová soustava: CS ÚRS 2016 02 -	KG	16,018		
33	K01		Dopravné - materiál Dopravné - materiál Cenová soustava: -	KPL.	1,000		
41	M01		Dodávka kompostu Dodávka kompostu (1*0.5*3)+(0.4*0.5*3)=2,100 [A] (136.62+651.89+42.2)*0.05=41,536 [B] Celkem: A+B=43,636 [C] Cenová soustava: -	M3	43,636		
42	M02		Dodávka mulčovací textilie Dodávka mulčovací textilie 136.62*1.1 Přepočtené koeficientem množství=150,282 [A] Celkem: A=150,282 [B] Cenová soustava: -	M2	150,282		
1	Zemní práce						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
D 2.1			Specifikace rostlin				
34	M001		Betula jacquemontii (200-250, vck,k35) Betula jacquemontii (200-250, vck,k35) Cenová soustava: -	KUS	3,000		
35	M002		Rosa glauca (60-80, C2) Rosa glauca (60-80, C2) Cenová soustava: -	KUS	1,000		
36	M003		Euonymus alatus 'Compactus' (40-60, k10) Euonymus alatus 'Compactus' (40-60, k10) Cenová soustava: -	KUS	3,000		
37	M004		Hydrangea 'Kyushu' (100-125, k12) Hydrangea 'Kyushu' (100-125, k12) Cenová soustava: -	KUS	3,000		
38	M005		Hydrangea arborescens 'Anabelle' (60-80, k10) Hydrangea arborescens 'Anabelle' (60-80, k10) Cenová soustava: -	KUS	3,000		
39	M007		Rosa 'Palmengarten Frankfurt' (C3) Rosa 'Palmengarten Frankfurt' (C3) Cenová soustava: -	KUS	92,000		
40	M008		Rosa 'Innocencia' (C 1,5)	KUS	189,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: SO 801 Sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rosa 'Innocencia' (C 1,5)				
			Cenová soustava: -				
D 2.1	Specifikace rostlin						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe**Objekt:** 002 část obec Velká Hleďsebe**Rozpočet:** VRN 2 Vedlejší rozpočtové náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: TÚ_2016_051 III/2114 a III/20173 Modernizace křižovatky Velká Hleďsebe
Objekt: 002 část obec Velká Hleďsebe
Rozpočet: VRN 2 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ - dokumentace skutečného provedení stavby: 1x digitální odevzdání + 4x paré v tištěné podobě Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem: