

Rekapitulace

Název akce:

"Hotelová škola ML - zabezpečení vstupů do škol - objekt Poštovní"

12/2019

Martin Horák

| # | Popis | materiál | montáž |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | PZTS + ACS | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 2 | VSS | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3 | DT | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 4 | Vedlejší rozpočtové náklady | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | Součet bez DPH | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | Celkem bez DPH | | 0,00 Kč |
| | Z toho DPH | | 0,00 Kč |
| | Celkem s DPH | | 0,00 Kč |

Poznámky:

"Hotelová škola ML - zabezpečení vstupů do škol - objekt Poštovní"

| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž |
|----|---|------|-------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | PZTS + ACS | | | | | | |
| 1 | Ústředna PZTS, 128 detektorových skupin, 16 podsystémů, max. počet zón 4096 (při rozšíření licencemi) | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 2 | Analog tel. I. Contact ID/ TCPIP / USB komunikátor pro připojení na PCO | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 3 | Kryt ústředny 382x460x96 mm, až 17Ah AKU | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 4 | Syst. napájecí zdroj do ústředny 12V DC/18Ah, AUX 1,5A | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 5 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss/5A s reléovými vstupy a odpojovačem | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 6 | Akumulátor 12V/18Ah | ks | 3 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 7 | LCD klávesnice, systémová | ks | 2 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 8 | Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2 | ks | 2 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 9 | Kovový dvoudílný kryt koncentrátoru, 247x215x40mm | ks | 2 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 11 | Dveřní modul, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 | ks | 3 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 12 | Dveřní modul, max. 4 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 13 | Čtečka, bez klávesnice | ks | 10 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 14 | Elektrický otvírač 12V, standard stavitelná střelka | ks | 2 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 15 | Sirena | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 16 | Magnetický kontakt povrchový/ zápusťný | ks | 3 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 17 | Tísňové tlačítko s pamětí poplachu | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 18 | Můstek - systém školní docházky | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 19 | Software správy systému | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 20 | Dozbrojení silnoproudého rozváděče pro napájení | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | TRASYS | | | | | | |
| 21 | Instalační kabel - F/FTP CAT5E, LSOH | m | 150 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 22 | Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5 | m | 400 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 23 | Trasový materiál/ drážkování bez začištění | m | 350 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | OSTATNÍ NÁKLADY | | | | | | |
| 24 | Propojení IT technikem | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 25 | Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 26 | Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 27 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 28 | Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 29 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 30 | Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | Mezisoučet PZTS + ACS + DOCHÁZKA | | | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

"Hotelová škola ML - zabezpečení vstupů do škol - objekt Poštovní"

| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž |
|----|--|------|-------|-----------------|---------------|----------|---------|
| | VSS | | | | | | |
| | TECHNOLOGIE | | | | | | |
| 31 | Rozvaděč nástěnný 12U/500mm nedělený | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 32 | Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 | ks | 5 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 33 | 19" vyvazovací panel 1U | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 34 | 19" horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory, bimetalový termostat | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 35 | 19',8x CZ zásuvka, 3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005 | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 36 | Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 37 | Měření datového bodu, včetně protokolu | ks | 19 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 38 | Patch kabel 1m, CAT6 | ks | 19 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 39 | Switch 24port, 4xSFP, IPv6, 802.3at PoE Plus, 375W | ks | 0 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 40 | Switch 8port, 2xSFP, IPv6, 802.3af PoE Plus, 180W | ks | 2 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 41 | PC pro monitoring min. Požadavky: Core i7, 8GB RAM, 1TB HDD, 2GB GDDR, Windows 10 Pro, včetně myši a klávesnice | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 42 | Televize pro monitorování CCTV - LED s rozlišením 4K UHD (3840 x 2160 px). Úhlopříčka 55"/138 cm. | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 43 | Nástěnný držák pro TV | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 44 | Kamera vnitřní, včetně příslušenství - navíc k dodávce kraje | ks | 3 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 45 | Licence pro jednotlivé kamery - navíc k dodávce kraje | ks | 3 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 46 | Kamera vnitřní, včetně příslušenství - dodávka kraje | ks | 4 | x | | x | 0,00 Kč |
| 47 | Kamera venkovní, včetně příslušenství - dodávka kraje | ks | 3 | x | | x | 0,00 Kč |
| 48 | NVR - dodávka kraje | ks | 1 | x | | x | 0,00 Kč |
| 49 | Licence pro jednotlivé kamery - dodávka kraje | ks | 7 | x | | x | 0,00 Kč |
| | PŘIPOJENÍ DT DO VSS | | | | | | |
| 50 | Videoserver s podporou komprese MJPEG, MPEG4 a H.264, až 4 nezávislé streamy, čtečka paměťových karet SD, konektory 1x BNC kompozitní video vstup, mikrofonní vstup, audio výstup, DI, DO, RS-485 a 1x10/100Mb Ethernetový port. - připojení analogové kamery na LAN | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 51 | Licence pro jednotlivé kamery - navíc k dodávce kraje | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | TRASY | | | | | | |
| 52 | Kabel U/UTP, CAT6, LSOH | m | 550 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 53 | Trasový materiál/ drážkování včetně začistění | m | 375 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | OSTATNÍ NÁKLADY | | | | | | |
| 54 | Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 55 | Kamerové zkoušky | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

"Hotelová škola ML - zabezpečení vstupů do škol - objekt Poštovní"

| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž |
|----|-------------------------------------|------|-------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 56 | Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 57 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 58 | Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 59 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 60 | Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | Mezisoučet VSS | | | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

"Hotelová škola ML - zabezpečení vstupů do škol - objekt Poštovní"

| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž |
|----|---|------|-------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | DT | | | | | | |
| | TECHNOLOGIE - HLAVNÍ VSTUP | | | | | | |
| 61 | Audio panel pro Pbú, 3x2 tlač., povrchová instalace | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 62 | Analogová kamera pro Pbú panel | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 63 | Zápustná krabice pro 1 modul | ks | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | TRASY | | | | | | |
| 64 | Kabel U/UTP, Cat5e, LSOH | m | 60 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 65 | Trasový materiál/ drážkování bez začištění | m | 50 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | OSTATNÍ NÁKLADY | | | | | | |
| 66 | Drobný a nespecifikovaný. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 67 | Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 68 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 69 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 70 | Režijní náklady, doprava materiálu. | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | Mezisoučet DT | | | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |

"Hotelová škola ML - zabezpečení vstupů do škol - objekt Poštovní"

| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž |
|----|---|------|-------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | |
| 71 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 72 | Koordinační a kompletační činnost dodavatele | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 73 | Pojištění odpovědnosti dodavatele | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 74 | Opatření k zajištění bezpečnosti staveniště | kpl | 1 | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| | Mezisoučet Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 0,00 Kč | 0,00 Kč |