ČÁST A ČÁST B

POZNÁMKY:
- OBJEKT JE NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU. PŘI REKONSTRUKCI JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE RESTAURÁTORSKÉ DOKUMENTACE A TOHOTO PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU
- PŮVODNÍ HISTORICKÉ PRVKY PODLEHAJÍ RESTAURÁTORSKÉMU ZPRACOVÁNÍ - ODBORNÁ DEMONTÁŽ, RESTAUROVÁNÍ PRVKŮ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ. POŠKOZENÉ ČÁSTI BUDOU REPASOVÁNY A VYSPRAVENY, CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI DOPLNĚNY. DOPLŇOVANÉ PRVKY BUDOU NOVĚ VYROBENY JAKO REPLIKY PŮVODNÍCH VYROBKŮ - VIZ. RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE
- JE NEPŘÍPUSTNÉ DEMOLOVAT ČI POŠKOZOVAT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, NENÍ-LI TO V PROJEKTU UVEDENO
- NOSNÉ KONSTRUKCE (BETONOVÉ A OCELOVÉ) VIZ. PD STATIKA
- PŘEKLADY - NOSNÉ OCELOVÉ, DŘEVĚNÉ A BETONOVÉ KONSTRUKCE - VIZ. PD - STATIKA
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ OVĚŘIT DODAVATEL NA STAVBĚ PŘEMĚŘENÍM A V PŘÍPADĚ ROZPORU S PROJEKTEM BUDE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- PROJEKT V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH PRACUJE S PŘEDPOKLADY, KTERÉ JE NUTNÉ KONFIGUVAT PO ROZKRYTÍ KONSTRUKCÍ.
- BOURANÉ OTVORY DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA VŽDY OPATŘIT VHODNÝM PŘEKLADEM - VIZ PD STATIKA
- ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PŘI VÝKOPECH K ZÁKLADOVÉ SPÁŘE NEBO POD NÍ PŘED BOURÁNÍM STROPŮ OVĚŘIT ULOŽENÍ NOSNÍKŮ
- PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ CHRÁNĚNÝCH DLAŽEB POSTUPOVAT S OPATRNOSTÍ
- KRUHOVÉ OTVORY KOTOVÁNY NA SÍTĚD
- BOURANÉ OTVORY OD SPECIALISTŮ OSAHUJE PD NOVÝ STAV
- DETAILNÍ OPATŘENÍ BOURANÍ VIZ PD STATIKA

1) PŘI PROVÁDĚNÍ DRÁŽEK A PROSTUPŮ PRO ROZVODY ZTI, ELI, UT, VZT ... BOURAT JEN V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU. PŘEDEVŠÍM JE NUTNÉ NEZASAHOVAT DO KONSTRUKCI SE ZACHOVANÝM OBKLADEM A DLAŽBOU.

LEGENDA BOURÁNÍ:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
- BOURANÉ KONSTRUKCE NAD ROVINOU ŘEZU
- BOURÁNÍ CELÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ VČETNĚ KONSTRUKCE STROPU
- BOURÁNÍ CELÉHO PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ PO KONSTRUKCI STROPU
- BOURÁNÍ 50mm VRSTVY BETONOVÉ MAZANINY
- DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ KRYTINY
- ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ DLAŽBY. POŠKOZENÉ A CHYBĚJÍCÍ DLAŽDICE NAHRADIT REPLIKAMI.
- ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ, NOVĚ POLOŽENÉ DLAŽBY. POŠKOZENÉ ČI CHYBĚJÍCÍ DLAŽDICE BUDOU NAHRAZENY PODLAHOVOU STĚRKOU
- ZACHOVÁNÍ NOVODOBÉ DLAŽBY. POŠKOZENÉ ČI CHYBĚJÍCÍ DLAŽDICE BUDOU NAHRAZENY PODLAHOVOU STĚRKOU
- ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU NA STĚNÁCH, PŘESNÉ OPATŘENÍ BUDE UPRAVENO DLE KONKRÉTNÍ MÍSTNOSTI
- PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ KAZETOVÉ OBKLADY V HISTORICKÝCH PROSTORECH - REST. ZPRACOVÁNÍ
- OSEKÁNÍ PŮVODNÍ LEPÍCÍ MALTY DO VÝŠKY 1,6m FRAGMENTY PŮVODNÍHO OBKLADU BUDOU PONECHÁNY

LEGENDA DEMONTÁŽÍ PRVKŮ:
- (1) ODSTRANĚNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- (N) DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ PORTÁLU
- (S) DEMONTÁŽ - REPASE - OPĚT. MONTÁŽ PORTÁLU
- (N) DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- (S) DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- (I) DEMONTÁŽ - REPASE - OPĚT. MONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- (7) DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OKNA VČETNĚ RÁMU
- (I) DEMONTÁŽ OKNA - REPASE - OPĚT. MONTÁŽ
- (3) DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ NADSVĚTLÍKU
- (S) DEMONTÁŽ NADSVĚTLÍKU - REPASE - OPĚT. MONTÁŽ
- (7) FRAGMENTY OBKLADU, SOKL VÝŠKY 15cm A cca 1m2 DOCHOVANÉHO OBKLADU ZA RADIÁTOREM. PONECHAT!

INTAR

SO 101 CLKV - 1NP - BOURÁNÍ					
ozn. míst.	účel místnosti	plocha (m2)	skladba podlahy	úprava podlahy	úprava stěn	úprava stropu
1.001	zádveří	3,5	SV39	PDL	štuk. omítka,malba, dřev. obklad	dřevěný strop
1.002	vestibul	166,4	SV39	PDL	štuk.omítka,malba	štuk.OM,malba
1.003	arkáda	60,0	SV40,41	PDL	ext. omítka	ext. omítka
1.004	odpočinkový salon	44,6	SV27	prkna+PVC		Dřev. obklady, štuky, fládr
1.005	bez využití	61,8	SV36,37	prkna+PVC	Dřev. obklady, štuky, fládr	
1.006	bez využití	15,0	SV36	prkna+PVC		
1.007	bez využití	12,0	SV35	prkna+PVC		
1.008	schod. foyer	86,5	SV38	PDL	štuk.omítka,malba	štuk.OM,malba
1.009	WC muži	3,0	SV38a	BET	OM, malba, SDK	OM,malba
1.010	WC ženy	2,9	SV38a	BET	OM, malba, SDK	OM,malba
1.011	odpočinkový salon	44,0	SV37	již vybouráno	již demontované dřev. obklady, štuky, fládr	štuky OM, malba, fládr
1.012	bez využití	31,6	SV36,37	již bybouráno		
1.013	bez využití	15,0	SV36	prkna+PVC	štuk.omítka,malba	štuk.OM,malba
1.014	bez využití	12,0	SV35	prkna+PVC	štuk.omítka,malba	štuk.OM,malba
1.015	arkáda	60,0	SV40,41	PDL	ext. omítka	ext. omítka
1.016	zádveří	2,5	SV39	PDL	štuk.omítka,malba	štuk.OM,malba
1.101	předsíň	8,4	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.102	sklad	9,9	SV44	DLN	OM,malba	OM,malba
1.103	předsíň	8,3	SV44	OSB, koberec	Omítka, tapeta	OM,malba
1.104	koupel	9,7	SV44	OSB, koberec	ZD do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.105	předsíň	8,0	-	-	OM,malba	OM,malba
1.106	koupel	9,4	SV44	DLN	OM,malba	OM,malba
1.107	předsíň	7,7	SV44	BET	OM,malba	OM,malba
1.108	koupel	9,0	SV44	BET	ZDM do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.109	předsíň	8,0	SV44	BET	OM,malba	OM,malba
1.110	koupel	9,4	SV44	BET	ZDM do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.111	předsíň	8,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.112	koupel	9,4	SV44	DLN	ZDM do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.113	předsíň	8,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.114	koupel	9,4	SV44	DLN	ZDM do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.115	předsíň	8,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.116	koupel	9,4	SV44	DL, DLN	OB 100% do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.117	předsíň	8,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.118	koupel	9,4	SV44	DL, DLN	OB 100% do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.119	předsíň	9,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.120	koupel	9,4	SV44	DL, DLN	OB 100% do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.121	předsíň	9,2	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.122	koupel	9,5	SV44	DL, DLN	OB 100% do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.123	personální servis	4,8	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.124	předsíň	7,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.125	koupel	9,5	SV44	DL, DLN	OB 85%, ZDM 20% do 1,6m, OM	OM,malba
1.126	personální servis	4,7	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.127	předsíň	12,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.128	koupel	11,6	SV44	DL, DLN	OB 90%, ZDM 10% do 1,6m, OM	OM,malba
1.129	předsíň	10,1	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.130	koupel	10,3	SV44	DL, DLN	OB 100% do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.131	předsíň	8,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.132	koupel	9,2	SV44	DL, DLN	ZDM do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.133	předsíň	10,1	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.134	koupel	10,3	SV44	DLN	ZDM do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.135	předsíň	12,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.136	koupel	11,6	SV44	DL, DLN	OB 100% do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.137	personální servis	4,7	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.138	předsíň	7,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.139	koupel	9,5	SV44	DL, DLN	OB 80%, ZDM 20% do 1,6m, OM	OM,malba
1.140	personální servis	4,8	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.141	předsíň	9,2	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.142	koupel	9,5	SV44	DL, DLN	OB 80%, ZDM 20% do 1,6m, OM	OM,malba
1.143	předsíň	9,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.144	koupel	9,4	SV44	DL, DLN	OB 100% do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.145	předsíň	8,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.146	koupel	9,4	SV44	DL, DLN	OB 95% do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.147	předsíň	8,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.148	koupel	9,4	SV44	DL, DLN	OB 95% do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.149	předsíň	8,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.150	koupel	9,4	SV44	DLN	ZDM do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.151	předsíň	8,0	SV44	BET, Lino	OM,malba	OM,malba
1.152	koupel	9,4	SV44	DLN	ZDM do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.153	předsíň	8,0	SV44	BET	OM,malba	OM,malba
1.154	koupel	9,4	SV44	BET	ZDM do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.155	předsíň	7,7	SV44	BET	OM,malba	OM,malba
1.156	koupel	9,0	SV44	BET	ZDM do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.157	předsíň	8,0	-	BET	OM,malba	OM,malba
1.158	koupel	9,4	SV44	BET	ZDM do 1,6m, OM, malba	OM,malba
1.159	předsíň císařské lázně	8,2	SV42	již vybouráno	štuk. omítka, malba, původní obklady již demontovány	štuk. omítka, malba, fládr
1.160	císařská lázeň	9,7	SV43	PDL	původní obklad	původní obklad
1.161	salonek císařské lázně	19,4	SV42	již vybouráno	štuk. omítka, malba, původní obklady již demontovány	štuk. omítka, malba, fládr
1.162	chodba	323,3	SV47	PDL, koberec	štuk.omítka,malba	štuk.OM,malba
1.163	sklad	3,0	SV47	PDL	OM,malba	OM,malba
1.164	zádveří	17,3	SV47	PDL	OM,malba	OM,malba
1.165	sklad prádla	10,0	SV49	výtah	OM,malba	OM,malba
SCHODIŠTĚ						
1.501	hlavní schodiště	108,3	stav	PDL	štuk.omítka,malba	štuk.OM,malba
1.504	provozní schodiště	9,7	SV47	PDL	OM,malba	OM,malba
VÝTAHY						
1.601	osobní výtah	4,0	-	-	OM,malba	OM,malba
1.602	nákladní výtah	2,6	-	-	Omítka	Omítka

LEGENDA - ZKRATKY PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY:

OB - PŮVODNÍ OBKLAD
OBN - NOVODOBÝ OBKLAD
OM - OMÍTKA + MALBA
OMN - OMÍTKA + OLEJOVÝ NÁTĚR
PDL - DLAŽBA PŮVODNÍ
DLN - NOVODOBÁ DLAŽBA
ZD - ZEĎ, PŘÍČKA OSEKANÁ AŽ NA ZDIVO
ZDM - ZEĎ, PŘÍČKA S OSEKANÝM OBKLADEM S PONECHANOU PŮVODNÍ LEPÍCÍ MALTOU
BET - BETONOVÁ MAZANINA

(1) ZAČIŠTĚNÍ PROHLUBNĚ VANY VČETNĚ OTVORU DO MEZIPATRA O ROZMĚRU cca 500x700mm. KOLEM VANY OSEKAT NARUŠENOU DLAŽBU VČETNĚ MALTOVÉHO LOŽE DO TVARU OBDÉLNÍKA cca 800x2000mm
(1) ZAČIŠTĚNÍ PROHLUBNĚ VANY VČETNĚ OTVORU DO MEZIPATRA O ROZMĚRU cca 500x700mm.
(2) OPATRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ VANY, ULOŽENÍ VANY PRO OPĚTOVNÉ OSAZENÍ. O ÚPRAVĚ PROSTORU VANY BUDE ROZHODNUTO PŘI REALIZACI - PONECHAT V PŮVODNÍM STAVU
(2) O ÚPRAVĚ PROSTORU VANY BUDE ROZHODNUTO PŘI REALIZACI - PONECHAT V PŮVODNÍM STAVU
(3) VYBOURÁNÍ PODLAHY VANY VČETNĚ PODPĚRNÝCH BLOKŮ PRO UVOLNĚNÍ PROSTORU V 00.Mez2 PRO VZT
(5) ZAČIŠTĚNÍ PROPADLÉ PODLAHY VANY, ODSTRANĚNÍ ŠUTI. KOLEM VANY OSEKAT NARUŠENOU DLAŽBU VČETNĚ MALTOVÉHO LOŽE DO TVARU OBDÉLNÍKA cca 800x2000mm
(4) ZAČIŠTĚNÍ PROHLUBNĚ VANY VČETNĚ OTVORU DO MEZIPATRA O ROZMĚRU cca 500x700mm. KOLEM VANY OSEKAT NARUŠENOU DLAŽBU VČETNĚ MALTOVÉHO LOŽE DO TVARU OBDÉLNÍKA cca 800x2000mm. VYBOURAT PODLAHU VANY A PODPĚRNÝ BLOK PRO REVIZNÍ POKLOP 600x600mm
(7) ZAČIŠTĚNÍ PROHLUBNĚ VANY A OTVORU PO KANALIZACI cca 300x300mm KOLEM VANY OSEKAT NARUŠENOU DLAŽBU VČETNĚ MALTOVÉHO LOŽE DO TVARU OBDÉLNÍKA cca 900x2000mm



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ	STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
		OBJEKT:	SO 101 - HISTORICKÁ BUDOVA
		PROFESE:	D.1.1.a - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
INVESTOR A OBJEDNATEL:	KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	30080111-4
MÍSTO STAVBY:	Mariánskolázeňská 300/2, 370 08 Karlovy Vary pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary	DATUM:	12/2018
		FORMÁT:	24 × A4
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/14, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	KOPIE:	
VEDOUCÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1 : 50
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 17a/81, 602 00 Brno tel.: +420 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	PŘÍLOHA:	BOURÁNÍ - PŮDORYS 1.NP ČÁST B
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz ING. RUDOLF JIRAN, ING. ARCH. PAVEL ŠLEJHAR	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	30080111-4/SO 101/D.1.1.a
		ČÍSLO VÝKRESU:	107 B
		REVIZE:	