





REZ 4 - 4




REZ 2 - 2



- LEGENDA:
- OBRYS ZÁKLAD. KONSTRUKCÍ
  - ZÁSTĚPY PO DEMOLICÍCH MIMO STAVEBNÍ JÁMY
  - VÝKOPY
  - TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ (PODCHYCNÉ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY) - VIZ PD STATIKY
  - PŘEVRTÁVÁNÉ PILOTOVÉ STĚNY (DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY) - VIZ PD STATIKY
  - PŘEVRTÁVÁNÉ PILÍŘE TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE (DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY) - VIZ PD STATIKY
  - MOŽNÉ POLOHY DOČASNÝCH ČERPAČÍCH JÍMEK (DOČASNÉ ČERPÁNÍ POZEMNÍ VODY PO DOBU PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ A SPODNÍ STAVBY) - NÁVRH POUZE S OHLEDEM NA DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 2.PP. KONKRÉTNÍ PLOCHY, POČET, HLOUBKU A PROVEDENÍ JÍMEK JI URČÍ ZHOTOVITEL A UPŘESNÍ SE PŘI PROVÁDĚNÍ V.C. PROVEDENÍ ČERPAČÍCH ZKOUŠEK

POZNÁMKY:

- ZEMLINA - TŘÍDA TĚŽKOSTI 4
- PŘÍPRAVA PODKLADŮ A SEPARAČNÍ Vrstvy PRO ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- PODROBNÝ POŘEB - VE DRUHODINOVÉ KONSTRUKCI
- VLNITÁ STRANA PŘEVRTÁVÁNÉ PILOT. STĚN - TORREKTY VYTŽITELNÝ KARI ŠITÍ TL. 100mm
- S HLADKÝM POVRCHEM, SEPARAČNÍ KLIDNÉ SOUVISLÝ (S0)
- VLNITÁ STRANA PLÁNU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE POD ZÁKLADY 2.PP S0101 - ULOUČAT A SPONAT ČELA OMTIKOU K LÍD ZÁKLADU S0101, XPS TL. 50mm K VYPLNĚNÍ OBJEKTU
- DLATKÁŽE, SEPARAČNÍ KLIDNÉ SOUVISLÝ (S0)
- PODZEMNÍ ŽELEZOBET. STĚNA S0101 (NAD ZÁKLAD. PLÍN) - LOKÁLNÍ VYSYPÁVÁNÍ, XPS TL. 50mm K VYPLNĚNÍ OBJEKTU, DLATKÁŽE, SEPARAČNÍ KLIDNÉ SOUVISLÝ (S0)



REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

AKCE:	KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LAZNÍ	STUPEŇ PD:	DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR A OBJEDNATEL:	KARLOVSKÝ KRAJ	OBJEKT:	SO 102.1 - SERVISNÍ TRAKT
MÍSTO STAVBY:	Zeměpisná adresa: 360 02 Karlovy Vary - Dvůr	PROJESE:	D.1.1 - ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
GENERALNÍ PROJEKTANT:	INTAR s.r.o.	ČÍSLO VÝKRESU:	100
VEDOUcí PROJEKTU:	JAROSLAV KUPEL, jkupel@intar.cz	REVISOR:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	PROJEKTANT:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		PROJEKTANT:	
OPROJEKTOVÝ PROJEKTANT:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	OPROJEKTOVÝ PROJEKTANT:	
VYPRACOVAL:	ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz	VYPRACOVAL:	