


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V ŘEZU
- BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
- ROZHRAŇÍ OBJEKTŮ

- 1 DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- 2 DEMONTÁŽ - RESTAUR. OPRAVA - OPĚT. MONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA A ZÁRUBNÍ
- 3 DEMONTÁŽ OKNA VČETNĚ RÁMU
- 4 DEMONTÁŽ OKNA - RESTAUR. OPRAVA - OPĚT. MONTÁŽ



- POZNÁMKY:
- OBJEKT JE NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKOU
 - PŮVODNÍ HISTORICKÉ PRVKY PODLÉHAJÍ RESTAURÁTORSKÉMU ZPRACOVÁNÍ, VÝROBKÝ PO DEMONTÁŽI USKLADNIT PRO DALŠÍ VYUŽITÍ. OŠETŘENÍ PRVKŮ PROBĚHNE DLE RESTAURÁTORSKÉHO ZÁMĚRU PRO OBJEKT SO 102.2 RAŠELINOVÝ PAVILON
 - DEMONTOVÁNY BUDOU VŠECHNY INSTALACE
 - VŠECHNY DVEŘE BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ ZÁRUBNÍ
 - JE NEPŘÍPUSTNÉ DEMOLOVAT ČI POŠKOZOVAT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, NENÍ-LI TO V PROJEKTU UVEDENO
 - NOSNÉ KONSTRUKCE (BETONOVÉ A OCELOVÉ) VIZ. PD STATIKA
 - SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ OVĚŘÍ DODAVATEL NA STAVBĚ PŘEMĚŘENÍM A V PŘÍPADĚ ROZPORU S PROJEKTEM BUDE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
 - PROJEKT V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH PRACUJE S PŘEDPOKLADY, KTERÉ JE NUTNÉ KORIGOVAT PO ROZKRYTÍ KONSTRUKCÍ.
 - ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PŘI VÝKOPECH K ZÁKLADOVÉ SPÁŘE NEBO POD NÍ
 - PŘED BOURÁNÍM STROPŮ OVĚŘIT ULOŽENÍ NOSNÍKŮ
 - BOURANÉ OTVORY DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA VŽDY OPATŘIT VHODNÝM PŘEKLADEM - VIZ PD STATIKA
 - DETAILNÍ OPATŘENÍ BOURÁNÍ VIZ PD STATIKA

1/ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ - SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ BUDOU OPATRNĚ DEMONTOVÁNY, RESTAURÁTORSKY OŠETŘENY. PODLOŽÍ SCHODIŠTĚ BUDE NOVĚ VYBETONOVÁNO VČETNĚ VLOŽENÍ HYDROIZOLACE A TEPELNÉ IZOLACE. SCHOD. STUPNĚ BUDOU OSAZENY NA PŮVODNÍ MÍSTO



REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 385,29 m n. m.

AKCE: KARLOVY VARY - REVITALIZACE OBJEKTU CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ		STUPEŇ PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
		OBJEKT: SO 102.1 - SERVISNÍ TRAKT	
		PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL: KARLOVARSKÝ KRAJ Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 30080111-4	AUTORIZACE:
MÍSTO STAVBY: Mariánskolázeňská 306/2, 376 58 Karlovy Vary pozemky parc. č. 902, 903/2, k.ú. Karlovy Vary		DATUM: 12/2018	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT: 3 × A4	
VEDOUČÍ PROJEKTU: JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz		KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		MĚŘÍTKO: 1 : 50	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:  INTAR a.s. Bezručova 17a/81, 602 00 Brno tel.: +420 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		PŘÍLOHA: BOURÁNÍ ŘEZ A-A ČÁST SO 102.1	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 30080111-4/SO 102.1/D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU: 104
VYPRACOVAL: ING. MARTIN STRNAD, mstrnad@intar.cz			REVIZE: