



Půdorys:



Legenda:




Technické schodiště:

- Ocel S235
- Spoje šroubové, žárově zinkováno
- Hmotnost celkem 410kg
- Stabilita zajištěna zavětrováním mezi schodnicemi a přikotvením chemickými kotvami ke zdivu a k základovému pasu


- Schodiště:
- Schodnice - 12/220 + kotvení plechy pro kotvení zábradlí 5/50-150 + patní plechy 10/100-200mm
 - Stupně šroubované na schodnici - roštové stupně 250/1100mm
 - Podesta - roštová podlaha 900/1100mm
 - Zavětrování Tr. 60/5 + manžeta Oc. 5mm d=120mm, šroubováno na schodnici

- Zábradlí:
- Sloupky + rám Oc. 50x20x2
 - Sloupky šroubovány na schodnici přes kotvení plechy
 - Výplň (svislé sloupky po 125mm) - Oc 40x20x2


Řez 1-1:




Řez 2-2



Schema objektu



Kóty konstrukcí v nepřístupných místech jsou uvedeny orientačně, vycházejí ze zaměření vnějších rozměrů. Skutečné rozměry konstrukcí po jejich odhalení se mohou částečně lišit!

INDEX	a	zpracování přílohům objednatel	DATUM	11.12.2019	Toman	PODPIS
ZÁBRADLÍ						
Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan. Ing.		1:10
Projektant	Toman Vladimír Ing.		Schválí			
	ZAKÁZKA:	Hydroizolace budovy Základní školy Ostrov				
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ČÁST (SO,PS):	Dokumentace ke stavebnímu řízení sloužící s realizací projektovou dokumentaci Architektonické stavební řešení				<div>Podíl A4 12 Stručný projekt DSJ Datum dokončení 30.09.2019 Číslo zakázky</div> <div>06</div>
OBSAH:	Zásobovací vstup					
OBJEDNATEL:	Základní škola Ostrov, příspěvková organizace				Číslo archivu: BPO 1-104492a	