




PŮDORYS 1.PP měřítko 1:50



LEGENDA:

- Společná trasa vedení
- Zásuvkové obvody, osoušeče rukou (CYKY-J 3x2.5)
- Světelné obvody, automatika pisoárů (CYKY-J 3x1.5)
- Jednopolový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20
- Tlačítkový spínač pod omítku, řaz.1/OS, 10A/250V, IP20
- Infrapasivní pohybový spínač, 360°, IP20
- Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A/250V, IP20
- Ventilátory - dodávka vzduchotechniky
- VZT1 - 0,065kW/230V, vestavěný doběh
- VZT2 - 0,02kW/230V, vestavěný doběh
- VZT3a - 0,02kW/230V, vestavěný doběh
- VZT3b - 0,013kW/230V, vestavěný doběh
- volný vývod pro osoušeč rukou
- volný vývod pro automatiku pisoárů/rezerva

umístění v půdorysu



Tabulka místností - 1.PP - upravované

Číslo	Jméno	Plocha [m²]
-1.20	ÚKLIDOVÁ KOMORA	8,35
-1.25	WC DÍVKY	4,75
-1.27	WC CHLAPCI	7,67
-1.28	SKLAD	5,78

doplnění rozvaděče:
svět.obv. 1. - stáv. FI1 - **1f/10A/char.B**
AP - stáv. FI1 - **1f/10A/char.B**
OR 1 - stáv. FI2 - **1f/16A/char.B**
OR 2 - stáv. FI2 - **1f/16A/char.B**

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje
A	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm	1 x LED, 34W, 3900lm, Ra80, 4000K
B	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4000K
C	Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt	1 x LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - doplňujícím ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

Zodpovědný projektant:	HIP	ED PROJEKT	PROJEKTANT AKCE:
Klímešová Miroslava	Ing.K.Drahokoupil		
Kraj:	Karlovarský	SÚ:	Sokolov
Investor:	Základní škola Ostrov příspěv.organizace		M. Klímešová - 3D PROJEKT Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028
Akce:	Stavební úpravy části objektu Základní škola Ostrov Ostrov		Formát: 6A4 Stupeň: DSP Č. zak.: E-200123 Datum: 02/2020
Objekt:	D.1.4.3 - Silnoproudá elektroinstalace		Měřítko: 1:50
Název:	PŮDORYS 1.PP		Číslo výkresu: D.1.4 / 3