



## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 3570/20

Výsledky analýzy vzorku asfaltového materiálu

**Zákazník:** Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje příspěvková organizace  
Chebská 282  
356 01 Sokolov

**Vzorek:** objednávka: zak. EMPLA AG č.79/20 (obj.č.20/20/TÚ) ze 6.1.2020  
místo odběru: Hoštěc, silnice 19830, staničení: 3,300-5,471 km - viz OP v příloze  
datum odběru: 01.06.20  
odebral: Dufek M. EMPLA AG  
způsob odběru: SOP Vývrty (neakreditovaný odběr)  
č. odběr. prot.: ODP 524/20  
datum přijetí: 10.06.20  
datum analýzy: 10.06.2020 - 16.06.2020  
pořadí č. vzorku: 7595  
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku  
7595 asfaltový materiál

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - PAU 16 - viz tabulka výsledků

**Metodika analýzy:**

A 47 SOP O 6 (ČSN 75 7554) PAU (16)  
A 36 SOP O 1 (ČSN ISO 11 465) Sušina, popel, vlhkost

**Výsledky:**

Parametr	jednotka	7595
sušina	% hmotn.	98,5
PAU 16 pevný	mg/kg suš.	1,62

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Tento protokol nesmí být bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA reprodukován jinak než celý.