


PŮDORYS 1.NP měřítko 1 : 20



POZNÁMKY:

- 1. stávající dřevěné dveře včetně obložkových zárubní budou renovovány (odstranění původních nátěrů, přetmelení, broušení a nový nátěr) odbornou firmou.
- 2. napojení stávající teracové dlažby na novou keramickou : provede se řez úhlovou bruskou v linii dveří a vybourá se stávající keramická dlažba a část teracové dlažby. Dbát na to, aby při bourání nedošlo k poškození řezu a bylo provedeno kvalitní a estetické napojení dlažeb. Zachovat stejnou úroveň podlah.

- Skutečné rozměry ověřit na stavbě.
- Stavební konstrukce musí splňovat požární odolnost dle zprávy POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY.

VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH HMOT A PLATNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

Je-li v dokumentaci uveden konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce dodavatele stavby může být nahrazen i výrobkem či technologií jiného výrobce. Technické, kvalitativní a estetické vlastnosti však musí být shodné nebo lepší než je uvedeno v PD

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :


ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/	OZN. POD LAH	ÚPRAVA POVRCHŮ MÍSTNOSTÍ			POZNÁMKA
				PODLAH	STĚN	STROPŮ	
1.05	WC	2,32		keramická dlažba	štuková omítka + keram. obklad v.2000	nátěr SDK podhledu v. 3500	


SKLADBA NOVÝCH PODLAH:

BEZ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ: (1.05, 2.02, 3.02)

- flexibilní spárovací hmota
- velkoformátová keramická dlažba protiskluzná R10 tl. 9mm
- flexibilní lepicí tmel tl. 6mm
- provede se vyspravení podlah v rozsahu dle poškození samonivelačním tenkovrstvým cementovým potěrem (postup renovace podlah bude upřesněn po zhodnocení podkladu po provedených bouracích pracích)

LEGENDA MATERIÁLU:

 Stávající konstrukce

	Vyracoval: Václav Klimeš		Zodpovědný projektant: Ing. Jana Handšuhová Smutná		Profese: Václav Klimeš - 3D PROJEKT		
	Investor: Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace Palackého 191/101, 353 01, Mariánské Lázně				Úvalská 2, 360 09 K. Vary		
	Kraj: Karlovarský		MÚ: AŠ		I Č O : 6 7 0 9 3 1 2 4		
					Tel. +420 731 418 813		
M. Klimešová 3D PROJEKT Úvalská 604 / 2 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179 Tel. 731 409 028	Akce: Rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení v budově Na Vrchu 1207/26, Aš				Formát: A3		Číslo paré:
					Stupeň: DPS		
					Zak. číslo: E-190176		
					Datum: 11/2019		
	Objekt: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení				Měřitko: 1:20		
Název: Půdorys 1.NP - rekonstrukce WC				Číslo výkresu: D.1.1. 04			